




Operační program
Doprava



Evropská unie
Investice do vaší budoucnosti
Fond soudržnosti

Stavba: 1.Stavba - Výstavba PZS Chrást u Plzně - Stupno v km 12,637 a 12,846
E.3.6.1 SO 1.02.1 Elektrická přípojka v km 12,637

Výkaz výměr

1	Obnovení stavebního povolení	Z19-005	02/2019	Ing. Ivan Nový	
Změna:	Název změny:	Číslo zakázky:	Datum:	Provedl:	
Autorizovaný projekt.		Vedoucí projektu		Technický projektant	Dokladový projektant
Ing. Josef Hrnčíř		Ing. Josef Hrnčíř		Petr Steiner	Jitka Hrázská
Kraj: Plzeňský		Stavební úřad: DÚ Praha			
Investor:		SŽDC, s.o., Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9			
Název stavby:		Přejezdy v úseku Chrást u Plzně - Radnice 1.Stavba - Výstavba PZS Chrást u Plzně - Stupno v km 12,637 a 12,846 E.3.6.1 SO 1.02.1 Elektrická přípojka v km 12,637			
Výkaz výměr		Projekční kancelář:			
		 TECHNIKA s.r.o. Klatovská 100/863, 301 00 Plzeň			
		DIČ: CZ-62618911 tel.: 378 023 411 e-mail: kta@kta-technika.cz www: http://www.kta-technika.cz ID datové schránky: fw3g5xh			
		Číslo zakázky	Z15-029		
		Datum	05/2015		
		Účel	PSŘ		
		Počet listů	-		
		Číslo výkresu	0005		

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 1.02.1					
Stavba: Výstavba PZS Chrást u Plzně - Stupno v km 12,637 a 12,846							CELKEM: 0,00 Kč					
SO/PS: SO 1.02.1 Elektrická přípojka v km 12,637							<div>Vložit</div>		<div>Vložit</div>		<div>Součet za Díl včetně přepočítání Dílu</div>	
Kategorie monitoringu: E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů							Klasifikace SO/PS: 828 7					
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN: 5003540006					
Majetek: SŽDC s.o.							Označení (S-kód):					
Zahájení realizace SO/PS: 3/2019 Zpracovatel:							Cenová úroveň: 2018					
Ukončení realizace SO/PS: 9/2019 KTA technika, s.r.o., Klatovská tř. 863/100, 301 00 Plzeň 3 Aleš Trnka, DiS.							Datum zpracování: 13.9.2018					
Výstavba PZS Chrást u Plzně - Stupno v km 12,637 a 12,846							ISPROFIN: 5003540006					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
Díl: 1 Zemní práce												
1	701AAE-R	1	R	Vytyčení kabelového vedení v zastavěném prostoru	KM	0,290	0	0,00		0,00 Kč		
				Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslováními kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štol a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.								
2	2730	1	OTSKP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
3	11130	1	OTSKP	SEJMUTÍ DRNU	M2	101,500	0	0,00		0,00 Kč		
				0,35*290 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
4	13173	1	OTSKP	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	1,600	0	0,00		0,00 Kč		
				2*0,8 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
5	131736	1	OTSKP	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	1,000	0	0,00		0,00 Kč		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
6	13273	1	OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	71,050	0	0,00		0,00 Kč		
				0,35*0,7*290 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
7	132736	1	OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	10,150	0	0,00		0,00 Kč		
				0,35*0,1*290 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
8	702901-R	1	R	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	M	290,000	0	0,00		0,00 Kč		
				1. Položka obsahuje: – veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.								
9	702312	1	OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	290,000	0	0,00		0,00 Kč		

Výstavba PZS Chrást u Pízně - Stupno v km 12,637 a 12,846										ISPROFIN: 5003540006	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
10	17411	1	OTSKP	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHTNĚNÍM	M3	72,650	0	0,00		0,00 Kč	
				0,35*0,7*290+2*0,8							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
11	18214	1	OTSKP	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	101,500	0	0,00		0,00 Kč	
				0,35*290							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
12	702112	1	OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	290,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
13	701DBF-R	1	R	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy , vč. těsnící pěny							
14	2911	1	OTSKP	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	2,900	0	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Zemní práce							0,00 Kč
Díl: 2				Montážní práce a dodávka							
15	743C11	1	OTSKP	SKŘÍN PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTIČÍCH PRVKŮ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
16	742EFD-R	1	R	Plastový elektroměrný rozvaděč -pilíř (1x PER1 + PR) vč. základu a přísl. Vč. Elektroměru	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Dodávka a montáž: Plastový elektroměrný rozvaděč -pilíř (1x PER1 + PR) vč. základu a přísl. Vč. Elektroměru							
17	744634	1	OTSKP	JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 25 DO 40 A	KUS	5,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
18	744I01	1	OTSKP	POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A	KUS	6,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
19	744J31	1	OTSKP	SILOVÝ KOMPLETNÍ VYPÍNAČ 0-1 TŘÍ-ČTYŘPÓLOVÝ DO 32 A	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
20	744Q22	1	OTSKP	SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 1+2 (TRÍDA B+C) 3-4 PÓLOVÝ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
21	747701	1	OTSKP	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZARÍZENÍ	HOD	48,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
22	747111	1	OTSKP	KONTROLA SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
23	742H12	1	OTSKP	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	265,000	0	0,00		0,00 Kč	

Výstavba PZS Chrást u Plzně - Stupno v km 12,637 a 12,846										ISPROFIN: 5003540006	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
24	742L12	1	OTSKP	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
25	75II11-R	1	R	KABELOVÁ SPOJKA PRO PLASTOVÉ KABELY DO 1kV DO 4x16 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.							
26	75IJ12-R	1	R	Měření a zkoušení kabelů, vč. protokolu	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se vždy pár, tj. po dvou kusech.							
27	703441	1	OTSKP	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA OCELOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM	M	5,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
28	742O13	1	OTSKP	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	5,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
29	741911	1	OTSKP	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	25,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Montážní práce a dodávka	0,00 Kč						
Díl: O				Ostatní							
30	29611	1	OTSKP	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	6,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
31	75E127	1	OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	8,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
32	2940	1	OTSKP	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Ostatní	0,00 Kč						