

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Název PS,SO : žst. Ruda nad Moravou, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice

Datum zpracování : 11/2014
Zpracoval, firma: Ing. Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Část.: E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 27-06-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	1,200		0,000		0,00		0,00
2	701ABC	Vytrhání dlažby z pískového podkladu - spáry nezalitě	m2	30,000		0,000		0,00		0,00
3	701ADC	Geodetické vytýčení trasy	km	1,200		0,000		0,00		0,00
4	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	44,000		0,000		0,00		0,00
5	701BBA	Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění pro stožár / věž	m3	44,000		0,000		0,00		0,00
6	701BBD	Rozbourání betonové základu vč. konečné povrchové úpravy	m3	25,000		0,000		0,00		0,00
7	701CAG	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/900mm zemina do tř. 4	m	1 200,000		0,000		0,00		0,00
8	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	1 200,000		0,000		0,00		0,00
9	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	200,000		0,000		0,00		0,00
10	701CGE	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka 13 - 20cm	m	1 000,000		0,000		0,00		0,00
11	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	1 200,000		0,000		0,00		0,00
12	701CGI	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	160,000		0,000		0,00		0,00
13	701DBB	Průraz zdívkou v cihlové zdi do tl. 30cm	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
14	701EBC	Kladení dlažeb do pískového lože	m2	30,000		0,000		0,00		0,00
15	701FEA	Podchod pod koleji, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	m	30,000		0,000		0,00		0,00
16	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	18,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu								
17	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	172,000		0,000		0,00		0,00
18	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	96,800		0,000		0,00		0,00
19	702BA0	Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km	t	8,900		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Název PS,SO : žst. Ruda nad Moravou, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice

Datum zpracování : 11/2014

Zpracoval, firma: Ing. Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 20

Část.: E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 27-06-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00

Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
21	741AAA	Trubka PVC ohebná elektroinstalační do 25mm uložená volně/pod omítkou	m	100,000		0,000		0,00		0,00
22	741EBB	Protipožární ucpávka stěnou / stropem, tl. do 50cm, do EI 90 min.	m2	1,000		0,000		0,00		0,00
23	741EBD	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min.	kus	36,000		0,000		0,00		0,00
24	741ECB	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 65 - 110mm	kus	36,000		0,000		0,00		0,00
25	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	1 200,000		0,000		0,00		0,00
26	741FBK	Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn	kus	22,000		0,000		0,00		0,00
27	741FCL	Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	45,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00

Díl:	742	Silnoproudé rozvody								
28	742GFE	CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	2 065,000		0,000		0,00		0,00
29	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	44,000		0,000		0,00		0,00
30	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	44,000		0,000		0,00		0,00
31	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	160,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00

Díl:	743	Silnoproudá zařízení								
32	743AAE	Osvětlovací stožár sklopný výšky od 7 do 12m, žárově zinkovaný, vč. výstroje	kus	22,000		0,000		0,00		0,00
33	743AEB_R	Svítilno pro montáž na stožár pro zdroj LED do 50W	kus	22,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Název PS,SO : žst. Ruda nad Moravou, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice

Datum zpracování : 11/2014
Zpracoval, firma: Ing. Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Část.: E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 27-06-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	743ZAC	Demontáž osvětlovacího stožáru železničního do výšky 14m	kus	25,000		0,000		0,00		0,00
35	743ZBA	Demontáž elektrovýzbroje osvětlovacího stožáru do výšky 14m	kus	25,000		0,000		0,00		0,00
36	743ZBE	Demontáž svítidla z osvětlovacího stožáru do výšky 14m	kus	25,000		0,000		0,00		0,00
37	743R29	Rozvaděč pro napájení osvětlení pro 9 - 18ks 3-f větví s PLC řídicím a diagnostickým systémem osvětlení dle TOS	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
38	743R34	Hydraulické sklopné zařízení k osvětlovacím stožárům do 12m	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
39	743R36	Zábrana proti najetí na stožár	komplet	8,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
40	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
41	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
42	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
43	747EDA	Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1000 m2 zjišťované plochy	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
44	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	48,000		0,000		0,00		0,00
45	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	40,000		0,000		0,00		0,00
46	747GAC	Zkušební provoz	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
47	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
48	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	32,000		0,000		0,00		0,00
49	747R01	Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (posouzení rizik) vč. analýzy a hodnocení rizik v souladu s nařízením evropské komise (ES) č.352/2009 v rozsahu tohoto SO/PS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Název PS,SO : žst. Ruda nad Moravou, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice

Datum zpracování : 11/2014
Zpracoval, firma: Ing. Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)
824 20
Část.: E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 27-06-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl: 748	Ostatní									
50	748BAC	Nátěr bezpečnostních pruhů na osvětlovací stožár nebo věž	kus	22,000		0,000		0,00		0,00
51	748BBC	Pismomalářské práce - písmena a číslice výšky 110 - 150 mm	kus	88,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 748	Ostatní				0,000		0,00		0,00

Díl: 990	Poplatky za skládky									
52	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	172,000		0,000		0,00		0,00
53	170101-O	Beton z demolice objektů, základů TV	t	96,800		0,000		0,00		0,00
54	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,050		0,000		0,00		0,00
55	200301-O	Komunální odpad	t	9,850		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00

Díl: 999	R-položky									
56	999AQQ_R	Doplnění serveru na ED o vizualizaci kompletního osvětlení	komplet	1,000		0,000		0,00		0,00
57	999AQR_R	Doplnění klienta na ED o vizualizaci kompletního osvětlení	komplet	1,000		0,000		0,00		0,00
58	999AQS_R	Oživení komunikační cesty	komplet	1,000		0,000		0,00		0,00
59	999AQT_R	Úprava MDP v žst. Šumperk	komplet	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 999	R-položky				0,000		0,00		0,00