

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Část: **E.1.3**

Číslo stavby

Název PS,SO : **t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, železniční přejezd v km 62,350 (P4254)**

Zatřídění objektu : **824 31**
(JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO **SO 28-17-04**

Datum zpracování : **11/2014**

Vypracoval, firma: **Veronika Čiklová, MCO a.s.**

Datum aktualizace :

majitel HIM:	SŽDC	0
		Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	kč	1,000		0,000		0,00		0,00
2	113137	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	1,033		0,000		0,00		0,00
3	113337	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	32,175		0,000		0,00		0,00
4	113727	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	9,900		0,000		0,00		0,00
5	123831	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ II ODVOZ DO 1KM	M3	2,870		0,000		0,00		0,00
6	123839	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽEL TŘ II PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	40,180		0,000		0,00		0,00
7	17110-R1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT - včetně nákupu, naložení a dovozu na místo stavby	M3	8,030		0,000		0,00		0,00
8	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	2,870		0,000		0,00		0,00
9	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	117,000		0,000		0,00		0,00
10	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	48,000		0,000		0,00		0,00
11	1823-R02	NÁKUP ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ, VČETNĚ NALOŽENÍ A DOVOZU NA MÍSTO STAVBY	m3	7,200		0,000		0,00		0,00
12	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	48,000		0,000		0,00		0,00
13	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	48,000		0,000		0,00		0,00
14	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	0,480		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 40		Vodorovné konstrukce:								
15	45145	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ	M3	0,010		0,000		0,00		0,00
16	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,120		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 50	Komunikace:									
----------------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC
0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :
Revitalizace trati Bludov - Jeseník

Část:
E.1.3

Číslo stavby

Název PS,SO :
t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, železniční přejezd v km 62,350 (P4254)

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)
824 31

Číslo PS,SO
SO 28-17-04

Datum zpracování :
11/2014

Vypracoval, firma:
Veronika Čiklová, MCO a.s.

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV KAMENIVA TL DO 150MM	M2	111,300		0,000		0,00		0,00
18	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	116,600		0,000		0,00		0,00
19	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	31,000		0,000		0,00		0,00
20	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	106,000		0,000		0,00		0,00
21	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	108,120		0,000		0,00		0,00
22	574131	ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 40MM	M2	106,000		0,000		0,00		0,00
23	574621	OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I TL DO 100MM	M2	108,120		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
24	915111	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	9,000		0,000		0,00		0,00
25	919113	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	9,000		0,000		0,00		0,00
26	92114_R_11	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC BET.B91, R.600 MM, STRAIL SE ZÁVĚRNOU ZÍDKOU - přejezdová celopryžová kce délky 8,40 m (7,80 m + 1 vnitřní panel) / / pro S49 na betonových pražcích SB8 /	M	8,400		0,000		0,00		0,00
27	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	M	9,000		0,000		0,00		0,00
28	93134	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASFALT PÁSKOU	M	15,600		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
29	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	5,453		0,000		0,00		0,00
30	03.170302-O	vybouraný asfaltový beton bez dehtu	T	88,403		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00