

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Revitalizace tratí Bludov - Jeseník

žst. Ruda nad Moravou, propustek v km 59,47

2.12.2014

Část:
Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

E.1.4
824 10

Vypracoval, firma:

Karolína Pastrnková, MCO a.s.

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

SŽDC

SO 27-19-02

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1 11130		SEJMUTÍ DRNŮ	M2	20,000		0,000		0,00		0,00
2 114157		ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO 16KM	M3	36,330		0,000		0,00		0,00
3 11525		PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 600MM NEBO ŽLAB R.O. DO 2,0M	M	55,000		0,000		0,00		0,00
4 12211		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 1-2	M3	15,200		0,000		0,00		0,00
5 125717		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 16KM	M3	29,964		0,000		0,00		0,00
6 12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	31,140		0,000		0,00		0,00
7 13171		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4	M3	420,005		0,000		0,00		0,00
8 131719		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	28,125		0,000		0,00		0,00
9 13271		HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4	M3	12,070		0,000		0,00		0,00
10 13371		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4	M3	98,700		0,000		0,00		0,00
11 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	1,875		0,000		0,00		0,00
12 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	544,100		0,000		0,00		0,00
13 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	102,560		0,000		0,00		0,00
14 18215		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M	M2	163,000		0,000		0,00		0,00
15 18233		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	149,818		0,000		0,00		0,00
16 1823-R01		DODÁVKA ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ	m3	29,964		0,000		0,00		0,00
17 18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	149,818		0,000		0,00		0,00
18 18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	149,818		0,000		0,00		0,00
19 18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	1,498		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 20		Základy:								
20 22117		PILOTY BERANĚNÉ Z KOV DÍLCŮ	T	2,406		0,000		0,00		0,00
21 228171		VYTAHOVÁNÍ PILOT Z KOV DÍLCŮ	T	2,406		0,000		0,00		0,00
22 23317		ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOV DÍLCŮ	T	2,210		0,000		0,00		0,00
23 237171		VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOV DÍLCŮ	T	2,210		0,000		0,00		0,00
24 272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	22,235		0,000		0,00		0,00
25 272366		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI-SÍTÍ	T	0,660		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Revitalizace trati Bludov - Jeseník

žst. Ruda nad Moravou, propustek v km 59,47

2.12.2014

Část:
Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

E.1.4

824 10

Vypracoval, firma:

Karolína Pastrnková, MCO a.s.

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	40	Vodorovné konstrukce:								
26	451114	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30)	M3	0,390		0,000		0,00		0,00
27	451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	8,940		0,000		0,00		0,00
28	451313	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20)	M3	29,980		0,000		0,00		0,00
29	451315_R	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C30/37 (B37)	M3	2,040		0,000		0,00		0,00
30	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4,080		0,000		0,00		0,00
31	467315_R	STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C30/37 (B37)	M3	1,622		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	711	Izolace proti vodě:								
32	711111	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY	M2	151,760		0,000		0,00		0,00
33	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	150,300		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00

Díl:	80	Trubní vedení:								
34	894471	ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 1000MM	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
35	89917_R	KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ - POKLOPY JÍMEK Z ŽEBROVANÉHO PLECHU VČETNĚ PROTIKOROZNÍ OCHRANY - UZAMYKATELNÉ A OTVÍRAVÉ; D+M komplet	KG	440,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
36	91800R	ŠÍKMÁ VÝTOKOVÁ A VTOKOVÁ TROUBA DN 1000MM - PATKOVÁ	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
37	918371	PROPUSTY Z TRUB DN DO 1000MM	M	16,577		0,000		0,00		0,00
38	918371_R	PROPUSTY Z TRUB DN DO 1000MM - PATKOVÁ TROUBA	M	31,100		0,000		0,00		0,00
39	936001-R01	LETOPOČET VÝSTAVBY - VLYS DO BETONU	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
40	94818	DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN	M3	4,992		0,000		0,00		0,00
41	966137	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM	M3	191,464		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Revitalizace trati Bludov - Jeseník

žst. Ruda nad Moravou, propustek v km 59,47

2.12.2014

Část:
Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

E.1.4

824 10

Vypracoval, firma:

Karolína Pastrnková, MCO a.s.

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

SŽDC

SO 27-19-02

Cena za objekt [Kč]

0

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	995	Poplatky za skládky:								
42	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	62,729		0,000		0,00		0,00
43	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	T	26,642		0,000		0,00		0,00
44	08.170201-O	dřevo po stavebním použití, z demolic	T	3,994		0,000		0,00		0,00
45	44.170504-O	kamenná suť	T	539,210		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00