

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC
0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :
Název PS,SO :

SOUPIS PRACÍ
Revitalizace tratí Bludov - Jeseník
Zastávka Bohutín, rekonstrukce nástupiště a přístupových cest

Část:
Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

E.1.2
823 51

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 24-16-03

Datum zpracování :
11/2014

Vypracoval, firma:
Renata Jandová, MCO a. s.

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	113187	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 16KM	M3	5,000		0,000		0,00		0,00
2	12211	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 1-2	M3	80,000		0,000		0,00		0,00
3	122119	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 1-2 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	1 120,000		0,000		0,00		0,00
4	12511	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-2	M3	40,000		0,000		0,00		0,00
5	125117	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-2 S ODVOZEM DO 16KM	M3	100,000		0,000		0,00		0,00
6	133711	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 1KM	M3	13,000		0,000		0,00		0,00
7	133719	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	182,000		0,000		0,00		0,00
8	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT	M3	70,000		0,000		0,00		0,00
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	53,000		0,000		0,00		0,00
10	17190-R01	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z JINÝCH MATERIÁLŮ SE ZHUT - NENAMRZAVÝ MATERIÁL - VÝZISK ZE ŠTĚRK.LOŽE - VČ. NALOŽENÍ A DOPRAVY	M3	300,000		0,000		0,00		0,00
11	17491	ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ	M3	40,000		0,000		0,00		0,00
12	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	200,000		0,000		0,00		0,00
13	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	200,000		0,000		0,00		0,00
14	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	200,000		0,000		0,00		0,00
15	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 20		Základy:								
16	272313	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)	M3	3,000		0,000		0,00		0,00
17	272314	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	10,000		0,000		0,00		0,00
18	28997	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE	M2	400,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :
Název PS,SO :

Revitalizace tratí Bludov - Jeseník

Zastávka Bohutín, rekonstrukce nástupiště a přístupových cest

Datum zpracování :
11/2014

Část:
Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

E.1.2

823 51

Vypracoval, firma:
Renata Jandová, MCO a. s.

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 24-16-03

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]
0

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00

Díl: 40	Vodorovné konstrukce:									
19	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	50,000	2,230	111,500		0,00		0,00
20	451313	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20)	M3	25,000		0,000		0,00		0,00
21	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	10,000		0,000		0,00		0,00
22	457312	VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON DO C12/15 (B15)	M3	3,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				111,500		0,00		0,00

Díl: 50	Komunikace:									
23	58261_R01	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM TL 60 mm tzv. "SLEPECKÁ" DO LOŽE Z KAM	M2	20,000		0,000		0,00		0,00
24	582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	240,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00

Díl: 90	Ostatní konstrukce a práce:									
25	911110-R	OCEL ZÁBRADLÍ TŘÍMADLOVÉ - POZINK + NÁTĚR - DODÁVKA + MONTÁŽ VČ. DOPRAVY	M	85,000		0,000		0,00		0,00
26	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	150,000		0,000		0,00		0,00
27	924400-R	NÁSTUPIŠTĚ H130 - NÁSTUPIŠTNÍ HRANA - DODÁVKA + MONTÁŽ KOMPLET VČ. DOPRAVY	kus	55,000		0,000		0,00		0,00
28	924530-R	UKONČENÍ NÁSTUPIŠŤ MIMOÚROVNŮVÉHO MONOLIT ŽB C 30/37 VČ. VÝZTUŽE KARI SÍTÍ A SLUŽ SCHODKŮ - DODÁVKA+MONTÁŽ KOMPLET VČ. DOPRAVY	m3	7,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC
0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :
Název PS,SO :

SOUPIS PRACÍ
Revitalizace tratí Bludov - Jeseník
Zastávka Bohutín, rekonstrukce nástupiště a přístupových cest

Část:
Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

E.1.2
823 51

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 24-16-03

Datum zpracování :
11/2014

Vypracoval, firma:
Renata Jandová, MCO a. s.

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	9246_R001	NÁSTUPIŠTNÍ DLAŽEBNÍ DESKA VČ. PŘÍPLAT ZA INTEGROVANOU VODÍCI LÍNIÍ S FUNKCÍ VAROVNÉHO PÁSU - Š. 99,7 CM, DODÁVKA + MONTÁŽ KOMPLET VČ. DOPRAVY	M	110,000		0,000		0,00		0,00
30	924620	NÁSTUPIŠTĚ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY KONTRASTNÍ OPTICKÉ ZNAČENÍ Š. 0,15 M, ODSŤÍN ŽLUTÁ 0600_...	M	133,333		0,000		0,00		0,00
31	950-R07	KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ MOBILIÁŘE - BOX NA POSYPOVÝ MATERIÁL UZAMYKATELNÝ - VČ. KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A UPEVNĚNÍ DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO ZÁKLADOVÝCH PATEK / DLE TKP STAVEB ST.DRAH	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	90-OS	Orientační systém:								
32	92696_R101	PIKTOGRAM ZÁKAZ KOUŘENÍ VČ. UPEVNĚNÍ NA ST. KONSTRUKCI - DODÁVKA + MONTÁŽ VČ. DOPRAVY	kus	1,000	0,045	0,045		0,00		0,00
33	92696_R104	PIKTOGRAM ZÁKAZ VSTUPU / NA SLOUPKU ZÁBRADLÍ VČ. UPEVNĚNÍ - DODÁVKA+MONTÁŽ VČ. DOPRAVY	kus	2,000	0,045	0,090		0,00		0,00
34	92696_R105	TABULE-PIKTOGRAM SMĚR VÝCHODU 300/900 / NA SPOLEČNÉM SLOUPKU VČ. UPEVNĚNÍ - DODÁVKA+MONTÁŽ VČ. DOPRAVY	kus	1,000	0,045	0,045		0,00		0,00
35	926-R001	TABULE S NÁZVEM STANICE JEDNOSTRANNÁ 600/3200 NA 2 SLOUPCÍCH VČ. UPEVNĚNÍ K SLOUP. A BET. PATKÁM - DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY	kus	2,000	0,045	0,090		0,00		0,00
36	926-R002	TABULE SE SMĚRY JÍZD 1900/300 / NA SPOLEČNÝCH SLOUPCÍCH VČ. UPEVNĚNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY	kus	1,000	0,045	0,045		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90-OS	Orientační systém:				0,315		0,00		0,00

Díl:	96	Bourání a demontáže:								
------	----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Revitalizace tratí Bludov - Jeseník

Zastávka Bohutín, rekonstrukce nástupiště a přístupových cest

Část:

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

E.1.2

823 51

Datum zpracování :

11/2014

SOUPIŠ PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 24-16-03

Vypracoval, firma:

Renata Jandová, MCO a. s.

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	965872-R03	DEMONTÁŽE NÁSTUPIŠTĚ TYPU SUDOP Z DESEK K150 TISCHER ODVOZ SUTI DO 20 KM	m	119,000		0,000		0,00		0,00
38	966157	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM	M3	5,000		0,000		0,00		0,00
39	966186	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 12KM	T	0,070		0,000		0,00		0,00
40	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	90,000		0,000		0,00		0,00
41	969234	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ	M	50,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
42	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	106,000		0,000		0,00		0,00
43	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	T	122,243		0,000		0,00		0,00
44	62.170405-O	železný šrot	T	0,270		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00