

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Revitalizace trati Bludov - Jeseník"

Název PS,SO : ŽST. Ruda nad Moravou, rekonstrukce SZZ

Datum zpracování : 12.11.2014
Vpracoval, firma: Ing. Miroslav Švorčík, Signal Projekt, s.r.o.

Zatřídění
objektu : 824 20
(CZ-CPA)

Část D.1.1

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 27-28-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	701AADR	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	2,440						
2	701CAAR	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4	m	650,000						
3	701CACR	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	50,000						
4	701CAER	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/do 500mm zemina do tř. 4	m	1 100,000						
5	701CAGR	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/900mm zemina do tř. 4	m	640,000						
6	701CFBR	Zřízení kab.lože z kopaného pisku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	640,000						
7	701CGLR	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	640,000						
8	701CGG	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm	m	1 150,000						
9	701CGHR	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka 13 - 20cm	m	1 750,000						
10	701CHDR	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	1 200,000						
S	Celkem za 701	Zemní práce								
Díl:	741D	Kabelové rošty a žlaby								
11	741DEBR	Kabelový žlab plechový pozinkovaný vč.příslušenství š.40-250/50mm včetně víka a nosníků	m	230,000						
S	Celkem za 741D	Kabelové rošty a žlaby								
Díl:	742G	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn								
12	742GEAR	CYKY do 3/4 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová - kabel CYKY 3x1,5 mm2	m	10,000						
13	742GFBR	CYKY 4/5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová - kabel CYKY 5x4 mm2	m	10,000						
14	742JADR	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	4,000						
15	742IBERR	1-AYKY 4 x 185 (+95) mm2, kabel silový izolace plastová	m	20,000						
16	742IBFR	1-AYKY 4 x 240 (+120) mm2, kabel silový izolace plastová	m	1 250,000						
17	742JAGR	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 185 - 240 mm2	kus	3,000						
18	742JBFR	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 150 - 240 mm2	m	5,000						
S	Celkem za 742G	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Revitalizace trati Bludov - Jeseník"

Název PS,SO : ŽST. Ruda nad Moravou, rekonstrukce SZZ

Datum zpracování : 12.11.2014
Vpracoval, firma: Ing. Miroslav Švorčík, Signal Projekt, s.r.o.

Zatřídění
objektu : 824 20
(CZ-CPA)

Část D.1.1

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 27-28-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	742FM	Sdělovací kabely pro silnoprůdné aplikace								
19	75G1FAR	Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. TCEPKPFLEY) 3 XN 0,8 mm	m	10,000						
20	75G4ACR	Montáž (dem.) - Kabel celoplastový bez pancíře do 50 XN 0,8 mm, volně uložený	m	10,000						
21	75GAABR	Dodávka - Rozpojovací svork. 2 / 10 bez bar. kódu, potisk 0. . 10	kus	2,000						
22	75GAAER	Montáž (dem.) - Svorkovnice 2 / 10	kus	2,000						
23	75GBACR	Montáž (dem.) - Ukončení celoplast. kabelu bez pancíře v rozvaděči se zářezov. svorkovnicemi do 20 žil	kus	2,000						
S	Celkem za 742FM	Sdělovací kabely pro silnoprůdné aplikace								
Díl:	m75AE	Slaboprůdné- zabezpečovací zařízení								
24	75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	2 415,000						
25	75A213	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	3 425,000						
26	75A214	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	2 280,000						
27	75A215	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	M	2 985,000						
28	75A216	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	3 460,000						
29	75A217	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 30P 1,0	M	70,000						
30	75A218R	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 48P 1,0	M	1 910,000						
31	75A272	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 4P 1,0	M	2 415,000						
32	75A273	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	3 425,000						
33	75A274	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	2 280,000						
34	75A275R	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	M	2 985,000						
35	75A276	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	3 460,000						
36	75A277	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 30P 1,0	M	70,000						
37	75A278	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 48P 1,0	M	1 910,000						
38	75A411	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	38,000						
39	75A413	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	44,000						

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Revitalizace trati Bludov - Jeseník"

Číslo stavby

Název PS,SO : ŽST. Ruda nad Moravou, rekonstrukce SZZ

Zatřídění
objektu : 824 20
(CZ-CPA)

Číslo PS,SO PS 27-28-01

Datum zpracování : 12.11.2014

Část D.1.1

Datum aktualizace :

Vypracoval, firma: Ing. Miroslav Švorčík, Signal Projekt, s.r.o.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	75A414	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	10,000						
41	75A415	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 16P 1,0	KUS	14,000						
42	75A416	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 24P 1,0	KUS	10,000						
43	75A417	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 30P 1,0	KUS	2,000						
44	75A418	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 48P 1,0	KUS	4,000						
45	75A513	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 14 ŽIL	KUS	1,000						
46	75A514	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 24 ŽIL	KUS	1,000						
47	75A515	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 32 ŽIL	KUS	4,000						
48	75A516	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 48 ŽIL	KUS	4,000						
49	75A519	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 122 ŽIL	KUS	3,000						
50	75B112	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DODÁVKA DO 50 KABELŮ	M	40,000						
51	75B172	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY MONTÁŽ DO 50 KABELŮ	M	40,000						
52	75B183	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DEMONTÁŽ K PŘELOŽENÍ DO 20 KABELŮ	M	50,000						
53	75B211	DODÁVKA JEDNOTNÉHO OBSLUŽNÉHO PRACOVISTĚ (JOP) NEZÁLOHOVANÉHO	KUS	1,000						
54	75B212	DODÁVKA VYBAVENÍ SERVISNÍHO A DIAGNOSTICKÉHO PRACOVISTĚ VČ. SW	KUS	1,000						
55	75B271	MONTÁŽ JEDNOTNÉHO OBSLUŽNÉHO PRACOVISTĚ (JOP) NEZÁLOHOVANÉHO	KUS	1,000						
56	75B272	MONTÁŽ VYBAVENÍ SERVISNÍHO A DIAGNOSTICKÉHO PRACOVISTĚ	KUS	1,000						
57	75B311R	DODÁVKA PULTU NOUZOVÉ OBSLUHY	KUS	1,000						
58	75B371R	MONTÁŽ PULTU NOUZOVÉ OBSLUHY	KUS	1,000						
59	75B382	DEMONTÁŽ K PŘELOŽENÍ SEKCE OVLÁDACÍHO STOLU	KUS	3,000						

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

"Revitalizace trati Bludov - Jeseník"

Název PS,SO :

ŽST. Ruda nad Moravou, rekonstrukce SZZ

Datum zpracování :

12.11.2014

Vypracoval, firma:

Ing. Miroslav Švorčík, Signal Projekt, s.r.o.

Zatřídění objektu :
(CZ-CPA)

824 20

Část

D.1.1

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 27-28-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	75B419	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) KABELOVÉ	KUS	2,000						
61	75B479	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) KABELOVÉ	KUS	2,000						
62	75B483R	DEMONTÁŽ K PŘELOŽENÍ STOJANOVÉ ŘADY PRO 3 STOJANY	KUS	3,000						
63	75B489Z	DEMONTÁŽ DO ŠROTU SKŘÍNĚ (STOJANU) KABELOVÉ	KUS	2,000						
64	75B511	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ	KUS	5,000						
65	75B511R1	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ - dodávka skříně (stojanu) úvazky AH s datovou vazbou	KUS	1,000						
66	75B512R	DODÁVKA ELEKTRONICKÉ VAZBY PRO ZABEZPEČENÍ VYHYBKOVÉ JEDNOTKY(VČ.ZÁKLADNÍHO SW)	V.J.	5,000						
67	75B514	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) NAPÁJECÍ VYSTROJENÉ	KUS	2,000						
68	75B515	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) TECHNOLOGICKÝCH POČÍTAČŮ	KUS	1,000						
69	75B571	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ	KUS	5,000						
70	75B571R1	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ - montáž skříně (stojanu) úvazky AH s datovou vazbou	KUS	1,000						
71	75B572R	MONTÁŽ ELEKTRONICKÉ VAZBY PRO ZABEZPEČENÍ VYHYBKOVÉ JEDNOTKY(VČ.INDIVIDUÁLNÍHO SW)	V.J.	5,000						
72	75B574	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) NAPÁJECÍ VYSTROJENÉ	KUS	2,000						
73	75B575	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) TECHNOLOGICKÝCH POČÍTAČŮ	KUS	1,000						
74	75B581	DEMONTÁŽ K PŘELOŽENÍ SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ	KUS	5,000						
75	75B584	DEMONTÁŽ K PŘELOŽENÍ SKŘÍNĚ (STOJANU) NAPÁJECÍ VYSTROJENÉ	KUS	2,000						
76	75B613	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) NAPÁJECÍHO ZDROJE (50 HZ) DO 10 KVA	KUS	1,000						
77	75B671	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) NAPÁJECÍHO ZDROJE	KUS	1,000						
78	75B682R	DEMONTÁŽ K PŘELOŽENÍ USMĚRŇOVAČE	KUS	1,000						
79	75B684	DEMONTÁŽ K PŘELOŽENÍ BATERIE	KUS	1,000						
80	75B686	DEMONTÁŽ K PŘELOŽENÍ ODDĚLOVACÍHO TRANSFORMÁTORU	KUS	1,000						
81	75B882R	DEMONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) K PŘELOŽENÍ STANIČNÍCH KOLEJOVÝCH OBVODŮ VYSTROJENÉ DO 12ii KOL. OBVODŮ	KUS	1,000						

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Revitalizace trati Bludov - Jeseník"

Číslo stavby

Název PS,SO : ŽST. Ruda nad Moravou, rekonstrukce SZZ

Zatřídění
objektu : 824 20
(CZ-CPA)

Číslo PS,SO PS 27-28-01

Datum zpracování : 12.11.2014

Část D.1.1

Datum aktualizace :

Vypracoval, firma: Ing. Miroslav Švorčík, Signal Projekt, s.r.o.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82	75B912R	DODÁVKA ZÁKLADNÍHO SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S ELEKTRONICKÝM ROZHRANÍM	KUS	1,000						
83	75B972	MONTÁŽ INDIVIDUÁLNÍHO SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S ELEKTRONICKÝM ROZHRANÍM	V.J.	5,000						
84	75C111	DODÁVKA ROZŘEZNÉHO ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU	KUS	5,000						
85	75C117	DODÁVKA POMOCNÉHO STAVĚDLA S ELEKTROMAGNETICKÝM ZÁMKEM	KUS	1,000						
86	75C171	MONTÁŽ ROZŘEZNÉHO ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU	KUS	5,000						
87	75C175	MONTÁŽ POMOCNÉHO STAVĚDLA	KUS	1,000						
88	75C181	DEMONTÁŽ ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU K PŘELOŽENÍ	KUS	6,000						
89	75C184	DEMONTÁŽ POMOCNÉHO STAVĚDLA K PŘELOŽENÍ	KUS	2,000						
90	75C215R	DODÁVKA VÝKOLEJKY LEVÉ S JEDNODUCHÝM ZÁMKEM A NÁVĚSTNÍM TĚLESEM	KUS	1,000						
91	75C217	DODÁVKA VÝKOLEJKY PRAVÉ S KONTROLNÍM ZÁMKEM A NÁVĚSTNÍM TĚLESEM	KUS	1,000						
92	75C218R	DODÁVKA VÝKOLEJKY LEVÉ S KONTROLNÍM ZÁMKEM A NÁVĚSTNÍM TĚLESEM	KUS	1,000						
93	75C273	MONTÁŽ VÝKOLEJKY SE ZÁMKEM A NÁVĚSTNÍM TĚLESEM	KUS	3,000						
94	75C281	DEMONTÁŽ VÝKOLEJKY S ELEKTROMOTORICKÝM PŘESTAVNÍKEM K PŘELOŽENÍ	KUS	2,000						
95	75C283	DEMONTÁŽ VÝKOLEJKY SE ZÁMKEM A NÁVĚSTNÍM TĚLESEM K PŘELOŽENÍ	KUS	1,000						
96	75C411	DODÁVKA JEDNODUCHÉHO VÝMĚNOVÉHO ZÁMKU	KUS	2,000						
97	75C414R	DODÁVKA ODTLAČNÉHO KONTROLNÍHO ZÁMKU	KUS	2,000						
98	75C417	DODÁVKA STEJNOSMĚRNÉHO ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁMKU V KOLEJIŠTI	KUS	3,000						
99	75C471	MONTÁŽ VÝMĚNOVÉHO NEBO ODTLAČNÉHO ZÁMKU	KUS	4,000						
100	75C474	MONTÁŽ STEJNOSMĚRNÉHO ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁMKU V KOLEJIŠTI	KUS	3,000						
101	75C481	DEMONTÁŽ VÝMĚNOVÉHO NEBO ODTLAČNÉHO ZÁMKU K PŘELOŽENÍ	KUS	2,000						
102	75C483	DEMONTÁŽ ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁMKU V KOLEJIŠTI K PŘELOŽENÍ	KUS	1,000						

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Revitalizace trati Bludov - Jeseník"

Číslo stavby

Název PS,SO : ŽST. Ruda nad Moravou, rekonstrukce SZZ

Zatřídění
objektu : 824 20
(CZ-CPA)

Číslo PS,SO PS 27-28-01

Datum zpracování : 12.11.2014

Část D.1.1

Datum aktualizace :

Vypracoval, firma: Ing. Miroslav Švorčík, Signal Projekt, s.r.o.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103	75C512	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU	KUS	2,000						
104	75C513	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO TŘÍSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU	KUS	2,000						
105	75C514	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO ČTYŘSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU	KUS	3,000						
106	75C515	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO PĚTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU	KUS	4,000						
107	75C516	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO ŠESTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU	KUS	1,000						
108	75C572	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	2,000						
109	75C573	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO TŘÍSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	2,000						
110	75C574	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO ČTYŘSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	3,000						
111	75C575	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO PĚTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	4,000						
112	75C576	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO ŠESTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	1,000						
113	75C582	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA K PŘELOŽENÍ	KUS	1,000						
114	75C583	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO TŘÍSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA K PŘELOŽENÍ	KUS	2,000						
115	75C584	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO ČTYŘSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA K PŘELOŽENÍ	KUS	4,000						
116	75C585	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO PĚTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA K PŘELOŽENÍ	KUS	2,000						
117	75C611	KOMPLETNÍ DODÁVKA TRPASLIČÍHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU A POMOCNÝCH KONSTRUKCÍ	KUS	2,000						
118	75C616	KOMPLETNÍ DODÁVKA UKAZATELE RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY)	KUS	3,000						
119	75C671	KOMPLETNÍ MONTÁŽ TRPASLIČÍHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	2,000						
120	75C676	KOMPLETNÍ MONTÁŽ UKAZATELE RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY)	KUS	3,000						

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

"Revitalizace trati Bludov - Jeseník"

Název PS,SO :

ŽST. Ruda nad Moravou, rekonstrukce SZZ

Datum zpracování :

12.11.2014

Vypracoval, firma:

Ing. Miroslav Švorčík, Signal Projekt, s.r.o.

Zatřídění objektu :
(CZ-CPA)

824 20

Část

D.1.1

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 27-28-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121	75C681	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ TRPASLIČÍHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA K PŘELOŽENÍ	KUS	3,000						
122	75C712	DODÁVKA NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K HLAVNÍMU NÁVĚSTIDLU" (VZDÁLENOSTNÍ UPOZORŇOVADLO)	KUS	2,000						
123	75C717R2	DODÁVKA NÁVĚSTI "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA AUTOBLOKU PŘED VJEZDOVÝM NÁVĚSTIDLEM" - dodávka tabulky indikátorové "5"	KUS	6,000						
124	75C772	MONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K HLAVNÍMU NÁVĚSTIDLU" (VZDÁLENOSTNÍ UPOZORŇOVADLO)	KUS	2,000						
125	75C777R2	MONTÁŽ NÁVĚSTI "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA AUTOBLOKU PŘED VJEZDOVÝM NÁVĚSTIDLEM" - montáž tabulky indikátorové "5"	KUS	6,000						
126	75C782R	DEMONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K HLAVNÍMU NÁVĚSTIDLU" (VZDÁLENOSTNÍ UPOZORŇOVADLO) K PŘELOŽENÍ	KUS	2,000						
127	75C787R2	DEMONTÁŽ NÁVĚSTI "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA AUTOBLOKU PŘED VJEZDOVÝM NÁVĚSTIDLEM" K PŘELOŽENÍ - demontáž tabulky indikátorové "5"	KUS	3,000						
128	75C889	DEMONTÁŽ KOLEJOVÉHO OBVODU VE STANICI K PŘELOŽENÍ	KUS	12,000						
129	75C911R1	DODÁVKA POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	18,000						
130	75C912R3	DODÁVKA ÚSTŘEDNY POČÍTAČE NÁPRAV VYSTROJENÉ (18 BODŮ / 16 ÚSEKŮ)	KUS	1,000						
131	75C972R3	MONTÁŽ ÚSTŘEDNY POČÍTAČE NÁPRAV VYSTROJENÉ (18 BODŮ / 16 ÚSEKŮ)	KUS	1,000						
132	75C971	MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	18,000						
133	75D113	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,000						
134	75D119R	DODÁVKA NAPÁJECÍ SKŘÍNĚ (STOJANU) PŘEJEZDOVÉHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000						
135	75D173	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,000						
136	75D179R	MONTÁŽ NAPÁJECÍ SKŘÍNĚ (STOJANU) PŘEJEZDOVÉHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000						
137	75D183	DEMONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD K PŘELOŽENÍ	KUS	1,000						
138	75D187	DEMONTÁŽ RELÉOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ K PŘELOŽENÍ	KUS	1,000						

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Revitalizace trati Bludov - Jeseník"

Název PS,SO : ŽST. Ruda nad Moravou, rekonstrukce SZZ

Datum zpracování : 12.11.2014
Vpracoval, firma: Ing. Miroslav Švorčík, Signal Projekt, s.r.o.

Zatřídění
objektu : 824 20
(CZ-CPA)

Část D.1.1

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO PS 27-28-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
139	75D189R	DEMONTÁŽ NAPÁJECÍ SKŘÍNĚ (STOJANU) PŘEJEZDOVÉHO ZAŘÍZENÍ K PŘELOŽENÍ	KUS	1,000						
140	75D212	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	2,000						
141	75D272	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	2,000						
142	75D282	DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY K PŘELOŽENÍ	KUS	2,000						
143	75E121	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SŽT	HOD	150,000						
144	75E122	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	80,000						
145	75E124.R1	PŘEZKOUŠENÍ A REGULOVÁNÍ TRAŤOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	KUS	2,000						
146	75E125	PŘEZKOUŠENÍ A REGULOVÁNÍ NÁVĚSTIDEL	KUS	14,000						
147	75E128R	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA PRO 1 VLAKOVOU CESTU	KUS	36,000						
148	75E129R	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO 1 KOLEJ	KUS	1,000						
149	75E224	ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	200,000						
150	75E225R	AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	HOD	60,000						
151	75E226R	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	60,000						
152	75E227R	MONTÁŽ UZEMNĚNÍ, UKOLEJNĚNÍ	M	50,000						
153	75E332R	OCHRANA PŘED ATM. VLVY - SENZOR POČÍTAČE NÁPRAV V MÍSTĚ PŘEJEZDU	KUS	2,000						
S	Celkem za m75AE	Slaboproud- zabezpečovací zařízení								