

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

„Revitalizace tratí Bludov – Jeseník“

Název PS,SO :

t.ú. Bludov, odb. Chromeč – nákladiště Olšany, železniční přejezd v km 53,367 – napájení

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 20

Datum zpracování :

11/2014

Část:

E.3.6

Zpracoval, firma:

Ing. Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 24-06-05

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAB	Vytyčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v nepřehledném terénu	km	0,810		0,000		0,00		0,00
2	701ADC	Geodetické vytýčení trasy	km	0,810		0,000		0,00		0,00
3	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	780,000		0,000		0,00		0,00
4	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	780,000		0,000		0,00		0,00
5	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	780,000		0,000		0,00		0,00
6	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	780,000		0,000		0,00		0,00
7	701CGI	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm	m	60,000		0,000		0,00		0,00
8	701CGJ	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm	m	810,000		0,000		0,00		0,00
9	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm	m	30,000		0,000		0,00		0,00
10	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	12,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

Díl:	702	Odvoz odpadu								
11	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	109,200		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00

Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
12	741BDA_R	Zásuvka do rozvaděče 10/16A, 250V, IP20, komplet	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
13	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	200,000		0,000		0,00		0,00
14	741FBK	Zemnici tyč do délky 2m, FeZn	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
15	741FBP	Obsyp uzemňovacího vedení Bentonitem (2 kg/m)	m	200,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

„Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Název PS,SO :

t.ú. Bludov, odb. Chromeč – nákladíště Olšany, železniční přejezd v km 53,367 – napájení

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 20

Datum zpracování :

11/2014

Část:

E.3.6

Zpracoval, firma:

Ing. Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 24-06-05

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	741FCL	Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	9,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby :	„Revitalizace tratí Bludov – Jeseník“					majitel HIM: SŽDC		0	
Název PS,SO :	t.ú. Bludov, odb. Chromeč – nákladíště Olšany, železniční přejezd v km 53,367 – napájení			Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)	824 20	Číslo stavby			
Datum zpracování :	11/2014			Část:	E.3.6	Číslo PS,SO	SO 24-06-05		
Zpracoval, firma:	Ing. Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.					Datum aktualizace :			

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

Díl: 742	Silnoproudé rozvody									
17	742IBC_R	1-AYKY O 4 x 95 mm2, kabel silový izolace plastová	m	810,000		0,000		0,00		0,00
18	742JAF	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 95 - 150 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
19	742JBE	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 70 - 120 mm2	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
20	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
21	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	30,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00

Díl: 744	Rozvaděče nn									
22	744CCD	Jistič třípólový 25 - 40A ( 10kA )	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
23	744DCA	Proudový chránič čtyřpólový do 40A, 30-100mA ( 10kA ), AC, se zpožděným vybavením - provedení G	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
24	744DEB	Proudový chránič s nadproudovou ochranou dvoupólový 16A, 30mA ( 10kA ), AC	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
25	744EBL	3+N - pólový odpínač válcových pojistek 125A vč. pojistek	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
26	744R13	Skříň společná přístrojová pro přejezdy, typová plastová pilířová lakovaná dle schválených technických podmínek, prázdná pro montáž výstroje elektro, telefonu a nouzových tlačítek vč. přívodky pro DA a příslušenství	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
27	744R14_R	Přívodka pro DA na rozvaděč, do 125A, min. IP44 - 4p	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
28	744FAA_R	4-pólový přepínač_Sít'-DA do 63A	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 744	Rozvaděče nn				0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

„Revitalizace tratí Bludov – Jeseník“

Název PS,SO :

t.ú. Bludov, odb. Chromeč – nákladíště Olšany, železniční přejezd v km 53,367 – napájení

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 20

Datum zpracování :

11/2014

Část:

E.3.6

Zpracoval, firma:

Ing. Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 24-06-05

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
29	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
30	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
31	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
32	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
33	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
34	747GAC	Zkušební provoz	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
35	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	2,000		0,000		0,00		0,00
36	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
37	747R01	Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (posouzení rizik) vč. analýzy a hodnocení rizik v souladu s nařízením evropské komise (ES) č.352/2009 v rozsahu tohoto SO/PS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky								
38	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	113,400		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00