

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC	0
Cena za objekt [Kč]	

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Revitalizace trati Bludov - Jeseník*  
Název PS,SO : *žst. Ruda nad Moravou, železniční spodek*

Část: *E.1.1*  
Zatřídění  
objektu : *824 13*  
(JKSO,  
JKPOV)

Číslo stavby  
Číslo PS,SO *SO 27-16-01*

Datum zpracování : 11/2014

Vypracoval, firma: *Karolína Pastrnková, MCO a.s.*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		<b>Zemní práce:</b>								
1	11316	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M3	51,300		0,000		0,00		0,00
2	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	57,000		0,000		0,00		0,00
3	121109	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	400,000		0,000		0,00		0,00
4	123717	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 1-4 ODVOZ DO 16KM	M3	5 407,000		0,000		0,00		0,00
5	13271	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4	M3	1 322,700		0,000		0,00		0,00
6	132719	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍP 1KM	M3	13 480,500		0,000		0,00		0,00
7	133717	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 16KM	M3	72,400		0,000		0,00		0,00
8	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	6 378,100		0,000		0,00		0,00
9	1717_R01	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEV SE ZHUT - VÝZISK ZE ŠTĚRKOVÉHO LOŽE - VČ. RECYKLACE, NALOŽENÍ, DOPRAVY A KOMPL. NÁKLADŮ	M3	275,000		0,000		0,00		0,00
10	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	424,000		0,000		0,00		0,00
11	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	126,690		0,000		0,00		0,00
12	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	14 327,000		0,000		0,00		0,00
13	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	335,000		0,000		0,00		0,00
14	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	40,000		0,000		0,00		0,00
15	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	335,000		0,000		0,00		0,00
16	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	335,000		0,000		0,00		0,00
17	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	3,350		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	<b>Zemní práce:</b>				0,000		0,00		0,00
Díl: 20		<b>Základy:</b>								
18	21152	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	909,700		0,000		0,00		0,00
19	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	3 683,000		0,000		0,00		0,00
20	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	50,000		0,000		0,00		0,00
21	28996	ZPEVNĚNÍ SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT	M2	403,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Část: **E.1.1**

Číslo stavby

Název PS,SO : **žst. Ruda nad Moravou, železniční spodek**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**824 13**

Číslo PS,SO **SO 27-16-01**

Datum zpracování : **11/2014**

Vypracoval, firma: **Karolína Pastrnková, MCO a.s.**

Datum aktualizace :

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00

Díl: 30	Svislé konstrukce:									
22 327125	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	M3	17,000			0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 40	Vodorovné konstrukce:									
23 451313	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20)	M3	12,500			0,000		0,00		0,00
24 45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,400			0,000		0,00		0,00
25 45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	60,900			0,000		0,00		0,00
26 46451	POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOM KAMENE	M3	34,500			0,000		0,00		0,00
27 465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,800			0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 50	Komunikace:									
28 56110	PODKLAD BETON	M3	3,000			0,000		0,00		0,00
29 56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	179,000			0,000		0,00		0,00
30 58301	KRYT ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM	M2	116,000			0,000		0,00		0,00
31 58730	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ)	M2	226,000			0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00

Díl: 53	Drážní spodek - sanace a terénní úpravy:									
32 503112	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 3.1. ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTĚ	M3	1 175,000			0,000		0,00		0,00
33 503131	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 3.1. ZŘÍZENÍ PODKL. VRSTVY Z VÝZISKU Z KOL. LOŽE - VČ. RECYKLACE, NALOŽENÍ, DOPRAVY A KOMPL. NÁKLADŮ	M3	1 390,000			0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Bludov - Jeseník  
Název PS,SO : žst. Ruda nad Moravou, železniční spodek  
Datum zpracování : 11/2014

Část: E.1.1  
Zatřídění objektu : 824 13  
(JKSO, JKPOV)  
Vypracoval, firma: Karolína Pastrnková, MCO a.s.

Číslo stavby  
Číslo PS,SO SO 27-16-01  
Datum aktualizace :

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	503141	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 3.1. ZŘÍZENÍ KONSTRUKČ. VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	3 387,000		0,000		0,00		0,00
35	507219	ZESÍL.KONSTR.PR.PODL. V PŘECHOD.OBL. - TYP 2. PODKL. VRSTVY Z JINÉHO MAT.	M3	424,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 53	Drážní spodek - sanace a terénní úpravy:				0,000		0,00		0,00

Díl: 80	Trubní vedení:									
36 87434	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM	M	120,000		0,000			0,00		0,00
37 8744_R01	POTRUBÍ KANALIZAČNÍ DN 300MM VYSOKOPEVNOSTNÍ TŘÍVSTVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY	M	20,000		0,000			0,00		0,00
38 875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	1 401,000		0,000			0,00		0,00
39 87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	544,600		0,000			0,00		0,00
40 894145	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	1,000		0,000			0,00		0,00
41 8950_R01	TRATIVODNÍ ŠACHTA BETONOVÁ DN 800 - vč. těsnící pěny, poklopů a otvorů pro potrubí - D+M KOMPLET	KUS	14,000		0,000			0,00		0,00
42 89536	DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z PROST BETONU	KUS	1,000		0,000			0,00		0,00
43 8958_R02	TRATIVODNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ PE HD DN 400 S UZAMYKATELNÝM POKLOPEM - D+M KOMPLET	KUS	42,000		0,000			0,00		0,00
44 899522	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C12/15 (B15)	M3	34,540		0,000			0,00		0,00
45 899523	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)	M3	20,008		0,000			0,00		0,00
					0,000			0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:			0,000			0,00		0,00

Díl: 90	Ostatní konstrukce a práce:									
46 029611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	80,000		0,000			0,00		0,00
47 91111_R01	OCEL ZÁBRADLÍ V. 1,1 M VČ. KOTVENÍ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY	M	60,000		0,000			0,00		0,00
48 91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	162,000		0,000			0,00		0,00
49 9251_R01	DRÁŽNÍ STEZKA Z VÝZISKU ZE ŠTĚRKOVÉHO LOŽE - VČ. RECYKLACE, NALOŽENÍ, DOPRAVY A KOMPL. NÁKLADŮ	M3	64,000		0,000			0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Název PS,SO : **žst. Ruda nad Moravou, železniční spodek**

Datum zpracování : **11/2014**

Část: **E.1.1**

Zatřídění objektu : **824 13**  
(JKSO, JKPOV)

Vypracoval, firma: **Karolína Pastrnková, MCO a.s.**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 27-16-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	967157	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 16KM	M3	57,400		0,000		0,00		0,00
51	96814	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V BETON KONSTR	M3	0,008		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 90</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Díl:	<b>995</b>	<b>Poplatky za skládky:</b>								
52	01.170504a-O	výkopová zemina - odkop - obsah Ni a As	T	11 799,485		0,000		0,00		0,00
53	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	T	144,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 995</b>	<b>Poplatky za skládky:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>