

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

„Revitalizace tratí Bludov – Jeseník“

Název PS,SO :

**zastávka Bludov-Lázně, přeložky silnoproudých rozvodů**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**824 20**

Datum zpracování :

11/2014

Část:

**E.3.6**

Zpracoval, firma:

Ing. Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO

**SO 24-06-04**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl:</b>	<b>701</b>	<b>Zemní práce</b>								
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,020		0,000		0,00		0,00
2	701ADC	Geodetické vytýčení trasy	km	0,020		0,000		0,00		0,00
3	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	20,000		0,000		0,00		0,00
4	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	20,000		0,000		0,00		0,00
5	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	20,000		0,000		0,00		0,00
6	701CGI	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	20,000		0,000		0,00		0,00
7	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	5,000		0,000		0,00		0,00
8	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	20,000		0,000		0,00		0,00
9	701DBC	Průraz zdívm v cihlové zdi tl. 30 - 60cm	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
10	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 701</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Díl:</b>	<b>702</b>	<b>Odvoz odpadu</b>								
11	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	2,800		0,000		0,00		0,00
12	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	0,020		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 702</b>	<b>Odvoz odpadu</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Díl:</b>	<b>741</b>	<b>Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění</b>								
13	741AAA	Trubka PVC ohebná elektroinstalační do 25mm uložená volně/pod omítkou	m	10,000		0,000		0,00		0,00
14	741BAA	Instalační žlab z PVC-U jednokomorový zaklapávací do 40/40 mm	m	25,000		0,000		0,00		0,00
15	741BBC	Krabiice odbočná s víčkem a svorkovnicí vč.zapojení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
16	741BGA	Drážka pro kabel/trubku ve zdi do velikosti 50/50 mm	m	25,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

„Revitalizace tratí Bludov – Jeseník“

Název PS,SO :

zastávka Bludov-Lázně, přeložky silnoproudých rozvodů

Datum zpracování :

11/2014

Zpracoval, firma:

Ing. Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

824 20

Část:

E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 24-06-04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	741EBE	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 200 mm, do EI 90 min.	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
18	741EBF	Protipožární tmel ( tuba - 1000ml ), do EI 90 min.	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
19	741ZAA_R	Demontáž stávající elektroinstalace	m2	3,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00

Díl:	742	Silnoproudé rozvody								
20	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	25,000		0,000		0,00		0,00
21	742GFD	CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	20,000		0,000		0,00		0,00
22	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
23	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
24	742JBB	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 4 - 16 mm2	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
25	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
26	742KAE	Vyhledání stávajícího kabelu ( měření, sonda )	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
27	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	20,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00

Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
28	747BAA	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN do 100 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
29	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
30	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	4,000		0,000		0,00		0,00
31	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
32	747GAC	Zkušební provoz	hod	8,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

„Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Název PS,SO :

**zastávka Bludov-Lázně, přeložky silnoproudých rozvodů**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**824 20**

Datum zpracování :

11/2014

Část:

**E.3.6**

Zpracoval, firma:

Ing. Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

majitel HIM:

**SŽDC**

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

**SO 24-06-04**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	2,000		0,000		0,00		0,00
34	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	<b>Celkem za 747</b>	<b>Zkoušky, revize a HZS</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Díl:	<b>990</b>	<b>Poplatky za skládky</b>								
35	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	2,800		0,000		0,00		0,00
36	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,010		0,000		0,00		0,00
37	200301-O	Komunální odpad	t	0,010		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	<b>Celkem za 990</b>	<b>Poplatky za skládky</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>