

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC
0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :
Název PS,SO :

Revitalizace trati Bludov - Jeseník
t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, železniční svršek

Část:
Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

E.1.1
824 20

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 28-17-01

Datum zpracování :
11/2014

Vypracoval, firma:
Renata Jandová, MCO a. s.

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 52		Zřízení drážního svršku:								
1 51153		KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	M3	10 698,000		0,000		0,00		0,00
2 529-R02		PRAŽCOVÉ KOTVY NA DŘEV. PRAŽCÍCH	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
3 52C90-R			M	18,200		0,000		0,00		0,00
4 52D432		S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ STÁVAJÍCÍ, DŘEVĚNÝ, PODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ - Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 20 KM, POKLADAČEM	M	4 122,500		0,000		0,00		0,00
5 53J4-R51		S49 DLOUHÉ PÁSY - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.PO - LÍ, MZ DO 20 KM, POKLADAČEM								
6 54601-R		ODPOČET, PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ KP S49 - PRAŽCE BETONOVÉ NOVÉ - Odpočet pražců (za pražce výhybkové společné, které jsou součástí dodávky výhybky + za pražce / výhybkové krátké, které nejsou součástí dodávky výhybky)	kus	-8,000		0,000		0,00		0,00
7 54640		VÝMĚNA UPEVNŮVADEL A DROBNÉHO KOLEJIVA - SVĚRKOVÉ KOMPLETY, VRTULE, PODKLADNICE A PRYŽOVÉ PODLOŽKY - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH, DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	64,000		0,000		0,00		0,00
8 54780-R		VÝMĚNA KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	M	66,200		0,000		0,00		0,00
9 548213		VÝMĚNA POJISTNÉHO ÚHELNÍKU VČ. NOVÝCH KOMPLETŮ PRO UCHYCENÍ K PRAŽCŮM - MONTÁŽ Z VÝZISKU	M	18,200		0,000		0,00		0,00
		SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNÉ S49 POJÍZDNOU SOUPRAVOU	KUS	130,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 52	Zřízení drážního svršku:				0,000		0,00		0,00

Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:								
10 02940_3R		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	kč	1,000		0,000		0,00		0,00
11 029611		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	60,000		0,000		0,00		0,00
12 029711		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	KUS	102,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :
Název PS,SO :

Revitalizace trati Bludov - Jeseník

t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, železniční svršek

Část:
Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

E.1.1

824 20

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 28-17-01

Datum zpracování :
11/2014

Vypracoval, firma:
Renata Jandová, MCO a. s.

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	92512	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 100 MM	M2	965,000		0,000		0,00		0,00
14	9269-R02	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY - KONZOLOVÉ NA SAMOST. SLOUPKU V BET. ZÁKLADU PROVIZORNÍ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY - HŘEBOVÉ (VRTULE)	KUS	51,000		0,000		0,00		0,00
15	9269-R03		KUS	51,000		0,000		0,00		0,00
16	929500R-sbk-1	BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK - měrná jednotka 1 bm koleje (t.j. 2 bm kolejnice) ANTI-KOROZNÍ ÚPRAVA UPEVNŮVADEL - měrná jednotka 1 kus upevňovadla, připočet za klasické-stávající provedení	M	4 174,000		0,000		0,00		0,00
17	93000R-sbk-1		kus	412,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	96	Bourání a demontáže:								
18	965112	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 15 KM	M3	7 421,000		0,000		0,00		0,00
19	965112-R01	ODVOZ ODPADU PO PŘEDRCENÍ ŠTĚRKOVÉHO LOŽE NA SKLÁDKU - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM, VČ. NALOŽENÍ - PŘÍP. SLOŽENÍ	M3	42 310,500		0,000		0,00		0,00
20	965223	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 20 KM, POKLADAČEM DO SOUČÁSTÍ, ODV - OZ DO 15 KM	M	2 101,900		0,000		0,00		0,00
21	965323	DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 20 KM, POKLADAČ EM DO SOUČÁSTÍ, ODV - OZ DO 15 KM	M	2 031,000		0,000		0,00		0,00
22	967157	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 16KM	M3	4,545		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
23	04.170101-O	beton z demolice objektů, základů TV	T	10,000		0,000		0,00		0,00
24	05.170508a-O	štěrk z kolejiště - obsah As a Ni (odpad po recyklaci)	T	1 355,200		0,000		0,00		0,00
25	05.170508-O	štěrk z kolejiště (odpad po recyklaci)	T	4 382,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Revitalizace trati Bludov - Jeseník*

Název PS,SO :

t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, železniční svršek

Část: *E.1.1*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

Číslo stavby

Číslo PS,SO *SO 28-17-01*

Datum zpracování :

11/2014

Vypracoval, firma:

Renata Jandová, MCO a. s.

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	06.170507-N	lokálně znečištěný štěrka a zemina z kolejiště (výhybky)	T	183,100		0,000		0,00		0,00
27	11.170204-N	žel. pražce dřevěné	T	255,400		0,000		0,00		0,00
28	13.170101-O	žel. pražce betonové	T	866,600		0,000		0,00		0,00
29	31.170203-O	polyetylenové podložky (žel. svršek)	T	1,120		0,000		0,00		0,00
30	32.070299-O	pryžové podložky (žel. svršek)	T	2,430		0,000		0,00		0,00
31	62.170405-O	železný šrot	T	273,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00