

FORMULÁŘ 5

SOUVIS PRACÍ

Název stavby :

„Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Název PS,SO :

zastávka Bohutín, kabelové rozvody

Datum zpracování :

11/2014

Zpracoval, firma:

Ing. Hodina, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

Část:

E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 24-06-08

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,112		0,000		0,00		0,00
2	701CAA	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4	m	100,000		0,000		0,00		0,00
3	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	60,000		0,000		0,00		0,00
4	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	60,000		0,000		0,00		0,00
5	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	60,000		0,000		0,00		0,00
6	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	60,000		0,000		0,00		0,00
7	701CGI	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm	m	15,000		0,000		0,00		0,00
8	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	13,000		0,000		0,00		0,00
9	701CHC	Osetí povrchu trávou	m2	5,000		0,000		0,00		0,00
10	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	5,000		0,000		0,00		0,00
11	701FBA	Křížovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu								
12	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	6,400		0,000		0,00		0,00
13	702BA0	Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km	t	0,032		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
14	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	100,000		0,000		0,00		0,00
15	741FBK	Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
16	741FBP	Obsyp uzemňovacího vedení Bentonitem (2 kg/m)	m	100,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUVIS PRACÍ

Název stavby :

„Revitalizace tratí Bludov – Jeseník“

Název PS,SO :

zastávka Bohutín, kabelové rozvody

Datum zpracování :
Zpracoval, firma:

11/2014
Ing. Hodina, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

Část:

E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 24-06-08

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	741FBR	Spoj uzemňovacího vodiče svařováním vč. zaizolování	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00

Díl:	742	Sílnoproudé rozvody								
18	742GFC	CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová	m	51,000		0,000		0,00		0,00
19	742GFE	CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	10,000		0,000		0,00		0,00
20	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
21	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Sílnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00

Díl:	744	Rozvaděče nn								
22	744CCC	Jistič třípólový 13 - 20A (10kA)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
23	744DCA	Proudový chránič čtyřpólový do 40A, 30-100mA (10kA), AC, se zpožděným vybavením -	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
24	744EBD	3+N - pólový odpínač válcových pojistek 32A vč. pojistek	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 744	Rozvaděče nn				0,000		0,00		0,00

Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
25	747BAB	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
26	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
27	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
28	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	30,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Název PS,SO : zastávka Bohutín, kabelové rozvody

Datum zpracování : 11/2014

Zpracoval, firma: Ing. Hodina, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 20

Část: E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 24-06-08

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	747GAC	Zkušební provoz	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
30	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
31	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
32	747R01	Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (posouzení rizik) vč. analýzy a hodnocení rizik v souladu s nařízením evropské komise (ES) č.352/2009 v rozsahu tohoto SO/PS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00

Díl: 990	Poplatky za skládky									
33	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	6,400		0,000		0,00		0,00
34	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,010		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00