

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Název PS,SO : **t. ú. Bohdíkov - Hanušovice, železniční spodek - lokální opravy zídek z kamenných rovinanin**

Datum zpracování : 11/2014
Vyracoval, firma: Dagmar Jelínková, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: **E.1.1**

824 19

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 30-16-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	SO 30-16-01	t. ú. Bohdíkov - Hanušovice, železniční spodek - lokální opravy zídok z kamenných rovinanin								
1	SO 30-16-01_1	Lokální opravy zídok z kam. rovinaniny v ev. km 65,278-68,726	kompl	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
2	SO 30-16-01_2	Propustek ev. km 65,064	kompl	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
3	SO 30-16-01_3	Propustek ev. km. 65,392	kompl	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
4	SO 30-16-01_4	Propustek v ev. km 65,632	kompl	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
5	SO 30-16-01_5	Propustek ev. km 66,044	kompl	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
6	SO 30-16-01_6	Propustek ev. km 66,818	kompl	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
7	SO 30-16-01_7	Propustek v ev. km 67,814	kompl	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
8	SO 30-16-01_8	Propustek v ev. km 68,743	kompl	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
9	SO 30-16-01_9	Propustek ev. km 69,059	kompl	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za SO 30-16-01	t.ú. Bohdíkov - Hanušovice, železniční spodek - lokální opravy zídok z kamenných rovinanin				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM: **SŽDC** **0**

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace tratí Bludov - Jeseník**

Název PS,SO : **Lokální opravy zídek z kam. rovinaniny v ev. km 65,278-68,726**

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

815 41

Číslo stavby
Číslo PS,SO **SO 30-16-01_1**

Datum zpracování : **11/2014**

Vypracoval, firma: **Bc. Renata Jandová, MCO a.s.**

Část: **E.1.1**

Datum aktualizace :

Poř.							C E N A			
číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	013	Úprava propustku ev. km 68,409:								
1	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	20,302		0,000		0,00		0,00
2	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	T	11,411		0,000		0,00		0,00
3	13171	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 1-4	M3	11,279		0,000		0,00		0,00
4	131719	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	157,906		0,000		0,00		0,00
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	11,279		0,000		0,00		0,00
6	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	7,757		0,000		0,00		0,00
7	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	0,684		0,000		0,00		0,00
8	711132	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ ASFALT PÁSY	M2	12,452		0,000		0,00		0,00
9	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	12,452		0,000		0,00		0,00
10	899575-R	OBETON POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE	M3	2,490		0,000		0,00		0,00
11	966151	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 1KM	M3	5,187		0,000		0,00		0,00
12	966159R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	m3	72,618		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 013	Úprava propustku ev. km 68,409:				0,000		0,00		0,00

Díl: 014		Úprava propustku ev. km 69,326:								
13 01.170504-O		čistá výkopová zemina-odkop	T	32,344		0,000		0,00		0,00
14 04.170101-O		beton z demolic objektů, základů TV	T	19,276		0,000		0,00		0,00
15 13171		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 1-4	M3	17,969		0,000		0,00		0,00
16 131719		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	251,566		0,000		0,00		0,00
17 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	17,969		0,000		0,00		0,00
18 17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	12,748		0,000		0,00		0,00
19 451312		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	0,981		0,000		0,00		0,00
20 711132		IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ ASFALT PÁSY	M2	17,588		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Revitalizace tratí Bludov - Jeseník

Lokální opravy zídek z kam. rovinaniny v ev. km 65,278-68,726

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Datum zpracování :
Vypracoval, firma:

11/2014
Bc. Renata Jandová, MCO a.s.

815 41

Část: E.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 30-16-01_1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	17,588		0,000		0,00		0,00
22	899575-R	OBETON POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE	M3	3,597		0,000		0,00		0,00
23	966151	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 1KM	M3	8,762		0,000		0,00		0,00
24	966159R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	m3	122,668		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 014	Úprava propustku ev. km 69,326:				0,000		0,00		0,00
Díl:	10	Zemní práce:								
25	122711	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 1KM	M3	348,772		0,000		0,00		0,00
26	122719	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	4 882,808		0,000		0,00		0,00
27	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,50M3/M	M	871,930		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	30	Svislé konstrukce:								
28	311210-R	DOPLNĚNÍ VOLNÝCH KAMENŮ ZÁRUBNÍ ZDI - DODÁVKA A MONTÁŽ	M2	20,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
29	935833	PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z LOMOVÉHO KAMENE	M2	405,298		0,000		0,00		0,00
30	935833-R	PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z LOMOVÉHO KAMENE - NOVÝ MATERIÁL	M2	405,298		0,000		0,00		0,00
31	938442	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ	M2	1 324,706		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Revitalizace trati Bludov - Jeseník

Lokální opravy zídek z kam. rovinaniny v ev. km 65,278-68,726

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Datum zpracování :
Vypracoval, firma:

11/2014
Bc. Renata Jandová, MCO a.s.

Část:

815 41

E.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 30-16-01_1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	995	Poplatky za skládky: čistá výkopová zemina-odkop	T	697,544		0,000		0,00		0,00
32	01.170504-O					0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995					0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Název PS,SO : **Propustek ev. km 65,064**

Datum zpracování : 11/2014
Vypracoval, firma: Blanka Filipovičová, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: **E.1.1**

824 19

E.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 30-16-01_2**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	131311	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 4 S ODVOZEM DO 1KM	M3	82,480		0,000		0,00		0,00
2	131319	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	314,496		0,000		0,00		0,00
3	132711	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 DO 1KM	M3	1,224		0,000		0,00		0,00
4	132719	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍP 1KM	M3	17,136		0,000		0,00		0,00
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	23,544		0,000		0,00		0,00
6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	60,016		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 40		Vodorovné konstrukce:								
7	451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	8,106		0,000		0,00		0,00
8	451325	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	7,100		0,000		0,00		0,00
9	451366	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	T	0,381		0,000		0,00		0,00
10	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4,256		0,000		0,00		0,00
11	467314	STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	1,224		0,000		0,00		0,00
12	46738	STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE	M3	1,224		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 711		Izolace proti vodě:								
13	711111	IZOLACE BÉŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY	M2	30,080		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Název PS,SO : **Propustek ev. km 65,064**

Datum zpracování : 11/2014
Vypracoval, firma: Blanka Filipovičová, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: **824 19**
E.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 30-16-01_2**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:								
14	91836_R	PROPUSTKY Z TRUB DN DO 800MM - ŠIKMÁ VÝTOKOVÁ TROUBA	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
15	91836R	PROPUSTY Z TRUB DN DO 800MM PATKOVÁ TROUBA	M	7,000		0,000		0,00		0,00
16	936001R	LETOPOČET VÝSTAVBY - VLYS DO BETONU	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
17	966131	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 1KM	M3	2,372		0,000		0,00		0,00
18	966139R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	m3	33,194		0,000		0,00		0,00
19	966157	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM	M3	20,736		0,000		0,00		0,00
20	966186	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 12KM	T	0,373		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 995		Poplatky za skládky:								
21	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	42,379		0,000		0,00		0,00
22	04.170101-O	beton z demolice objektů, základů TV	T	45,619		0,000		0,00		0,00
23	44.170504-O	kamenná suť	T	5,928		0,000		0,00		0,00
24	62.170405-O	železný šrot	T	0,373		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Bludov - Jeseník

Název PS,SO : Propustek ev. km. 65,392

Datum zpracování : 11/2014
Vypracoval, firma: Blanka Filipovičová, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: E.1.1

824 19

E.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 30-16-01_3

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	122711	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 1KM	M3	51,167		0,000		0,00		0,00
2	122719	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	716,338		0,000		0,00		0,00
3	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	3,600		0,000		0,00		0,00
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	51,167		0,000		0,00		0,00
5	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,467		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 20		Základy:								
6	26194R	JÁDROVÉ VRTY NA POVR TŘ V A VI D DO 250MM	M	1,200		0,000		0,00		0,00
7	28536	KOTVENÍ KOMPLETNÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE	T	0,073		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl: 30		Svislé konstrukce:								
8	333212	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z LOM KAMENE NA MC	M3	2,138		0,000		0,00		0,00
9	348173	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM	KG	307,230		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 40		Vodorovné konstrukce:								
10	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	13,300		0,000		0,00		0,00
11	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505	T	2,641		0,000		0,00		0,00
12	451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	3,990		0,000		0,00		0,00
13	45852	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	43,548		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Bludov - Jeseník

Název PS,SO : Propustek ev. km. 65,392

Datum zpracování : 11/2014
Vpracoval, firma: Blanka Filipovičová, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: 824 19
E.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 30-16-01_3

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU	M3	2,040		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	60	Úpravy povrchu:								
15	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU	M2	30,480		0,000		0,00		0,00
16	631385	MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE	M3	0,821		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 60	Úpravy povrchu:				0,000		0,00		0,00

Díl:	711	Izolace proti vodě:								
17	711131	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ ASFALT NÁTĚRY	M2	48,000		0,000		0,00		0,00
18	711132	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ ASFALT PÁSY	M2	48,000		0,000		0,00		0,00
19	711507	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE	M2	16,415		0,000		0,00		0,00
20	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	48,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00

Díl:	713	Izolace tepelné:								
21	713001R	IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTR Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU TL 50MM	M2	15,680		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 713	Izolace tepelné:				0,000		0,00		0,00

Díl:	80	Trubní vedení:								
22	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	16,200		0,000		0,00		0,00
23	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	1,200		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Název PS,SO : **Propustek ev. km. 65,392**

Datum zpracování : 11/2014
Vypracoval, firma: Blanka Filipovičová, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: **824 19**
E.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 30-16-01_3**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

Díl: 90	Ostatní konstrukce a práce:									
24	93118R	VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU TL DO 20MM	M2	8,000		0,000		0,00		0,00
25	936001R	LETOPOČET VÝSTAVBY - VLYS DO BETONU	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
26	93842	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE	M2	15,000		0,000		0,00		0,00
27	938442	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ	M2	50,800		0,000		0,00		0,00
28	94600-R	PRAŽCOVÁ ROVNANINA Z VÝZISKU - MONTÁŽ + DEMONTÁŽ	m	9,600		0,000		0,00		0,00
29	966131	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 1KM	M3	7,560		0,000		0,00		0,00
30	966139R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	m3	105,840		0,000		0,00		0,00
31	966167	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM	M3	4,833		0,000		0,00		0,00
32	966186	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 12KM	T	2,994		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 995	Poplatky za skládky:									
33	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	92,101		0,000		0,00		0,00
34	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	T	11,599		0,000		0,00		0,00
35	44.170504-O	kamenná suť	T	18,900		0,000		0,00		0,00
36	62.170405-O	železný šrot	T	2,994		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Bludov - Jeseník
Název PS,SO :

Propustek v ev. km 65,632

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 10

Část: E.1.1

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO SO 30-16-01_4

Datum zpracování : 11/2014
Vypracoval, firma: Bc. Renata Jandová, MCO a.s.

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1 12571		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 1-4	M3	19,246		0,000		0,00		0,00
2 131711		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 1-4 S ODVOZEM DO 1KM	M3	135,755		0,000		0,00		0,00
3 131719		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	1 900,570		0,000		0,00		0,00
4 132711		HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 1-4 DO 1KM	M3	0,580		0,000		0,00		0,00
5 132719		HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 1-4 PŘÍP 1KM	M3	8,120		0,000		0,00		0,00
6 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	119,594		0,000		0,00		0,00
7 17411		ZÁSY PAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	19,246		0,000		0,00		0,00
8 17481		ZÁSY PAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	121,782		0,000		0,00		0,00
9 18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	30,468		0,000		0,00		0,00
10 18233		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	30,468		0,000		0,00		0,00
11 1823-R01		DODÁVKA ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ	m3	6,094		0,000		0,00		0,00
12 18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	30,468		0,000		0,00		0,00
13 18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	30,468		0,000		0,00		0,00
14 18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	0,305		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 20		Základy:								
15 23117		ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOV DÍLCŮ	T	7,168		0,000		0,00		0,00
16 237171		VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOV DÍLCŮ	T	7,168		0,000		0,00		0,00
17 272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	4,300		0,000		0,00		0,00
18 272366		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI-SÍTÍ	T	0,369		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Bludov - Jeseník

Název PS,SO : Propustek v ev. km 65,632

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 10

Datum zpracování : 11/2014
Vypracoval, firma: Bc. Renata Jandová, MCO a.s.

Část: E.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO SO 30-16-01_4

Datum aktualizace :

Poř.	C E N A									
číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
	1	2	3	4	5	6				
Díl:	30	Svislé konstrukce:								
19	327211	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE NA SUCHO	M3	3,234		0,000		0,00		0,00
20	386325	KOMPL KONSTR JÍMEK ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	4,113		0,000		0,00		0,00
21	386365	VÝZTUŽ KOMPL KONSTR JÍMEK Z OCELI 10505	T	0,073		0,000		0,00		0,00
22	386366	VÝZTUŽ KOMPL KONSTR JÍMEK Z KARI SÍTÍ	T	0,332		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	40	Vodorovné konstrukce:								
23	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	1,782		0,000		0,00		0,00
24	451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	1,166		0,000		0,00		0,00
25	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,333		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	711	Izolace proti vodě:								
26	711131	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT NÁTĚRY	M2	51,717		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00
Díl:	80	Trubní vedení:								
27	899121	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
28	89915	STUPADLA (A POD)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
29	899575	OBETON POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE	M3	0,517		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC
0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :
Název PS,SO :

Revitalizace trati Bludov - Jeseník
Propustek v ev. km 65,632

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 10

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 30-16-01_4

Datum zpracování :
Vypracoval, firma:

11/2014
Bc. Renata Jandová, MCO a.s.

Část:

E.1.1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00

Díl: 90	Ostatní konstrukce a práce:									
30	91820-R	ŠIKMÁ ŽB TROUBA DN DO 800 MM - PATKOVÁ	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
31	91836-R	PROPUSTY Z TRUB DN DO 800MM - PATKOVÁ TROUBA	M	10,000		0,000		0,00		0,00
32	936R01	VLYS DO BETONU - OZNAČENÍ DATA VÝSTAVBY	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 96	Bourání a demontáže:									
33	96612	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO	M3	4,620		0,000		0,00		0,00
34	966131	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 1KM	M3	28,088		0,000		0,00		0,00
35	966139R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	m3	393,232		0,000		0,00		0,00
36	966149R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	m3	19,404		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00

Díl: 995	Poplatky za skládky:									
37	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	215,269		0,000		0,00		0,00
38	44.170504-O	kamenná suť	T	70,220		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Název PS,SO : **Propustek ev. km 66,044**

Datum zpracování : 11/2014
 Vypracoval, firma: Blanka Filipovičová, MCO a.s.

Zatřídění
 objektu :
 (JKSO,
 JKPOV)
 Část: **E.1.1**

824 19

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 30-16-01_5**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	122711	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 1KM	M3	5,124		0,000		0,00		0,00
2	122719	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	71,736		0,000		0,00		0,00
3	131211	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 1KM	M3	208,083		0,000		0,00		0,00
4	131219	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	446,026		0,000		0,00		0,00
5	132711	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 DO 1KM	M3	2,568		0,000		0,00		0,00
6	132719	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍP 1KM	M3	35,952		0,000		0,00		0,00
7	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	39,551		0,000		0,00		0,00
8	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	176,224		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 20		Základy:								
9	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	13,100		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl: 30		Svislé konstrukce:								
10	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	1,000		0,000		0,00		0,00
11	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	10,000		0,000		0,00		0,00
12	333365	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	0,138		0,000		0,00		0,00
13	333366	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z KARI-SÍTÍ	T	0,571		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Název PS,SO : **Propustek ev. km 66,044**

Datum zpracování : 11/2014
Vypracoval, firma: Blanka Filipovičová, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: **E.1.1**

824 19

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 30-16-01_5**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	40	Vodorovné konstrukce:								
14	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	2,520		0,000		0,00		0,00
15	451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	7,881		0,000		0,00		0,00
16	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,960		0,000		0,00		0,00
17	467314	STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	2,568		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	711	Izolace proti vodě:								
18	711111	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY	M2	25,900		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
19	91836R	PROPUSTY Z TRUB DN DO 800MM PATKOVÁ TROUBA	M	9,000		0,000		0,00		0,00
20	936001R	LETOPOČET VÝSTAVBY - VLYS DO BETONU	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
21	966131	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 1KM	M3	49,913		0,000		0,00		0,00
22	966139R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	m3	698,782		0,000		0,00		0,00
23	966186	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 12KM	T	0,479		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
24	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	71,192		0,000		0,00		0,00
25	44.170504-O	kamenná suť	T	124,783		0,000		0,00		0,00
26	62.170405-O	železný šrot	T	0,479		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Revitalizace trati Bludov - Jeseník*

Název PS,SO : *Propustek ev. km 66,044*

Datum zpracování : 11/2014
 Vypracoval, firma: Blanka Filipovičová, MCO a.s.

Zatřídění
 objektu :
 (JKSO,
 JKPOV)
 Část: **E.1.1**

824 19

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 30-16-01_5**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Název PS,SO : **Propustek ev. km 66,818**

Datum zpracování : 11/2014
 Vypracoval, firma: Blanka Filipovičová, MCO a.s.

Zatřídění
 objektu : **824 19**
 (JKSO,
 JKPOV)
 Část: **E.1.1**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 30-16-01_6**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1 11511		ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN	HOD	336,000		0,000		0,00		0,00
2 11527		PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M	M	38,000		0,000		0,00		0,00
3 122711		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 1KM	M3	27,750		0,000		0,00		0,00
4 122719		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	388,500		0,000		0,00		0,00
5 12511		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-2	M3	161,340		0,000		0,00		0,00
6 131711		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 1KM	M3	226,285		0,000		0,00		0,00
7 131719		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	1 265,740		0,000		0,00		0,00
8 132711		HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 DO 1KM	M3	7,200		0,000		0,00		0,00
9 132719		HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍP 1KM	M3	100,800		0,000		0,00		0,00
10 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	125,360		0,000		0,00		0,00
11 17411		ZÁSYV JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	135,875		0,000		0,00		0,00
12 17750		ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	27,750		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 30		Svislé konstrukce:								
13 389325		MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	m3	13,282		0,000		0,00		0,00
14 389365		VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z OCELI 10505	t	2,556		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 40		Vodorovné konstrukce:								
15 451314		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	6,946		0,000		0,00		0,00
16 45157		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	3,455		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Název PS,SO : **Propustek ev. km 66,818**

Datum zpracování : 11/2014
Vyracoval, firma: Blanka Filipovičová, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: **E.1.1**

824 19

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 30-16-01_6**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	45852R	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO STABILIZOVANÉHO CEMENTEM	M3	60,225		0,000		0,00		0,00
18	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU	M3	8,483		0,000		0,00		0,00
19	467314	STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	7,200		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	60	Úpravy povrchu:								
20	631385	MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE	M3	0,672		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 60	Úpravy povrchu:				0,000		0,00		0,00

Díl:	711	Izolace proti vodě:								
21	711131	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ ASFALT NÁTĚRY	M2	35,800		0,000		0,00		0,00
22	711132	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ ASFALT PÁSY	m2	36,010		0,000		0,00		0,00
23	711507	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE	M2	14,560		0,000		0,00		0,00
24	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	30,510		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00

Díl:	713	Izolace tepelné:								
25	713001R	IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTR Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU TL 50MM	M2	15,950	0,008	0,126		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 713	Izolace tepelné:				0,126		0,00		0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
------	-----------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Název PS,SO : **Propustek ev. km 66,818**

Datum zpracování : 11/2014
Vyracoval, firma: Blanka Filipovičová, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: **824 19**
E.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 30-16-01_6**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	935212	PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁR ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM	M	4,000		0,000		0,00		0,00
27	936001R	LETOPOČET VÝSTAVBY - VLYS DO BETONU	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
28	93656	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
29	966137	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM	M3	13,081		0,000		0,00		0,00
30	966167	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM	M3	5,366		0,000		0,00		0,00
31	966186	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 12KM	T	5,065		0,000		0,00		0,00
32	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	m2	26,485		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 995	Poplatky za skládky:									
33	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	225,648		0,000		0,00		0,00
34	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	T	13,415		0,000		0,00		0,00
35	44.170504-O	kamenná suť	T	32,703		0,000		0,00		0,00
36	61.170604-O	zbytky izolačních materiálů	T	0,106		0,000		0,00		0,00
37	62.170405-O	železný šrot	T	5,065		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Vypracoval, firma:

Revitalizace trati Bludov - Jeseník

Propustek v ev. km 67,814

11/2014

Karolína Pastrnková, MCO a.s.

SOUPIŠ PRACÍ

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Část:

824 10

E.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

SO 30-16-01_7

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	125717	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 1-4 S ODVOZEM DO 16KM	M3	12,600		0,000		0,00		0,00
2	13171	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 1-4	M3	154,650		0,000		0,00		0,00
3	131719	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	2 126,250		0,000		0,00		0,00
4	132717	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 1-4 DO 16KM	M3	1,176		0,000		0,00		0,00
5	171101	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 95%PS	M3	12,900		0,000		0,00		0,00
6	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	142,926		0,000		0,00		0,00
7	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	133,970		0,000		0,00		0,00
8	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	63,000		0,000		0,00		0,00
9	18233	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	63,000		0,000		0,00		0,00
10	1823-R01	DODÁVKA ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ	m3	12,600		0,000		0,00		0,00
11	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	63,000		0,000		0,00		0,00
12	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	63,000		0,000		0,00		0,00
13	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	0,630		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 20		Základy:								
14	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	8,233		0,000		0,00		0,00
15	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI-SÍTÍ	T	0,511		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl: 40		Vodorovné konstrukce:								
16	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	2,100		0,000		0,00		0,00
17	451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	2,191		0,000		0,00		0,00
18	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4,382		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 711		Izolace proti vodě:								

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Název PS,SO : **Propustek v ev. km 67,814**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 10

Datum zpracování : 11/2014

Část: **E.1.1**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 30-16-01_7**

Datum aktualizace :

Vypracoval, firma: **Karolína Pastrnková, MCO a.s.**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	711111	IZOLACE BÉŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NATĚRY	M2	112,920		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
20	91837-R01	PROPUSTY Z TRUB DN DO 1200MM	M	8,000		0,000		0,00		0,00
21	91837-R02	ŠIKMÁ VÝTOKOVÁ A VTOKOVÁ TROUBA DN 1200MM - PATKOVÁ	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
22	936001-R01	LETOPOČET VÝSTAVBY - VLYS DO BETONU	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
23	966137	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM	M3	8,134		0,000		0,00		0,00
24	966157	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM	M3	7,448		0,000		0,00		0,00
25	966186	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 12KM	T	0,735		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
26	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	271,559		0,000		0,00		0,00
27	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	T	16,386		0,000		0,00		0,00
28	44.170504-O	kamenná suť	T	20,335		0,000		0,00		0,00
29	62.170405-O	železný šrot	T	0,735		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Název PS,SO : **Propustek v ev. km 68,743**

Datum zpracování : **11/2014**

Vypracoval, firma: **Karolína Pastrnková, MCO a.s.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: **824 10**
E.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 30-16-01_8**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	125717	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 1-4 S ODVOZEM DO 16KM	M3	12,720		0,000		0,00		0,00
2	13171	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 1-4	M3	328,697		0,000		0,00		0,00
3	131719	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	4 575,360		0,000		0,00		0,00
4	132717	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 1-4 DO 16KM	M3	0,536		0,000		0,00		0,00
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	305,560		0,000		0,00		0,00
6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	23,673		0,000		0,00		0,00
7	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	202,830		0,000		0,00		0,00
8	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	63,600		0,000		0,00		0,00
9	18233	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	63,600		0,000		0,00		0,00
10	1823-R01	DODÁVKA ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ	m3	12,720		0,000		0,00		0,00
11	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	63,600		0,000		0,00		0,00
12	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	63,600		0,000		0,00		0,00
13	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	0,636		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 20		Základy:								
14	23117	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOV DÍLCŮ	T	3,720		0,000		0,00		0,00
15	237171	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOV DÍLCŮ	T	3,720		0,000		0,00		0,00
16	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	5,139		0,000		0,00		0,00
17	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI-SÍTÍ	T	0,464		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl: 40		Vodorovné konstrukce:								
18	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	22,827		0,000		0,00		0,00
19	451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	4,163		0,000		0,00		0,00
20	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	8,326		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Název PS,SO : **Propustek v ev. km 68,743**

Datum zpracování : 11/2014

Vypracoval, firma: **Karolína Pastrnková, MCO a.s.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: **824 10**
E.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 30-16-01_8**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	467314	STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	0,536		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	711	Izolace proti vodě:								
22	711111	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY	M2	101,840		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00

Díl:	80	Trubní vedení:								
23	894471	ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 1000MM	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
24	91800R	ŠIKMÁ VÝTOKOVÁ A VTOKOVÁ TROUBA DN 1000MM - PATKOVÁ	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
25	918371_R	PROPUSTY Z TRUB DN DO 1000MM - PATKOVÁ TROUBA	M	12,000		0,000		0,00		0,00
26	936001-R01	LETOPOČET VÝSTAVBY - VLYS DO BETONU	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
27	966137	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM	M3	7,575		0,000		0,00		0,00
28	966157	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM	M3	10,860		0,000		0,00		0,00
29	966186	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 12KM	T	1,579		0,000		0,00		0,00
30	96700_R01	DEMONTÁŽ STÁV. SÍTÍ	m	10,200		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
31	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	580,564		0,000		0,00		0,00
32	04.170101-O	beton z demolice objektů, základů TV	T	23,892		0,000		0,00		0,00
33	44.170504-O	kamenná suť	T	18,938		0,000		0,00		0,00
34	62.170405-O	železný šrot	T	1,579		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Revitalizace trati Bludov - Jeseník*

Název PS,SO : *Propustek v ev. km 68,743*

Datum zpracování : 11/2014

Vypracoval, firma: *Karolína Pastrnková, MCO a.s.*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: *E.1.1*

824 10

E.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *SO 30-16-01_8*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							<i>jednotková</i>	celkem	<i>jednotková</i>	celkem
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Název PS,SO : **Propustek ev. km 69,059**

Datum zpracování : **11/2014**

Vypracoval, firma: **Karolína Pastrnková, MCO a.s.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část:

824 10

E.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 30-16-01_9**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	125717	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 1-4 S ODVOZEM DO 16KM	M3	15,871		0,000		0,00		0,00
2	13171	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 1-4	M3	348,378		0,000		0,00		0,00
3	131719	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	4 157,970		0,000		0,00		0,00
4	132717	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 1-4 DO 16KM	M3	1,352		0,000		0,00		0,00
5	171101	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 95%PS	M3	71,180		0,000		0,00		0,00
6	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	270,374		0,000		0,00		0,00
7	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	186,200		0,000		0,00		0,00
8	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	79,356		0,000		0,00		0,00
9	18233	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	79,356		0,000		0,00		0,00
10	1823-R01	DODÁVKA ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ	m3	15,871		0,000		0,00		0,00
11	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	79,356		0,000		0,00		0,00
12	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	79,356		0,000		0,00		0,00
13	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	0,794		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 20		Základy:								
14	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	8,092		0,000		0,00		0,00
15	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI-SÍTÍ	T	0,549		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl: 40		Vodorovné konstrukce:								
16	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	13,446		0,000		0,00		0,00
17	451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	5,505		0,000		0,00		0,00
18	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	11,010		0,000		0,00		0,00
19	467314	STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	0,288		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Název PS,SO : **Propustek ev. km 69,059**

Datum zpracování : **11/2014**

Vypracoval, firma: **Karolína Pastrnková, MCO a.s.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část:

824 10

E.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 30-16-01_9**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	711	Izolace proti vodě:								
20	711111	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY	M2	129,840		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
21	91800R	ŠIKMÁ VÝTOKOVÁ A VTOKOVÁ TROUBA DN 1000MM - PATKOVÁ	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
22	918371_R	PROPUSTY Z TRUB DN DO 1000MM - PATKOVÁ TROUBA	M	13,000		0,000		0,00		0,00
23	936001-R01	LETOPOČET VÝSTAVBY - VLYS DO BETONU	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
24	966137	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM	M3	3,098		0,000		0,00		0,00
25	966186	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 12KM	T	1,838		0,000		0,00		0,00
26	96700_R01	DEMONTÁŽ STÁV. SÍTÍ	m	7,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
27	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	513,711		0,000		0,00		0,00
28	44.170504-O	kamenná suť	T	7,745		0,000		0,00		0,00
29	62.170405-O	železný šrot	T	1,838		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00