

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Název PS,SO : zastávka Hanušovice Holba, osvětlení nástupiště

Datum zpracování : 11/2014
Zpracoval, firma: Bc. Zahradník, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Část E. 3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 30-06-05

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 701		Zemní práce								
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,100		0,000		0,00		0,00
2	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	1,000		0,000		0,00		0,00
3	701BBA	Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění pro stožár / věž	m3	1,000		0,000		0,00		0,00
4	701BBD	Rozbourání betonové základu vč. konečné povrchové úpravy	m3	1,960		0,000		0,00		0,00
5	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	110,000		0,000		0,00		0,00
6	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	220,000		0,000		0,00		0,00
7	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	110,000		0,000		0,00		0,00
8	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	110,000		0,000		0,00		0,00
9	701CGH	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fi 63mm	m	35,000		0,000		0,00		0,00
10	701CGI	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	20,000		0,000		0,00		0,00
11	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	88,000		0,000		0,00		0,00
12	701CHB	Položení drnu	m2	8,000		0,000		0,00		0,00
13	701CHC	Osetí povrchu trávou	m2	10,000		0,000		0,00		0,00
14	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 702		Odvoz odpadu								
15	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	17,000		0,000		0,00		0,00
16	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	4,900		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Název PS,SO : zastávka Hanušovice Holba, osvětlení nástupiště

Datum zpracování : 11/2014

Zpracoval, firma: Bc. Zahradník, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu : 824 20 (JKSO, JKPOV)

Část E. 3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 30-06-05

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění									
17	741AAA	Trubka PVC ohebná elektroinstalační do 25mm uložená volně/pod omítkou	m	35,000		0,000		0,00		0,00
18	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	140,000		0,000		0,00		0,00
19	741FBK	Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
20	741FBP	Obsyp uzemňovacího vedení Bentonitem (2 kg/m)	m	140,000		0,000		0,00		0,00
21	741FBR	Spoj uzemňovacího vodiče svařováním vč. zaizolování	kus	24,000		0,000		0,00		0,00
22	741FCL	Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	24,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741					0,000		0,00		0,00
Díl: 742	Silnoproudé rozvody									
23	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	50,000		0,000		0,00		0,00
24	742GFC	CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová	m	176,000		0,000		0,00		0,00
25	742GFE	CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	10,000		0,000		0,00		0,00
26	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
27	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 742					0,000		0,00		0,00
Díl: 743	Silnoproudá zařízení									
28	743AAA_R	Osvětlovací stožár sklopný výšky do 6m, žárově zinkovaný, vč. výstroje	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
29	743AFA_R	Svítilno pro montáž na stožár pro zdroj LED do 50W	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
30	743AJA_R	Rozvaděč pro napájení osvětlení do 4ks 3-f větví s PLC řídicím systémem + RO-S (sdělovací část)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Název PS,SO : zastávka Hanušovice Holba, osvětlení nástupiště

Datum zpracování : 11/2014
Zpracoval, firma: Bc. Zahradník, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Část E. 3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 30-06-05

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	743ZAB	Demontáž osvětlovacího stožáru parkového do výšky 6m	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
32	743ZBA	Demontáž elektrovýzbroje osvětlovacího stožáru do výšky 14m	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
33	743ZBE	Demontáž svítidla z osvětlovacího stožáru do výšky 14m	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
34	743R36	Venkovní svítidlo pro montáž na stěnu nebo strop zářivkové trubcové do 1x24, min IP65 s elektronickým předřadníkem - třída izol. II, Antivandal, s ochranou mříží	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl: 747	Zkoušky, revize a HZS									
35	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
36	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
37	747EDA	Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1000 m2 zjišťované plochy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
38	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	48,000		0,000		0,00		0,00
39	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	40,000		0,000		0,00		0,00
40	747GAC	Zkušební provoz	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
41	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
42	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
43	747R01	Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (posouzení rizik) vč. analýzy a hodnocení rizik v souladu s nařízením evropské komise (ES) č.352/2009 v rozsahu tohoto SO/PS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
44	747R02	Provoz mobilního náhradního zdroje do 32kVA	hod	12,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Název PS,SO : zastávka Hanušovice Holba, osvětlení nástupiště

Datum zpracování : 11/2014

Zpracoval, firma: Bc. Zahradník, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 20

Část E. 3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 30-06-05

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 45	748BBB	Ostatní Pismomalářské práce - písmena a číslice výšky 50 - 100 mm	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 748	Ostatní				0,000		0,00		0,00

Díl: 990	170504-O	Poplatky za skládky Výkopová zemina-odkop	t	17,000		0,000		0,00		0,00
	170101-O	Beton z demolic objektů, základů TV	t	4,900		0,000		0,00		0,00
	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,050		0,000		0,00		0,00
	200301-O	Komunální odpad	t	0,100		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00