

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Název PS,SO : žst. Bohdíkov, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)
824 20

Datum zpracování : 11/2014
Zpracoval, firma: Bc. Zahradník, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 29-06-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,935		0,000		0,00		0,00
2	701ABC	Vytrhání dlažby z pískového podkladu - spáry nezalité	m2	20,000		0,000		0,00		0,00
3	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	0,935		0,000		0,00		0,00
4	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	27,200		0,000		0,00		0,00
5	701BBA	Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění pro stožár / věž	m3	27,200		0,000		0,00		0,00
6	701BBD	Rozbourání betonové základu vč. konečné povrchové úpravy	m3	37,500		0,000		0,00		0,00
7	701CAG	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/900mm zemina do tř. 4	m	930,000		0,000		0,00		0,00
8	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	1 860,000		0,000		0,00		0,00
9	701CGE	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka 13 - 20cm	m	930,000		0,000		0,00		0,00
10	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	930,000		0,000		0,00		0,00
11	701CGH	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fi 63mm	m	68,000		0,000		0,00		0,00
12	701CGI	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	12,000		0,000		0,00		0,00
13	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	744,000		0,000		0,00		0,00
14	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	930,000		0,000		0,00		0,00
15	701DBB	Průraz zdívkou v cihlové zdi do tl. 30cm	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
16	701EBC	Kladení dlažeb do pískového lože	m2	20,000		0,000		0,00		0,00
17	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	m	6,000		0,000		0,00		0,00
18	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	7,000		0,000		0,00		0,00
19	701R_01	Vytyčení trasy inženýrských sítí (dle správců) v obvodu železniční stanice do 1000m	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Název PS,SO : žst. Bohdíkov, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice

Datum zpracování : 11/2014

Zpracoval, firma: Bc. Zahradník, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 29-06-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	702	Odvoz odpadu								
20	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	240,400		0,000		0,00		0,00
21	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	93,750		0,000		0,00		0,00
22	702BA0	Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km	t	9,500		0,000		0,00		0,00
23	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	1,600		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00

Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
24	741AAA	Trubka PVC ohebná elektroinstalační do 25mm uložená volně/pod omítkou	m	238,000		0,000		0,00		0,00
25	741EBD	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min.	kus	36,000		0,000		0,00		0,00
26	741ECB	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 65 - 110mm	kus	36,000		0,000		0,00		0,00
27	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	595,000		0,000		0,00		0,00
28	741FBK	Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn	kus	45,000		0,000		0,00		0,00
29	741FBP	Obsyp uzemňovacího vedení Bentonitem (2 kg/m)	m	595,000		0,000		0,00		0,00
30	741FCL	Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	63,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00

Díl:	742	Sílnoproudé rozvody								
31	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	273,000		0,000		0,00		0,00
32	742GFE	CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	1 373,000		0,000		0,00		0,00
33	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v	kus	28,000		0,000		0,00		0,00
34	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	38,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Název PS,SO : žst. Bohdíkov, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice

Datum zpracování : 11/2014

Zpracoval, firma: Bc. Zahradník, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 29-06-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00

Díl: 743	Silnoproudá zařízení									
35 743AAE	Osvětlovací stožár sklopný výšky od 7 do 12m, žárově zinkovaný, vč. výstroje	kus	17,000			0,000		0,00		0,00
36 743AEB_R	Svítilno pro montáž na železniční stožár pro zdroj LED do 150 W	kus	17,000			0,000		0,00		0,00
37 743AJC_R	Rozvaděč pro napájení osvětlení pro 9 - 12ks 3-f větví s PLC řídicím systémem	kus	2,000			0,000		0,00		0,00
38 743ZAC	Demontáž osvětlovacího stožáru železničního do výšky 14m	kus	25,000			0,000		0,00		0,00
39 743ZBA	Demontáž elektrovýzbroje osvětlovacího stožáru do výšky 14m	kus	25,000			0,000		0,00		0,00
40 743ZBE	Demontáž svítidla z osvětlovacího stožáru do výšky 14m	kus	25,000			0,000		0,00		0,00
41 743R34	Hydraulické sklopné zařízení k osvětlovacím stožárům do 12m	kus	1,000			0,000		0,00		0,00
42 743R36	Zábrana proti najetí na stožár	kus	2,000			0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl: 746	R110 kV, měnirny, TNS, spínací stanice									
43 746_R01	Doplnění serveru na ED o vizualizaci kompletního osvětlení	komplet	1,000			0,000		0,00		0,00
44 746_R02	Doplnění klienta na ED o vizualizaci kompletního osvětlení	komplet	1,000			0,000		0,00		0,00
45 746_R03	Oživení komunikační cesty	komplet	1,000			0,000		0,00		0,00
46 746_R04	Úprava MDP v žst. Šumperk	komplet	1,000			0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 746	R110 kV, měnirny, TNS, spínací stanice				0,000		0,00		0,00

Díl: 747	Zkoušky, revize a HZS									
47 747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000			0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Název PS,SO : žst. Bohdíkov, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)
824 20

Datum zpracování : 11/2014
Zpracoval, firma: Bc. Zahradník, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 29-06-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
49	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
50	747EDA	Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1000 m2 zjišťované plochy	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
51	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	128,000		0,000		0,00		0,00
52	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	120,000		0,000		0,00		0,00
53	747GAC	Zkušební provoz	hod	32,000		0,000		0,00		0,00
54	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
55	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	32,000		0,000		0,00		0,00
56	747R01	Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (posouzení rizik) vč. analýzy a hodnocení rizik v souladu s nařízením evropské komise (ES) č.352/2009 v rozsahu tohoto SO/PS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
57	747R02	Provoz mobilního náhradního zdroje do 32kVA	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00

Díl: 748	Ostatní									
58 748BAC	Nátěr bezpečnostních pruhů na osvětlovací stožár nebo věž	kus	7,000		0,000		0,00		0,00	
59 748BBC	Pismomalářské práce - písmena a číslice výšky 110 - 150 mm	kus	17,000		0,000		0,00		0,00	
S	Celkem za 748	Ostatní			0,000		0,00		0,00	

Díl: 990	Poplatky za skládky									
60 170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	240,400		0,000		0,00		0,00	
61 170504-O	Zemina a kamení	t	0,200		0,000		0,00		0,00	

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Název PS,SO : žst. Bohdíkov, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 824 20

Datum zpracování : 11/2014
Zpracoval, firma: Bc. Zahradník, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 29-06-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	170101-O	Beton z demolic objektů, základů TV	t	93,750		0,000		0,00		0,00
63	170102-O	Stavební a demoliční suť (cihly)	t	0,050		0,000		0,00		0,00
64	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,050		0,000		0,00		0,00
65	200301-O	Komunální odpad	t	0,230		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00