

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov – Jeseník**

Název PS,SO : **žst. Ruda nad Moravou, rozvodna nn**

Datum zpracování : 11/2014

Zpracoval, firma : Bc. Zahradník, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část

D.3.5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 29-13-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 701		Zemní práce								
1 701AAC		Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,001		0,000		0,00		0,00
2 701BAA		Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	12,500		0,000		0,00		0,00
3 701BBA		Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění pro stožár / věž	m3	12,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 702		Odvoz odpadu								
4 702AA0		Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	25,000		0,000		0,00		0,00
5 742ZBA		Demontáž kabelového vedení nn	m	5,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
Díl: 743		Silnoproudá zařízení								
6 744ZCB		Demontáž jističe nebo vypínače z rozvaděče nn	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
7 744ZCC		Demontáž stykače nebo relé z rozvaděče nn	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
8 744ZCD		Demontáž měřicího zařízení z rozvaděče nn	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
9 744ZCF		Demontáž drobného zařízení z rozvaděče nn (signálky, svorky apod.)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl: 745		Silnoproudá technologie								
10 745DIB		Transformátor 3-f, 22/0,4kV, 160kVA, olejový hermetizovaný	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
11 745EAB_R		Dvou sloupová trafostanice 22/0,4kV do 400kVA	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
12 745EBB_R		Rozvaděč pro sloupové trafostanice (jistič +5x odpínač 400A) do 400kVA	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov – Jeseník**

Název PS,SO : **žst. Ruda nad Moravou, rozvodna nn**

Datum zpracování : 11/2014

Zpracoval, firma : Bc. Zahradník, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část

D.3.5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 29-13-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 745	Silnoprúdová technologie				0,000		0,00		0,00

Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
13	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
14	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
15	747CBA	Vydání příkazu "B" - jednoduché pracoviště	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
16	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	32,000		0,000		0,00		0,00
17	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
18	747GAC	Zkušební provoz	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
19	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
20	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
21	747R01	Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (posouzení rizik) vč. analýzy a hodnocení rizik v souladu s nařízením evropské komise (ES) č.352/2009 v rozsahu tohoto SO/PS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00

Díl:	990	Poplatky za skládky								
22	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	25,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00