

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Název PS,SO : žst. Bohdíkov, přípojka vn pro trafostanici 22/0,4kV

Datum zpracování : 11/2014

Zpracoval, firma: Bc. Zahradník, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 20

Část E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 29-12-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,040		0,000		0,00		0,00
2	701ADC	Geodetické vytýčení trasy	km	0,040		0,000		0,00		0,00
3	701CBC	Hloubení a zához kabelové rýhy 700/1300mm zemina do tř. 4	m	16,000		0,000		0,00		0,00
4	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	32,000		0,000		0,00		0,00
5	701CGB	Kabelový žlab betonový TK2 (23x18,5cm / 13x13cm)	m	16,000		0,000		0,00		0,00
6	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	16,000		0,000		0,00		0,00
7	701CGJ	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm	m	6,000		0,000		0,00		0,00
8	701CGK	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 175 - 200mm	m	35,000		0,000		0,00		0,00
9	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	12,800		0,000		0,00		0,00
10	701CHB	Položení drnu	m2	16,000		0,000		0,00		0,00
11	701CHC	Osetí povrchu trávou	m2	12,000		0,000		0,00		0,00
12	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	16,000		0,000		0,00		0,00
13	701EAA	Zřízení šterkového lože - tloušťka do 25cm	m2	7,000		0,000		0,00		0,00
14	701FBA	Křížovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
15	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm	m	25,000		0,000		0,00		0,00
16	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	24,000		0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu								
17	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	4,480		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Název PS,SO : žst. Bohdíkov, přípojka vn pro trafostanici 22/0,4kV

Datum zpracování : 11/2014

Zpracoval, firma: Bc. Zahradník, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 20

Část E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 29-12-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00

Díl: 18	741AAL_R	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění	m	24,000		0,000		0,00		0,00
		Trubka z tvrdého PE ochranná do 100mm uložena pevně				0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00

Díl: 19	742EDL	Silnoprůdové rozvody	m	225,000		0,000		0,00		0,00
		22-AXEKVCEY 1x150/25 - 1x240/25 mm2, kabel silový izolace polyetylen, stíněný (bez kabelových příchytok)								
20	742FEF	Kabelová koncovka venkovní pro jednožilové kabely s plastovou izolací, 10-35kV, 70 - 150 mm2	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
21	742R11	Kabelová příchytka, pro svazek 3ks kabelů, pro kabely vn	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoprůdové rozvody				0,000		0,00		0,00

Díl: 22	747BAB	Zkoušky, revize a HZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
		Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč								
23	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právníkou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
24	747CBA	Vydání příkazu "B" - jednoduché pracoviště	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
25	747ECA	Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
26	747ECB	Provoz měřicího vozu po dobu zkoušek vn kabelů, pro 1 kus/žílu/ vn kabelu	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
27	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
28	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
29	747GAC	Zkušební provoz	hod	8,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Název PS,SO : žst. Bohdíkov, přípojka vn pro trafostanici 22/0,4kV

Datum zpracování : 11/2014
Zpracoval, firma: Bc. Zahradník, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Část E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 29-12-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
31	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
32	747R01	Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (posouzení rizik) vč. analýzy a hodnocení rizik v souladu s nařízením evropské komise (ES) č.352/2009 v rozsahu tohoto SO/PS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00

Díl: 990	Poplatky za skládky									
33	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	4,480		0,000		0,00		0,00
34	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,150		0,000		0,00		0,00
35	200301-O	Komunální odpad	t	0,100		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00