

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov - Jeseník

Název PS,SO : žst. Ruda nad Moravou, vnitřní sdělovací zařízení

Datum zpracování : 11/2014

Zpracoval, firma : Ing. Hubený, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část

D.2.2

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 27-14-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m75FM	Slaboproud - sdělovací zařízení								
1	75G9AFROV1	Dodávka - Skříň 19", 42U, 600 x 600 mm, plně vybavená s větráním a termostatem	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
2	75G9EB	Montáž (dem.) - Skříň 19" - 40U až 47U	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
3	75HODJ	Dodávka - Panel jističový	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
4	75HOGJ	Montáž (dem.) - Panel jističový	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
5	75HODK	Dodávka - Přívod napájecí	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
6	75HOGK	Montáž (dem.) - Přívod napájecí	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
7	75K1AA	Dodávka - Telefon MB včetně zdroje	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
8	75K1AC	Montáž (dem.) - Telefon MB včetně zdroje	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
9	75K1CK	Montáž (dem.) - Náhradní telefonní zapojovač do stolu výpravčího	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
10	75K1DJ	Montáž: oživení - Náhradní telefonní zapojovač do stolu výpravčího	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
11	75K1CA	Montáž (dem.) - Telefonní zapojovač do 12 okruhů s ovládáním RÚ	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
12	75K1CI	Montáž (dem.) - Zálohovaný zdroj	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
13	75K1AB	Dodávka - Telefon AUT IP	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
14	75K1AD	Montáž (dem.) - Telefon AUT IP	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
15	75K1BAROV1	Dodávka - Telefonní zapojovač do 12 okruhů - přepínač linek	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
16	75K1CAROV1	Montáž (dem.) - Telefonní zapojovač do 12 okruhů - přepínač linek	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
17	75G7BB	Dodávka - Kabelový rošt drátěný ocelový š. 100 mm	m	20,00		0,000		0,00		0,00
18	75G7FB	Montáž (dem.) - Kabelový rošt drátěný ocelový š. 100 mm, sestavení a upevnění	m	20,00		0,000		0,00		0,00
19	75GAAA	Dodávka - Spojovací svork. 2 / 10 bez bar. kódu, potisk 0. . 9	kus	6,00		0,000		0,00		0,00
20	75GA AE	Montáž (dem.) - Svorkovnice 2 / 10	kus	6,00		0,000		0,00		0,00
21	75GABF	Dodávka - Zásobník bleskojistek 8 / 10 pro 10 párů (A-10, VVD 85) osazený	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
22	75GABJ	Montáž (dem.) - Zásobník, nosník bleskojistek	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
23	75GAGA	Dodávka - Montážní rám 2 / 10 pro 1x10+1 svorkovnic 2 / 10	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
24	75H3AC	Dodávka - Lišta vkládací do 40 x 15 mm	m	10,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov - Jeseník

Název PS,SO : žst. Ruda nad Moravou, vnitřní sdělovací zařízení

Datum zpracování : 11/2014

Zpracoval, firma : Ing. Hubený, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část

D.2.2

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 27-14-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	75H3AD	Dodávka - Příslušenství lišty vkladací do 40 x 15 mm - Kryty; rohy; přístrojový nosič; rozpěrka	kus	3,00		0,000		0,00		0,00
26	75H4AB	Montáž (dem.) - Lišta vkladací nad 20 x 20 mm včetně příslušenství (kryty, rohy atd)	m	10,00		0,000		0,00		0,00
27	75H8AA	Dodávka - U drát 2 x 0,80 mm	m	36,00		0,000		0,00		0,00
28	75H8BC	Dodávka - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SEKU 2 x 0,80 mm	m	19,00		0,000		0,00		0,00
29	75H8BJ	Dodávka - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SYKFY do 10 x 2 x 0,50 mm	m	12,00		0,000		0,00		0,00
30	75H8FA	Montáž (dem.) - U drát 2 x . . do trubek / lišt	m	15,00		0,000		0,00		0,00
31	75H8IK	Montáž (dem.) - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SYKFY nad 10 x 2 x . . do trubek / lišt	m	24,00		0,000		0,00		0,00
32	75HFEA	Montáž (dem.) - Ukončení celoplastového kabelu bez pancíře v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi LSA do 20 žil	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
33	75HMAB	Dodávka - Kabel pro strukturovanou kabeláž kategorie 5e-FTP	m	146,00		0,000		0,00		0,00
34	75HMDA	Montáž (dem.) - Kabel pro strukturovanou kabeláž do lišt	m	146,00		0,000		0,00		0,00
35	75HNBD	Dodávka - Zásuvka datová 2x "RJ 45" na omítku	kus	12,00		0,000		0,00		0,00
36	75HNFF	Montáž (dem.) - Zásuvka datová 2x "RJ 45" do lištový rozvodu	kus	12,00		0,000		0,00		0,00
37	75HODGROV2	Dodávka - Panel datový 24 portů	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
38	75HOGGROV1	Montáž (dem.) - Panel datový	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
39	75J1DJROV1	Dodávka - Převodní transformátor 600:600, elektrická pevnost 4kV	kus	6,00		0,000		0,00		0,00
40	75J2BHROV1	Montáž (dem.) - Převodní transformátor	kus	6,00		0,000		0,00		0,00
41	75I6BB	Dodávka - Měnič napětí 48 V ss / 12, 24, 60 V stejnosměrně se zatížením nad 100 VA do 200 VA	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
42	75IABA	Montáž (dem.) - Napájecí zdroj s max. zatížením do 500 VA do skříně; včetně nezbytného materiálu a připojení kabelů, oživení a nakonfigurování	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
	Celkem za m75FM	Slaboproud - sdělovací zařízení				0,000		0,00		0,00