

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Název PS,SO : **t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, železniční spodek**

Datum zpracování : 11/2014
Vpracoval, firma: Dagmar Jelínková, MCO a.s.

Zatřídění
objektu : **824 1**
(JKSO,
JKPOV)
Část: **E.1.1**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 28-16-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl:	SO 28-16-01	t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, železniční spodek								
1	SO 28-16-01_1	t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, železniční spodek	kompl	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
2	SO 28-16-01_2	Propustek v ev. km 61,026	kompl	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
3	SO 28-16-01_3	Propustek v km 61,945	kompl	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
4	SO 28-16-01_4	Propustek ev. km 63,021	kompl	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
5	SO 28-16-01_6	Propustek v ev. km 63,636	kompl	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
6	SO 28-16-01_7	Propustek ev. km 63,852	kompl	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za SO 28-16-01	t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, železniční spodek				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Název PS,SO : **t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, železniční spodek**

Datum zpracování : 11/2014
Vyracoval, firma: Karolína Pastrnková, MCO a.s.

Zatřídění
objektu : **824 10**
(JKSO,
JKPOV)
Část: **E.1.1**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 28-16-01_1**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 008		Úprava propustku ev. km 60,191:								
1	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	23,283		0,000		0,00		0,00
2	04.170101-O		T	19,749		0,000		0,00		0,00
3	13171	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4	M3	12,935		0,000		0,00		0,00
4	131719	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	181,090		0,000		0,00		0,00
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	12,935		0,000		0,00		0,00
6	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	8,082		0,000		0,00		0,00
7	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	0,921		0,000		0,00		0,00
8	711132	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY	M2	17,951		0,000		0,00		0,00
9	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	17,951		0,000		0,00		0,00
10	899575-R	OBETON POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE	M3	3,682		0,000		0,00		0,00
11	966151	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 1KM	M3	8,977		0,000		0,00		0,00
12	966159R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	m3	125,678		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 008	Úprava propustku ev. km 60,191:				0,000		0,00		0,00

Díl: 009		Úprava propustku ev. km 60,356:								
13	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	25,828		0,000		0,00		0,00
14	04.170101-O	beton z demolice objektů, základů TV	T	24,653		0,000		0,00		0,00
15	13171	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4	M3	14,349		0,000		0,00		0,00
16	131719	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	200,886		0,000		0,00		0,00
17	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	14,349		0,000		0,00		0,00
18	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	6,006		0,000		0,00		0,00
19	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	1,728		0,000		0,00		0,00
20	711132	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY	M2	27,648		0,000		0,00		0,00
21	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	27,648		0,000		0,00		0,00
22	899575-R	OBETON POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE	M3	8,394		0,000		0,00		0,00
23	966151	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 1KM	M3	11,206		0,000		0,00		0,00
24	966159R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	m3	156,884		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 009	Úprava propustku ev. km 60,356:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Bludov - Jeseník

Název PS,SO : t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, železniční spodek

Datum zpracování : 11/2014

Vypracoval, firma: Karolína Pastrnková, MCO a.s.

Zatřídění
objektu : 824 10
(JKSO,
JKPOV)
Část: E.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 28-16-01_1

Datum aktualizace :

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	010	Úprava propustku ev. km 60,834:								
25	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	24,827		0,000		0,00		0,00
26	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	T	14,786		0,000		0,00		0,00
27	13171	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4	M3	13,793		0,000		0,00		0,00
28	131719	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	193,102		0,000		0,00		0,00
29	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	13,793		0,000		0,00		0,00
30	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	9,779		0,000		0,00		0,00
31	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	0,690		0,000		0,00		0,00
32	711132	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY	M2	14,006		0,000		0,00		0,00
33	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	14,006		0,000		0,00		0,00
34	899575-R	OBETON POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE	M3	2,764		0,000		0,00		0,00
35	966151	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 1KM	M3	6,721		0,000		0,00		0,00
36	966159R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	m3	94,094		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 010	Úprava propustku ev. km 60,834:				0,000		0,00		0,00

Díl:	011	Úprava propustku ev. km 62,362:								
37	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	19,435		0,000		0,00		0,00
38	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	T	13,512		0,000		0,00		0,00
39	13171	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4	M3	10,797		0,000		0,00		0,00
40	131719	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	151,158		0,000		0,00		0,00
41	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	10,797		0,000		0,00		0,00
42	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	6,868		0,000		0,00		0,00
43	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	0,810		0,000		0,00		0,00
44	711132	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY	M2	14,433		0,000		0,00		0,00
45	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	14,433		0,000		0,00		0,00
46	899575-R	OBETON POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE	M3	2,991		0,000		0,00		0,00
47	966151	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 1KM	M3	6,143		0,000		0,00		0,00
48	966159R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	m3	85,988		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 011	Úprava propustku ev. km 62,362:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Zatřídění

Název PS,SO :	t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, železniční spodek	objektu :	41150
---------------	---	-----------	-------

Datum zpracování : 11/2014 Část: 1
Vypracoval, firma: Karolína Pastrnková, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část:

SŽDC	0
------	---

	Cena za objekt [Kč]
--	---------------------

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 28-16-01_1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Díl:	012	Úprava propustku ev. km 63,580:							
49	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	16,996		0,000		0,00	0,00
50	04.170101-O	beton z demolice objektů, základů TV	T	22,169		0,000		0,00	0,00
51	13171	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 1-4	M3	9,442		0,000		0,00	0,00
52	131719	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	132,188		0,000		0,00	0,00
53	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYŤŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	9,442		0,000		0,00	0,00
54	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	5,100		0,000		0,00	0,00
55	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	1,034		0,000		0,00	0,00
56	711132	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ ASFALT PÁSY	M2	19,875		0,000		0,00	0,00
57	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	19,875		0,000		0,00	0,00
58	899575-R	OBETON POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE	M3	4,134		0,000		0,00	0,00
59	966151	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 1KM	M3	10,077		0,000		0,00	0,00
60	966159R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	m3	141,078		0,000		0,00	0,00
S	Celkem za 012	Úprava propustku ev. km 63,580:				0,000		0,00	0,00

Díl:	10	Zemní práce:							
1	114157	ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO 16KM	M3	2,500		0,000		0,00	0,00
2	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	419,000		0,000		0,00	0,00
3	121109	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	3 360,000		0,000		0,00	0,00
4	12371	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 1-4	M3	14 696,000		0,000		0,00	0,00
5	12371_R01	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽEL, HLOUBENÍ ŠACHET A RÝH - TŘ 1-4, PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	624 355,000		0,000		0,00	0,00
6	12511	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-2	M3	61,000		0,000		0,00	0,00
7	13271	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4	M3	1 026,000		0,000		0,00	0,00
8	13371	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4	M3	24,000		0,000		0,00	0,00
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	15 453,000		0,000		0,00	0,00
10	1717_R01	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEV SE ZHUT - VÝZISK ZE ŠTĚRKOVÉHO LOŽE - VČ. RECYKLACE, NALOŽENÍ, DOPRAVY A KOMPL. NÁKLADŮ	M3	968,000		0,000		0,00	0,00
11	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	291,000		0,000		0,00	0,00
12	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	35,100		0,000		0,00	0,00
13	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	31 884,000		0,000		0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění	
-----------	--

Název PS,SO :	t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, železniční spodek	objektu :	41150
---------------	---	-----------	-------

Datum zpracování : 11/2014 Část: 1
Vypracoval, firma: Karolína Pastrnková, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část:

SŽDC	0
	Cena za objekt [Kč]

Číslo PS,SO SO 28-16-01_1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
14	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	1 219,000		0,000		0,00		0,00
15	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	337,000		0,000		0,00		0,00
16	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	1 219,000		0,000		0,00		0,00
17	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	1 219,000		0,000		0,00		0,00
18	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	12,190		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	20	Základy:							
19	21152	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	496,000		0,000		0,00	0,00
20	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	2 483,000		0,000		0,00	0,00
21	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	145,000		0,000		0,00	0,00
22	2899_R01	VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍZE	M2	245,000		0,000		0,00	0,00
23	28996	ZPEVNĚNÍ SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT	M2	1 479,000		0,000		0,00	0,00
24	28997	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE	M2	305,000		0,000		0,00	0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00	0,00

Díl:	30	Svislé konstrukce:							
25	327214	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ VČET KOVOVÉ KONSTR	M3	239,600		0,000		0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00	0,00

Díl:	40	Vodorovné konstrukce:							
26	451313	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20)	M3	3,400	0,000		0,00		0,00
27	451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	2,100	0,000		0,00		0,00
28	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	19,100	0,000		0,00		0,00
29	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	69,300	0,000		0,00		0,00
30	4585_R01	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI - VÝZISKEM Z KOLEJOVÉHO LOŽE - propustný a nenamrzavý materiál	M3	25,000	0,000		0,00		0,00
31	46451	POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOM KAMENE	M3	102,000	0,000		0,00		0,00
32	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	5,200	0,000		0,00		0,00
					0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Bludov - Jeseník

Název PS,SO : t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, železniční spodek

Datum zpracování : 11/2014

Vypracoval, firma: Karolína Pastrnková, MCO a.s.

Zatřídění
objektu : 824 10
(JKSO,
JKPOV)
Část: E.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 28-16-01_1

Datum aktualizace :

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	53	Drážní spodek - sanace a terénní úpravy:								
33	503112	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 3.1. ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTĚ	M3	5 874,000		0,000		0,00		0,00
34	503131	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 3.1. ZŘÍZENÍ PODKL. VRSTVY Z VÝZISKU Z KOL. LOŽE - VČ. RECYKLACE, NALOŽENÍ, DOPRAVY A KOMPL. NÁKLADŮ	M3	2 821,000		0,000		0,00		0,00
35	503141	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 3.1. ZŘÍZENÍ KONSTRUKČ. VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	14 744,000		0,000		0,00		0,00
36	507219	ZESÍL.KONSTR.PR.PODL. V PŘECHOD.OBL. - TYP 2. PODKL. VRSTVY Z JINÉHO MAT.	M3	857,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 53	Drážní spodek - sanace a terénní úpravy:				0,000		0,00		0,00

Díl:	80	Trubní vedení:								
37	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM	M	14,000		0,000		0,00		0,00
38	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	715,000		0,000		0,00		0,00
39	875342	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH	M	136,000		0,000		0,00		0,00
40	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	488,000		0,000		0,00		0,00
41	8950_R01	TRATIVODNÍ ŠACHTA BETONOVÁ DN 800 - vč. těsnící pěny, poklopů a otvorů pro potrubí - D+M KOMPLET	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
42	89536	DRENÁŽNÍ VÝUST Z PROST BETONU	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
43	8958_R02	TRATIVODNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ PE HD DN 400 S UZAMYKATELNÝM POKLOPEM - D+M KOMPLET	KUS	26,000		0,000		0,00		0,00
44	899522	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C12/15 (B15)	M3	48,000		0,000		0,00		0,00
45	899523	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)	M3	11,200		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
46	029611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	120,000		0,000		0,00		0,00
47	911313	OCEL SILNÍČ SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 2M POZINK S NATĚREM	M	48,000		0,000		0,00		0,00
48	91238	SMĚR SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU	KUS	24,000		0,000		0,00		0,00
49	9251_R01	DRÁŽNÍ STEZKA Z VÝZISKU ZE ŠTĚRKOVÉHO LOŽE - VČ. RECYKLACE, NALOŽENÍ, DOPRAVY A KOMPL. NÁKLADŮ	M3	469,000		0,000		0,00		0,00
50	966137	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM	M3	63,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Název PS,SO : **t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, železniční spodek**

Datum zpracování : 11/2014
Vpracoval, firma: Karolína Pastrnková, MCO a.s.

Zatřídění
objektu : **824 10**
(JKSO,
JKPOV)
Část: **E.1.1**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 28-16-01_1**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	967157	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 16KM	M3	15,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
52	01.170504a-O	výkopová zemina - odkop - obsah Ni a As	T	7 839,000		0,000		0,00		0,00
53	01.170504-Ob	čistá výkopová zemina-odkop - skládka Jeseník	T	20 750,000		0,000		0,00		0,00
54	04.170101-O	beton z demolice objektů, základů TV	T	41,900		0,000		0,00		0,00
55	44.170504-O	kamenná suť	T	166,400		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Bludov - Jeseník

Název PS,SO : Propustek v ev. km 61,026

Datum zpracování : 11/2014
Vpracoval, firma: Karolína Pastrnková, MCO a.s.

Zatřídění
objektu : 824 10
(JKSO,
JKPOV)
Část: E.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 28-16-01_2

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	125717	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 1-4 S ODVOZEM DO 16KM	M3	10,000		0,000		0,00		0,00
2	13171	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 1-4	M3	83,449		0,000		0,00		0,00
3	131719	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	961,335		0,000		0,00		0,00
4	132717	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 1-4 DO 16KM	M3	1,361		0,000		0,00		0,00
5	171101	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 95%PS	M3	14,460		0,000		0,00		0,00
6	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	65,450		0,000		0,00		0,00
7	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	4,900		0,000		0,00		0,00
8	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	68,066		0,000		0,00		0,00
9	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	50,000		0,000		0,00		0,00
10	18233	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	50,000		0,000		0,00		0,00
11	1823-R01	DODÁVKA ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ	m3	10,000		0,000		0,00		0,00
12	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	50,000		0,000		0,00		0,00
13	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	50,000		0,000		0,00		0,00
14	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	0,500		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 20		Základy:								
15	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	7,464		0,000		0,00		0,00
16	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI-SÍTÍ	T	0,455		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl: 40		Vodorovné konstrukce:								
17	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	3,540		0,000		0,00		0,00
18	451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	1,606		0,000		0,00		0,00
19	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	3,211		0,000		0,00		0,00
20	467314	STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	0,652		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Bludov - Jeseník

Název PS,SO : Propustek v ev. km 61,026

Datum zpracování : 11/2014
Vypracoval, firma: Karolína Pastrnková, MCO a.s.

Zatřídění
objektu : 824 10
(JKSO,
JKPOV)
Část: E.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 28-16-01_2

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	711	Izolace proti vodě:								
21	711111	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY	M2	94,920		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00
Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
22	91837-R01	PROPUSTY Z TRUB DN DO 1200MM	M	6,000		0,000		0,00		0,00
23	91837-R02	ŠIKMÁ VÝTOKOVÁ A VTOKOVÁ TROUBA DN 1200MM - PATKOVÁ	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
24	936001-R01	LETOPOČET VÝSTAVBY - VLYS DO BETONU	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
25	966137	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM	M3	8,230		0,000		0,00		0,00
26	966157	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM	M3	7,512		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	995	Poplatky za skládky:								
27	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	124,355		0,000		0,00		0,00
28	04.170101-O	beton z demolice objektů, základů TV	T	16,526		0,000		0,00		0,00
29	44.170504-O	kamenná suť	T	20,575		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Název PS,SO : **Propustek v km 61,945**

Datum zpracování : 11/2014
 Vypracoval, firma: Zdeněk Ambrož, MCO a.s.

Zatřídění
 objektu :
 (JKSO,
 JKPOV)
 Část: **824 19**
E.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 28-16-01_3**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1 111201		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 1KM	M2	20,000		0,000		0,00		0,00
2 11130		SEJMUTÍ DRNŮ	M2	30,000		0,000		0,00		0,00
3 125211		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 1KM	M3	4,305		0,000		0,00		0,00
4 131711		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 1KM	M3	38,514		0,000		0,00		0,00
5 131719		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM - odvoz přebytečné zeminy	M3	478,926		0,000		0,00		0,00
6 17411		ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	4,305		0,000		0,00		0,00
7 17481		ZÁSYPA JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,303		0,000		0,00		0,00
8 18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	40,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 20		Základy:								
9 272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	6,536		0,000		0,00		0,00
10 272366		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI-SITÍ	T	0,421		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00

Díl: 30		Svislé konstrukce:								
11 317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	1,846		0,000		0,00		0,00
12 333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	6,020		0,000		0,00		0,00
13 389325		MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	10,651		0,000		0,00		0,00
14 389365		VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z OCELI 10505	T	2,983		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Bludov - Jeseník

Název PS,SO : Propustek v km 61,945

Datum zpracování : 11/2014
Vypracoval, firma: Zdeněk Ambrož, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: 824 19
E.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 28-16-01_3

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 40		Vodorovné konstrukce:								
15	451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	1,445		0,000		0,00		0,00
16	45852R	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO STABILIZOVANÉHO CEMENTEM	M3	32,565		0,000		0,00		0,00
17	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4,306		0,000		0,00		0,00
18	467314	STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	1,856		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 60		Úpravy povrchu:								
19	631385	MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE	M3	0,686		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 60	Úpravy povrchu:				0,000		0,00		0,00
Díl: 711		Izolace proti vodě:								
20	711111	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY	M2	110,040		0,000		0,00		0,00
21	711132	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ ASFALT PÁSY	M2	68,072		0,000		0,00		0,00
22	711507	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE	M2	13,716		0,000		0,00		0,00
23	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	34,036		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00
Díl: 713		Izolace tepelné:								
24	71311R	IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU TL. 50 MM	M2	20,320		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 713	Izolace tepelné:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Bludov - Jeseník

Název PS,SO : Propustek v km 61,945

Datum zpracování : 11/2014
Vyraboval, firma: Zdeněk Ambrož, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: 824 19
E.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 28-16-01_3

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 90	Ostatní konstrukce a práce:									
25	936R01	VLYS DO BETONU - OZNAČENÍ DATA VÝSTAVBY	KS	2,000		0,000		0,00		0,00
26	966137	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM	M3	19,648		0,000		0,00		0,00
27	966167	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM	M3	8,031		0,000		0,00		0,00
28	966187	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 16KM	T	3,773		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 995	Poplatky za skládky:									
29	17 01 01	beton z demolic objektů, základů TV	T	17,668		0,000		0,00		0,00
30	17 04 05	železný šrot	T	3,773		0,000		0,00		0,00
31	17 05 04	čistá výkopová zemina-odkop	T	61,576		0,000		0,00		0,00
32	17 09 04	kamenná suť	T	43,226		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Název PS,SO : **Propustek ev. km 63,021**

Datum zpracování : 11/2014
 Vypracoval, firma: Blanka Filipovičová, MCO a.s.

Zatřídění
 objektu :
 (JKSO,
 JKPOV)
 Část: **E.1.1**

824 19

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 28-16-01_4**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1 114157		ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO 16KM	M3	1,305		0,000		0,00		0,00
2 131711		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 1KM	M3	198,450		0,000		0,00		0,00
3 131719		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	432,292		0,000		0,00		0,00
4 132711		HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 DO 1KM	M3	4,120		0,000		0,00		0,00
5 132719		HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍP 1KM	M3	57,680		0,000		0,00		0,00
6 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	30,878		0,000		0,00		0,00
7 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	171,692		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 20		Základy:								
8 23117		ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOV DÍLCŮ	T	3,534		0,000		0,00		0,00
9 237171		VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOV DÍLCŮ	T	3,534		0,000		0,00		0,00
10 272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	12,200		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00

Díl: 30		Svislé konstrukce:								
11 317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	1,100		0,000		0,00		0,00
12 333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	9,900		0,000		0,00		0,00
13 333365		VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	0,134		0,000		0,00		0,00
14 333366		VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z KARI-SÍTÍ	T	0,457		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Bludov - Jeseník

Název PS,SO : Propustek ev. km 63,021

Datum zpracování : 11/2014
Vpracoval, firma: Blanka Filipovičová, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: 824 19
E.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO SO 28-16-01_4
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 40		Vodorovné konstrukce:								
15	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	2,184		0,000		0,00		0,00
16	451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	6,524		0,000		0,00		0,00
17	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4,274		0,000		0,00		0,00
18	467314	STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	4,120		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 711		Izolace proti vodě:								
19	711111	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY	M2	14,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:								
20	91836R	PROPUSTY Z TRUB DN DO 800MM PATKOVÁ TROUBA	M	7,000		0,000		0,00		0,00
21	936001R	LETOPOČET VÝSTAVBY - VLYS DO BETONU	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
22	966131	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 1KM	M3	9,091		0,000		0,00		0,00
23	966139R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	m3	127,274		0,000		0,00		0,00
24	966157	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM	M3	10,439		0,000		0,00		0,00
25	966186	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 12KM	T	0,373		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 995		Poplatky za skládky:								
26	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	55,580		0,000		0,00		0,00
27	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	T	22,966		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Bludov - Jeseník

Název PS,SO : Propustek ev. km 63,021

Datum zpracování : 11/2014
Vypracoval, firma: Blanka Filipovičová, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: 824 19
E.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 28-16-01_4

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	44.170504-O	kamenná suť	T	22,728		0,000		0,00		0,00
29	62.170405-O	železný šrot	T	0,373		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Název PS,SO : **Propustek v ev. km 63,636**

Datum zpracování : 11/2014
 Vypracoval, firma: Karolína Pastrnková, MCO a.s.

Zatřídění
 objektu :
 (JKSO,
 JKPOV)
 Část: **E.1.1**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 28-16-01_6**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	125717	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 16KM	M3	11,430		0,000		0,00		0,00
2	13171	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4	M3	84,660		0,000		0,00		0,00
3	131719	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	1 151,400		0,000		0,00		0,00
4	132717	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 DO 16KM	M3	1,176		0,000		0,00		0,00
5	171101	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 95%PS	M3	7,900		0,000		0,00		0,00
6	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	77,936		0,000		0,00		0,00
7	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	77,000		0,000		0,00		0,00
8	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	57,150		0,000		0,00		0,00
9	18233	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	57,150		0,000		0,00		0,00
10	1823-R01	DODÁVKA ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ	m3	11,430		0,000		0,00		0,00
11	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	57,150		0,000		0,00		0,00
12	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	57,150		0,000		0,00		0,00
13	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	0,572		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 20		Základy:								
14	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	7,824		0,000		0,00		0,00
15	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI-SÍTÍ	T	0,511		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl: 40		Vodorovné konstrukce:								
16	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	1,920		0,000		0,00		0,00
17	451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	1,855		0,000		0,00		0,00
18	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	3,710		0,000		0,00		0,00
19	467314	STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	1,015		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Název PS,SO : **Propustek v ev. km 63,636**

Datum zpracování : 11/2014
 Vypracoval, firma: Karolína Pastrnková, MCO a.s.

Zatřídění
 objektu :
 (JKSO,
 JKPOV)
 Část: **824 10**
E.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 28-16-01_6**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	711	Izolace proti vodě:								
20	711111	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY	M2	103,920		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00

Díl: 90	91837-R01	Ostatní konstrukce a práce: PROPUSTY Z TRUB DN DO 1200MM	M	7,000		0,000		0,00		0,00
22	91837-R02	ŠÍKMÁ VÝTOKOVÁ A VTOKOVÁ TROUBA DN 1200MM - PATKOVÁ	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
23	936001-R01	LETOPOČET VÝSTAVBY - VLYS DO BETONU	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
24	966157	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM	M3	25,258		0,000		0,00		0,00
25	966167	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM	M3	6,876		0,000		0,00		0,00
26	96636	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM	M	16,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 995	01.170504-O	Poplatky za skládky: čistá výkopová zemina-odkop	T	148,130		0,000		0,00		0,00
28	04.170101-O	beton z demolice objektů, základů TV	T	92,238		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Název PS,SO : **Propustek ev. km 63,852**

Datum zpracování : 11/2014
 Vypracoval, firma: Blanka Filipovičová, MCO a.s.

Zatřídění
 objektu : **824 19**
 (JKSO,
 JKPOV)
 Část: **E.1.1**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 28-16-01_7**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	122711	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 1KM	M3	69,950		0,000		0,00		0,00
2	122719	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	979,300		0,000		0,00		0,00
3	12511	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-2	M3	78,440		0,000		0,00		0,00
4	131711	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 1KM	M3	203,476		0,000		0,00		0,00
5	131719	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	1 750,504		0,000		0,00		0,00
6	132711	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 DO 1KM	M3	6,000		0,000		0,00		0,00
7	132719	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍP 1KM	M3	84,000		0,000		0,00		0,00
8	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	200,986		0,000		0,00		0,00
9	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	78,440		0,000		0,00		0,00
10	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,885		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 30		Svislé konstrukce:								
11	389325	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	40,110		0,000		0,00		0,00
12	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z OCELI 10505	T	6,840		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 40		Vodorovné konstrukce:								
13	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	13,740		0,000		0,00		0,00
14	451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	21,257		0,000		0,00		0,00
15	45852	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	45,840		0,000		0,00		0,00
16	46321	ROVNANINA Z LOM KAMENE	M3	10,080		0,000		0,00		0,00
17	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	9,192		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Název PS,SO : **Propustek ev. km 63,852**

Datum zpracování : 11/2014
 Vypracoval, firma: Blanka Filipovičová, MCO a.s.

Zatřídění
 objektu : **824 19**
 (JKSO,
 JKPOV)
 Část: **E.1.1**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 28-16-01_7**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	467314	STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	6,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	60	Úpravy povrchu:								
19	631385	MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE	M3	0,715		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 60	Úpravy povrchu:				0,000		0,00		0,00

Díl:	711	Izolace proti vodě:								
20	711131	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT NÁTĚRY	M2	35,775		0,000		0,00		0,00
21	711132	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY	M2	133,980		0,000		0,00		0,00
22	711507	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE	M2	16,500		0,000		0,00		0,00
23	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	169,251		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00

Díl:	713	Izolace tepelné:								
24	713001R	IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTR Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU TL 50MM	M2	42,240	0,008	0,334		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 713	Izolace tepelné:				0,334		0,00		0,00

Díl:	80	Trubní vedení:								
25	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	23,200		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Název PS,SO : **Propustek ev. km 63,852**

Datum zpracování : 11/2014
 Vypracoval, firma: Blanka Filipovičová, MCO a.s.

Zatřídění
 objektu : **824 19**
 (JKSO,
 JKPOV)
 Část: **E.1.1**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 28-16-01_7**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:								
26	911213	OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTÉREM	M	18,000		0,000		0,00		0,00
27	936001R	LETOPOČET VÝSTAVBY - VLYS DO BETONU	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
28	966137	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM	M3	77,876		0,000		0,00		0,00
29	966167	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM	M3	7,668		0,000		0,00		0,00
30	966186	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 12KM	T	3,263		0,000		0,00		0,00
31	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	10,708		0,000		0,00		0,00
32	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	16,563		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 995		Poplatky za skládky:								
33	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	361,775		0,000		0,00		0,00
34	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	T	18,403		0,000		0,00		0,00
35	44.170504-O	kamenná suť	T	194,690		0,000		0,00		0,00
36	61.170604-O	zbytky izolačních materiálů	T	0,066		0,000		0,00		0,00
37	62.170405-O	železný šrot	T	3,477		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00