

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Revitalizace tratí Bludov - Jeseník*

Název PS,SO : *t. ú. Bludov, odb. Chromeč - nákladiště Olšany, nový RD v km 53,367*

Datum zpracování : *2.12.2014*

Část: *E.2*

Zatřídění objektu : *812 56*
(JKSO, JKPOV)

Vypracoval, firma: *Karolína Pastrnková, MCO a.s.*

Číslo stavby

Číslo PS,SO *SO 24-15-03*

Datum aktualizace :

majitel HIM:	SŽDC	0
		Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	125717	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 1-4 S ODVOZEM DO 16KM	M3	6,783		0,000		0,00		0,00
2	13371	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR 1-4	M3	1,368		0,000		0,00		0,00
3	133719	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	10,920		0,000		0,00		0,00
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	0,728		0,000		0,00		0,00
5	1717_R01	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEV SE ZHUT - VÝZISK ZE ŠTĚRKOVÉHO LOŽE - VČ. RECYKLACE, NALOŽENÍ, DOPRAVY A KOMPL. NÁKLADŮ	M3	25,000		0,000		0,00		0,00
6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	0,640		0,000		0,00		0,00
7	18110	ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	45,000		0,000		0,00		0,00
8	18215	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M	M2	52,400		0,000		0,00		0,00
9	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	45,220		0,000		0,00		0,00
10	1823-R01	DODÁVKA ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ	m3	6,783		0,000		0,00		0,00
11	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	45,220		0,000		0,00		0,00
12	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	45,220		0,000		0,00		0,00
13	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	0,452		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 20		Základy:								
14	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,216		0,000		0,00		0,00
15	272313	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)	M3	0,576		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl: 30		Svislé konstrukce:								
16	38118_R02	TECHNOLOGICKÝ RELEOVÝ DOMEK Z LEHČENÉHO BETONU S VALBOVOU STŘECHOU 2,50x2,98M, D+M KOMPLET - HSV+PSV+M vč. manipulace a dopravy na místo; 1 podlažní objekt / střecha valbová ze sbíjených dřevěných vazníků, střešní krytina lakovaný plech - včetně uvedeného vnitřního vybavení (elektroinstalace vč. skříně, odvětrání)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace tratí Bludov - Jeseník**

Část: **E.2**

Číslo stavby

Název PS,SO : **t. ú. Bludov, odb. Chromeč - nákladiště Olšany, nový RD v km 53,367**

Zatřídění objektu : **812 56**
(JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO **SO 24-15-03**

Datum zpracování : **2.12.2014**

Vypracoval, firma: **Karolína Pastrnková, MCO a.s.**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 40	Vodorovné konstrukce:									
17 45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO		M3	1,077		0,000		0,00		0,00
18 465921	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO		M2	5,780		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 50	Komunikace:									
19 56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM		M2	45,000		0,000		0,00		0,00
20 56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM		M2	45,000		0,000		0,00		0,00
21 56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU		M3	67,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00

Díl: 60	Úpravy povrchu:									
22 63131	MAZANINA Z PROST BETONU		M3	0,019		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 60	Úpravy povrchu:				0,000		0,00		0,00

Díl: 711	Izolace proti vodě:									
23 71112_R01	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ - HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA		M2	6,066		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00

Díl: 762	Konstrukce tesařské:									
24 7624_R01	TESAŘSKÉ PODBÍJENÍ STŘECH VLÁKNOCEMENTOVÝMI PROBARVENÝMI DESKAMI S OCHRANNOU HYDROFOBUJÍCÍ VRSTVOU - DODÁVKA A MONTÁŽ KOMPLET		M2	4,256		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 762	Konstrukce tesařské:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Název PS,SO : **t. ú. Bludov, odb. Chromeč - nákladiště Olšany, nový RD v km 53,367**

Datum zpracování : **2.12.2014**

Část: **E.2**

Zatřídění objektu : **812 56**
(JKSO, JKPOV)

Vypracoval, firma: **Karolína Pastrnková, MCO a.s.**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 24-15-03**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 25	781 78174_R	Obklady keramické: OBKLAD VNĚJŠÍCH STĚN Z LÍCOVÝCH CIHELNÝCH PÁSKŮ	M2	25,852		0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
S	Celkem za 781	Obklady keramické:				0,000		0,00		0,00
Díl: 26	995 01.170504-O	Poplatky za skládky: čistá výkopová zemina-odkop	T	1,383		0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00