

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Název PS,SO : žst. Ruda nad Moravou, rekonstrukce osvětlení nástupišť

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

824 20

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 27-06-01

Datum zpracování : 11/2014

Část: E.3.6

Datum aktualizace :

Zpracoval, firma: Ing. Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,250		0,000		0,00		0,00
2	701ABC	Vytrhání dlažby z pískového podkladu - spáry nezalitě	m2	15,000		0,000		0,00		0,00
3	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	4,000		0,000		0,00		0,00
4	701BBA	Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění pro stožár / věž	m3	4,000		0,000		0,00		0,00
5	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	250,000		0,000		0,00		0,00
6	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	250,000		0,000		0,00		0,00
7	701CGE	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka 13 - 20cm	m	250,000		0,000		0,00		0,00
8	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	250,000		0,000		0,00		0,00
9	701CGH	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fi 63mm	m	100,000		0,000		0,00		0,00
10	701CGI	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	300,000		0,000		0,00		0,00
11	701CGN	Ocelová chránička do fi 100mm pro průchod kabelů	m	100,000		0,000		0,00		0,00
12	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	100,000		0,000		0,00		0,00
13	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	200,000		0,000		0,00		0,00
14	701DBB	Průraz zdívem v cihlové zdi do tl. 30cm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
15	701DBC	Průraz zdívem v cihlové zdi tl. 30 - 60cm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
16	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
17	701EBC	Kladení dlažeb do pískového lože	m2	15,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

Díl:	702	Odvoz odpadu								
18	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	40,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Název PS,SO : žst. Ruda nad Moravou, rekonstrukce osvětlení nástupišť

Datum zpracování : 11/2014

Zpracoval, firma: Ing. Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 20

Část: E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 27-06-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	702AD0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - za každých dalších 5 km	t	0,200		0,000		0,00		0,00
20	702BA0	Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km	t	5,000		0,000		0,00		0,00
21	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	0,200		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00

Díl: 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění									
22	741AAB	Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod omítkou	m	120,000		0,000		0,00		0,00
23	741ACG	Trubka kovová elektroinstalační závitová do 42mm	m	60,000		0,000		0,00		0,00
24	741BAA	Instalační žlab z PVC-U jednokomorový zaklapávací do 40/40 mm	m	70,000		0,000		0,00		0,00
25	741BAB	Instalační žlab z PVC-U jednokomorový zaklapávací 50/50 - 50/100 mm	m	70,000		0,000		0,00		0,00
26	741BGB	Drážka pro kabel/trubku v betonu do velikosti 50/50 mm	m	120,000		0,000		0,00		0,00
27	741BGG_R	Konečná úprava povrchu po drážkování	m2	120,000		0,000		0,00		0,00
28	741EBD	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min.	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
29	741EBF	Protipožární tmel ( tuba - 1000ml ), do EI 90 min.	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
30	741ECB	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 65 - 110mm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
31	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	270,000		0,000		0,00		0,00
32	741FBK	Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
33	741FBP	Obsyp uzemňovacího vedení Bentonitem (2 kg/m)	m	250,000		0,000		0,00		0,00
34	741FCL	Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	19,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00

Díl: 742	Silnoproudé rozvody									
35	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	120,000		0,000		0,00		0,00
36	742GFA	CYKY 4/5 x 1,5 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	50,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Číslo stavby

Název PS,SO : žst. Ruda nad Moravou, rekonstrukce osvětlení nástupišť

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

824 20

Číslo PS,SO SO 27-06-01

Datum zpracování : 11/2014

Část: E.3.6

Datum aktualizace :

Zpracoval, firma: Ing. Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	742GFB	CYKY 4/5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	1 260,000		0,000		0,00		0,00
38	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	32,000		0,000		0,00		0,00
39	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	55,000		0,000		0,00		0,00
40	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	40,000		0,000		0,00		0,00
41	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	120,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00

Díl: 743	Silnoproudá zařízení									
42	743AAA_R	Osvětlovací stožár sklopný výšky do 6m, žárově zinkovaný, vč. výstroje	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
43	743ADA_R	Výložník ocelový na stěnu do 1m, žárově zinkovaný	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
44	743ADG_R	Dvouramenný výložník ocelový na sloup (2 x 0,8m, 180 stupňů ), žárově zinkovaný	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
45	743AFA_R	Svítlidlo pro montáž na stožár pro zdroj do LED 50W	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
46	743AFE_R	Svítlidlo pro montáž na zeď pro zdroj do LED 50W vč. výložníku do 1m	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
47	743R33	Pružinové sklopné zařízení k osvětlovacím stožárům do 8m	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
48	743R37	Venkovní svítidlo pro montáž na stěnu nebo strop zářivkové trubcové do 1x24, min IP65 s elektronickým předřadníkem - třída izol. II, Antivandal, s ochranou mříží	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
49	743R37	Venkovní svítidlo pro montáž na stěnu nebo strop zářivkové trubcové do 2x24, min IP65 s elektronickým předřadníkem - třída izol. II, Antivandal, s ochranou mříží	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Název PS,SO : žst. Ruda nad Moravou, rekonstrukce osvětlení nástupišť

Datum zpracování : 11/2014

Zpracoval, firma: Ing. Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 20

Část: E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 27-06-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
50	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
51	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
52	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
53	747EDA	Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1000 m2 zjišťované plochy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
54	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	124,000		0,000		0,00		0,00
55	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	48,000		0,000		0,00		0,00
56	747GAC	Zkušební provoz	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
57	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
58	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	32,000		0,000		0,00		0,00
59	747R01	Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (posouzení rizik) vč. analýzy a hodnocení rizik v souladu s nařízením evropské komise (ES) č.352/2009 v rozsahu tohoto SO/PS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	748	Ostatní								
60	748BAC	Nátěr bezpečnostních pruhů na osvětlovací stožár nebo věž	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
61	748BBB	Pismomalářské práce - písmena a číslice výšky 50 - 100 mm	kus	32,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 748	Ostatní				0,000		0,00		0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky								
62	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	40,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Název PS,SO : žst. Ruda nad Moravou, rekonstrukce osvětlení nástupišť

Datum zpracování : 11/2014

Zpracoval, firma: Ing. Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

824 20

Část: E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 27-06-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	170102-O	Stavební a demoliční suť ( cihly )	t	0,200		0,000		0,00		0,00
64	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,100		0,000		0,00		0,00
65	200301-O	Komunální odpad	t	0,100		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00