

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Revitalizace trati Bludov - Jeseník"

Název PS,SO : SO 29-14-06 žst.Bohdíkov, kamerový systém

Datum zpracování : 13.10.2014  
Vpracoval, firma: Jaroslav Dittich, MCO a.s

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část

D.2.3

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 29-14-06

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl:</b>	<b>M22</b>	<b>DODÁVKA ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY</b>								
1	75L421	Kamera digitální barevná (IP) pevná vč. objektivu (typ na základě kamerových zkoušek) a krytu, temperovaná	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
2	75L424	Kamera digitální (IP) - SW licence	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
3	75L482	Příslušenství KS - přepěťová ochrana pro KS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
4	75L483	Příslušenství KS - Napájecí zdroj pro kameru	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
5	744141	ROZVODNICE NN PRÁZDNÁ PLASTOVÁ, MIN. IP 55, TŘÍDA IZOLACE II, DO 400 X 400 MM	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
6	75H141	Stožár (sloup) ocelový do 10 m	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
7	75M857	Mediakonvertor - Ethernet, samostatný	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
8	75M823	Switch Ethernet L2 24 portů	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
9	75J911	Optický patchcord multimode do 5 m - E2000	kus	24,000		0,000		0,00		0,00
10	75J811	Optický pigtail multimode do 2 m - E2000	kus	48,000		0,000		0,00		0,00
11	75J9JO	Počítač pro dohled a správu systému	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
12	75K111	Transformátor oddělovací (ochranný) do 1000 VA	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
13	75K222	Napájecí zdroj 24 V DC do 10 A	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
14	744622	JISTIČ DVOUPÓLOVÝ (1+N, 10 KA) OD 4 DO 10 A	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
15	75IEC2	Optický rozvaděč 19" provedení 24 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
16	75HODG R01	Dodávka - Patch panel 24 portů ODF	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
17	75HODG	Dodávka - Panel vyvazovací	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
18	75HODE	Dodávka - Police a vana montážní	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
19	75IEE1	Kazeta pro uložení svárů - dodávka	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
20	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	m	15,000		0,000		0,00		0,00
21	75I921	Optotrubka HDPE s lankem průměru do 40 mm	m	450,000		0,000		0,00		0,00
22	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
23	75IA31	Optotrubková spojka Y průměru do 40 mm, vodotěsná	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
24	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	m	450,000		0,000		0,00		0,00
25	702311	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	m	450,000		0,000		0,00		0,00
26	75I821	Kabel optický multimode do 12 vláken (4 vlákna)	m	800,000		0,000		0,00		0,00
27	742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 (3Cx2,5)	m	800,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Revitalizace trati Bludov - Jeseník"

Název PS,SO : SO 29-14-06 žst.Bohdíkov, kamerový systém

Datum zpracování : 13.10.2014  
Vypracoval, firma: Jaroslav Dittich, MCO a.s

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část

D.2.3

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 29-14-06

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za M22	DODÁVKA ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY				0,000		0,00		0,00

Díl:	M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY								
28	701AAE	Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	0,450		0,000		0,00		0,00
29	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	0,450		0,000		0,00		0,00
30	75L42X	Kamera digitální (IP) - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
31	75L48X	Příslušenství KS - montáž	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
32	75H14X	Stožár (sloup) ocelový - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
33	75M85X	Mediakonvertor - montáž	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
34	75M82X	Switch Ethernet L2 - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
35	75J91X	Optický patchcord multimode - montáž	kus	24,000		0,000		0,00		0,00
36	75J81X	Optický pigtail multimode - montáž	kus	48,000		0,000		0,00		0,00
37	75J9JO	Montáž (dem.) - Počítač pro dohled a správu systému	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
38	75K11X	Transformátor oddělovací (ochranný) - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
39	75K22X	Napájecí zdroj 24 V DC - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
40	75IECX	Optický rozvaděč 19" provedení - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
41	75HOGG	Montáž (dem.) - Panel vyvazovací - Patch panel 24 portů ODF	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
42	75HOGG	Montáž (dem.) - Panel vyvazovací	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
43	75HOGE	Montáž (dem.) - Police a vana montážní	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
44	75I82X	Kabel optický multimode - zatažení	m	800,000		0,000		0,00		0,00
45	75IEEX	Kazeta pro uložení svárů - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
46	75IH61	Ukončení kabelu optického do 12 vláken	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
47	75I924	Optotrubka HDPE s lankem - uložení	m	450,000		0,000		0,00		0,00
48	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	1,000		0,000		0,00		0,00
49	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	450,000		0,000		0,00		0,00
50	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
51	75IA3X	Optotrubková spojka Y - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
52	75IK11	Měření útlumu na skládce do 12 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
53	75IK31	Měření na dvou vlnových délkách po montáži do 12 vláken	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
54	75IK51	Měření komplexní dvou vlnových délek do 12 vláken	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
55	75L491	Zprovoznění a nastavení kamery	kus	6,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Revitalizace trati Bludov - Jeseník"

Název PS,SO : SO 29-14-06 žst.Bohdíkov, kamerový systém

Datum zpracování : 13.10.2014  
Vypracoval, firma: Jaroslav Dittich, MCO a.s

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část

D.2.3

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 29-14-06

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	75L492	Zprovoznění a nastavení pohledu kamery	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
57	75L493	Zprovoznění a nastavení kamerového systému	komplet	1,000		0,000		0,00		0,00
58	75L494	Zprovoznění a nastavení školení a zácvik personálu obsluhujícího kamerový systém	hod	5,000		0,000		0,00		0,00
59	015120	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY)	t	0,500		0,000		0,00		0,00
60	015240	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	t	0,200		0,000		0,00		0,00
61	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	t	0,100		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY				0,000		0,00		0,00