

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Část: **E.1.3**

Číslo stavby

Název PS,SO : **t.ú. Bohdíkov - Hanušovice, železniční přejezd v km 68,238 (P4248)**

Zatřídění objektu : **824 31**
(JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO **SO 30-17-02**

Datum zpracování : **11/2014**

Vypracoval, firma: **Veronika Čiklová, MCO a.s.**

Datum aktualizace :

majitel HIM:	SŽDC	0
		Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	kč	1,000		0,000		0,00		0,00
2	113327	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 16KM	M3	17,600		0,000		0,00		0,00
3	113337	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	8,400		0,000		0,00		0,00
4	113727	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	8,000		0,000		0,00		0,00
5	123831	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ II ODVOZ DO 1KM	M3	2,500		0,000		0,00		0,00
6	123839	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽEL TŘ II PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	35,000		0,000		0,00		0,00
7	17110-R1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT - včetně nákupu, naložení a dovozu na místo stavby	M3	5,580		0,000		0,00		0,00
8	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	2,500		0,000		0,00		0,00
9	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	100,000		0,000		0,00		0,00
10	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	46,000		0,000		0,00		0,00
11	1823-R02	NÁKUP ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ, VČETNĚ NALOŽENÍ A DOVOZU NA MÍSTO STAVBY	m3	6,900		0,000		0,00		0,00
12	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	46,000		0,000		0,00		0,00
13	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	46,000		0,000		0,00		0,00
14	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	0,460		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 40		Vodorovné konstrukce:								
15	45145	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ	M3	0,010		0,000		0,00		0,00
16	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,090		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 50	Komunikace:									
----------------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:	SŽDC	0
		Cena za objekt [Kč]

Název stavby :	Revitalizace trati Bludov - Jeseník	Část:	E.1.3	Číslo stavby	
Název PS,SO :	t.ú. Bohdíkov - Hanušovice, železniční přejezd v km 68,238 (P4248)	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)	824 31	Číslo PS,SO	SO 30-17-02
Datum zpracování :	11/2014	Vypracoval, firma:	Veronika Číková, MCO a.s.	Datum aktualizace :	

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM	M2	99,000		0,000		0,00		0,00
18	56361	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	91,800		0,000		0,00		0,00
19	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	23,000		0,000		0,00		0,00
20	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	90,000		0,000		0,00		0,00
21	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	91,800		0,000		0,00		0,00
22	574141	ASFALTOVÝ BETON TRĚS TL 50MM	M2	90,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:										
23	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU	KUS	2,000		0,000		0,00			0,00	
24	919113	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	10,000		0,000		0,00			0,00	
25	92114_R_17	ŽELEzničNí přEJEZDY PRYŽOVÉ UIC BET.B91, R.600 MM, STRAIL SE ZÁVĚRNOU ŽIDKOu - přejezdová celopryžová kce délky 6,30 m (minus 1 vnější panel) // pro S49 na betonových prazcích SB8 /	M	6,300		0,000		0,00			0,00	
26	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOu PRŮŘ DO 600MM2	M	10,000		0,000		0,00			0,00	
27	93134	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASFALT PÁSKOu	M	11,700		0,000		0,00			0,00	
28	965603	DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU ... DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 15 KM	M	5,400		0,000		0,00			0,00	
						0,000		0,00			0,00	
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00			0,00	

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
29	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	4,750		0,000		0,00		0,00
30	03.170302-O	vybouraný asfaltový beton bez dehtu	T	32,800		0,000		0,00		0,00
31	04.170101-O	beton z demolice objektů, základů TV	T	10,098		0,000		0,00		0,00
32	44.170504-O	kamenná suť	T	35,200		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:	SŽDC	0
		Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :	Revitalizace trati Bludov - Jeseník	Část:
----------------	-------------------------------------	-------

Část: **E.1.3**

Číslo stavby

Název PS,SO :	t.ú. Bohdíkov - Hanušovice, železniční přejezd v km 68,238 (P4248)	objektu : (JKSO,
---------------	--	---------------------

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Číslo PS,SO SO 30-17-02

Datum zpracování :	11/2014	Vypracova
--------------------	---------	-----------

Vypracoval, firma: Veronika Čiklová, MCO a.s. Datum aktualizace :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00