

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Část: **E.2**

Číslo stavby

Název PS,SO : **t.ú.Bludov, odb.Chromeč - nákladíště Olšany, nový RD v km 55,144**

Zařídění objektu : **812 56**
(JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO **SO 24-15-07**

Datum zpracování : **2.12.2014**

Vypracoval, firma: **Karolína Pastrnková, MCO a.s.**

Datum aktualizace :

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 10		Zemní práce:								
1	125717	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 16KM	M3	6,783		0,000		0,00		0,00
2	13371	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4	M3	1,368		0,000		0,00		0,00
3	133719	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	10,920		0,000		0,00		0,00
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	0,728		0,000		0,00		0,00
5	1717_R01	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEV SE ZHUT - VÝZISK ZE ŠTĚRKOVÉHO LOŽE - VČ. RECYKLACE, NALOŽENÍ, DOPRAVY A KOMPL. NÁKLADŮ	M3	40,000		0,000		0,00		0,00
6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	0,640		0,000		0,00		0,00
7	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	13,500		0,000		0,00		0,00
8	18215	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M	M2	54,800		0,000		0,00		0,00
9	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	47,620		0,000		0,00		0,00
10	1823-R01	DODÁVKA ZEMINY VHODNĚ K OHUMUSOVÁNÍ	m3	6,783		0,000		0,00		0,00
11	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	45,220		0,000		0,00		0,00
12	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	45,220		0,000		0,00		0,00
13	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	0,452		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 20		Základy:								
14	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,216		0,000		0,00		0,00
15	272313	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)	M3	0,576		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl: 30		Svislé konstrukce:								
16	38118_R03	TECHNOLOGICKÝ RELEOVÝ DOMEK Z LEHČENÉHO BETONU SE STANOVOU STŘECHOU 2,98M x2,98M, D+M KOMPLET - HSV+PSV+M vč. manipulace a dopravy na místo; 1 podlažní objekt / střecha stanová ze sbíjených dřevěných vazníků, střešní krytina lakovaný plech - včetně uvedeného vnitřního vybavení (elektroinstalace vč. skříně, odvětrání)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Bludov - Jeseník

Část: E.2

Číslo stavby

Název PS,SO : t.ú.Bludov, odb.Chromeč - nákladíště Olšany, nový RD v km 55,144

Zatřídění objektu : 812 56

Číslo PS,SO SO 24-15-07

Datum zpracování : 2.12.2014

Vypracoval, firma: Karolína Pastrnková, MCO a.s.

Datum aktualizace :

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 40	17 45157	Vodorovné konstrukce:	M3	1,149		0,000		0,00		0,00
	18 465921	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M2	6,260		0,000		0,00		0,00
		DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO				0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 50	19 56332	Komunikace:	M2	13,500		0,000		0,00		0,00
	20 56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM	M2	13,500		0,000		0,00		0,00
	21 56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M3	25,000		0,000		0,00		0,00
		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU				0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00

Díl: 60	22 63131	Úpravy povrchu:	M3	0,019		0,000		0,00		0,00
		MAZANINA Z PROST BETONU				0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 60	Úpravy povrchu:				0,000		0,00		0,00

Díl: 711	23 71112_R01	Izolace proti vodě:	M2	6,642		0,000		0,00		0,00
		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ - HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA				0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00

Díl: 762	24 7624_R01	Konstrukce tesařské:	M2	4,592		0,000		0,00		0,00
		TESAŘSKÉ PODBÍJENÍ STŘECH VLÁKNOCEMENTOVÝMI PROBARVENÝMI DESKAMI S OCHRANNOU HYDROFOBUJÍCÍ VRSTVOU - DODÁVKA A MONTÁŽ KOMPLET				0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 762	Konstrukce tesařské:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Část: **E.2**

Číslo stavby

Název PS,SO : **t.ú.Bludov, odb.Chromeč - nákladíště Olšany, nový RD v km 55,144**

Zatřídění objektu : **812 56**
(JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO **SO 24-15-07**

Datum zpracování : **2.12.2014**

Vypracoval, firma: **Karolína Pastrnková, MCO a.s.**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 25	781 78174_R	Obklady keramické: OBKLAD VNĚJŠÍCH STĚN Z LÍCOVÝCH CIHELNÝCH PÁSKŮ	M2	28,252		0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
S	Celkem za 781	Obklady keramické:				0,000		0,00		0,00

Díl: 26	995 01.170504-O	Poplatky za skládky: čistá výkopová zemina-odkop	T	1,383		0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00