

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Název PS,SO : t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, železniční přejezd v km 63,008 - napájení

Datum zpracování : 11/2014

Zpracoval, firma: Bc. Zahradník, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu : 824 20
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 28-06-06

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 701		Zemní práce								
1	701AAB	Vytyčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v nepřehledném terénu	km	0,760		0,000		0,00		0,00
2	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	0,760		0,000		0,00		0,00
3	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	714,000		0,000		0,00		0,00
4	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	1 428,000		0,000		0,00		0,00
5	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	725,000		0,000		0,00		0,00
6	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	714,000		0,000		0,00		0,00
7	701CGI	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm	m	45,000		0,000		0,00		0,00
8	701CGJ	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm	m	725,000		0,000		0,00		0,00
9	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	24,000		0,000		0,00		0,00
10	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	750,000		0,000		0,00		0,00
11	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm	m	13,000		0,000		0,00		0,00
12	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	48,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 702		Odvoz odpadu								
13	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	100,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
Díl: 741		Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
14	741BDA_R	Zásuvka do rozvaděče 10/16A, 250V, IP20, komplet	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :
Zpracoval, firma:

„Revitalizace trati Bludov – Jeseník“
t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, železniční přejezd v km 63,008 - napájení
11/2014
Bc. Zahradník, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)
824 20

majitel HIM:

SŽDC0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

SO 28-06-06

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	200,000		0,000		0,00		0,00
16	741FBK	Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
17	741FBP	Obsyp uzemňovacího vedení Bentonitem (2 kg/m)	m	200,000		0,000		0,00		0,00
18	741FBR	Spoj uzemňovacího vodiče svařováním vč. zaizolování	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
19	741FCL	Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00

Díl:	742	Silnoproudé rozvody								
20	742IBC_R	1-AYKY O 4 x 95 mm2, kabel silový izolace plastová	m	810,000		0,000		0,00		0,00
21	742JAF	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 95 - 150 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
22	742JBE	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 70 - 120 mm2	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
23	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
24	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	45,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00

Díl:	744	Rozvaděče nn								
25	744CCD	Jistič třípólový 25 - 40A (10kA)	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
26	744DCA	Proudový chránič čtyřpólový do 40A, 30-100mA (10kA), AC, se zpožděným vybavením - provedení G	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
27	744DEB	Proudový chránič s nadproudovou ochranou dvoupólový 16A, 30mA (10kA), AC	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
28	744EBL	3+N - pólový odpínač válcových pojistek 125A vč. pojistek	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Název PS,SO : t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, železniční přejezd v km 63,008 - napájení

Datum zpracování : 11/2014

Zpracoval, firma: Bc. Zahradník, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu : 824 20
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 28-06-06

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	744R13	Skříň společná přístrojová pro přejezdy, typová plastová pilířová lakovaná dle schválených technických podmínek, prázdná pro montáž výstroje elektro, telefonu a nouzových tlačítek vč. přívodky pro DA a příslušenství	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
30	744R14_R	Přívodka pro DA na rozvaděč, do 125A, min. IP44 - 4p	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
31	744FAA_R	4-pólový přepínač_Sít-DA do 63A	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 744	Rozvaděče nn				0,000		0,00		0,00

Díl: 747	Zkoušky, revize a HZS									
32	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
33	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
34	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právníkou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
35	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	32,000		0,000		0,00		0,00
36	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
37	747GAC	Zkušební provoz	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
38	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	2,000		0,000		0,00		0,00
39	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
40	747R01	Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (posouzení rizik) vč. analýzy a hodnocení rizik v souladu s nařízením evropské komise (ES) č.352/2009 v rozsahu tohoto SO/PS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00

Díl: 990	Poplatky za skládky									
----------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Název PS,SO : t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, železniční přejezd v km 63,008 - napájení

Datum zpracování : 11/2014

Zpracoval, firma: Bc. Zahradník, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 28-06-06

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	100,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00