

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Revitalizace trati Bludov - Jeseník

žst. Bohdíkov, rekonstrukce nástupišť

11/2014

Část:

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Vypracoval, firma:

E.1.2

823 51

Karolína Pastrnková, MCO a.s.

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

SO 29-16-02

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	12371	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 1-4	M3	148,500		0,000		0,00		0,00
2	123719	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽEL TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	2 053,500		0,000		0,00		0,00
3	125717	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 16KM	M3	53,600		0,000		0,00		0,00
4	133717	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 16KM	M3	6,900		0,000		0,00		0,00
5	17111	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT	M3	11,600		0,000		0,00		0,00
6	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	143,800		0,000		0,00		0,00
7	1741_R02	ZÁSYP JAM A RÝH HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH Z JINÝCH MATERIÁLŮ - -zásyp zhutněným nenamrzavým materiálem (výzisk zeŠL) včetně případného naložení a dopravy	M3	848,600		0,000		0,00		0,00
8	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,110		0,000		0,00		0,00
9	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	534,300		0,000		0,00		0,00
10	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	357,000		0,000		0,00		0,00
11	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	357,000		0,000		0,00		0,00
12	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	357,000		0,000		0,00		0,00
13	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	357,000		0,000		0,00		0,00
14	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	3,570		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 20		Základy:								
15	272313	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)	M3	5,400		0,000		0,00		0,00
16	272314	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	1,500		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl: 40		Vodorovné konstrukce:								
17	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	0,270		0,000		0,00		0,00
18	451313	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20)	M3	75,000		0,000		0,00		0,00
19	451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	1,300		0,000		0,00		0,00
20	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	25,260		0,000		0,00		0,00
21	45745	VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY CEMENT	M3	22,200		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Revitalizace trati Bludov - Jeseník

Název PS,SO :

žst. Bohdíkov, rekonstrukce nástupišť

Datum zpracování :

11/2014

Část:

E.1.2

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

823 51

Vypracoval, firma:

Karolína Pastrnková, MCO a.s.

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 29-16-02

Cena za objekt [Kč]

0

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	50	Komunikace:								
22	56113	PODKLAD BETON TL DO 150MM	M2	359,300		0,000		0,00		0,00
23	56331	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 50MM	M2	228,000		0,000		0,00		0,00
24	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM	M2	359,300		0,000		0,00		0,00
25	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	37,200		0,000		0,00		0,00
26	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	142,600		0,000		0,00		0,00
27	57472	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE	M2	396,500		0,000		0,00		0,00
28	58261_R01	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60 mm tzv. "SLEPECKÁ" DO LOŽE Z KAM - včetně lože	M2	9,200		0,000		0,00		0,00
29	58261_R02	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM tzv. "SLEPECKÁ" DO LOŽE Z KAM - vč. lože	M2	12,000		0,000		0,00		0,00
30	582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM - včetně lože	M2	615,300		0,000		0,00		0,00
31	582612	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM - vč. lože	M2	59,300		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00
Díl:	711	Izolace proti vodě:								
32	711132	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ ASFALT PÁSY	M2	103,500		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00
Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
33	9111_R01	OCELOVÉ ZÁBRADLÍ "MĚSTSKÉHO TYPU" ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM - včetně kotvení, vrtů pro kotvy, kompletní dodávka a montáž vč. dopravy	M	178,000		0,000		0,00		0,00
34	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	182,200		0,000		0,00		0,00
35	9172-R01	OBRUBNÍK ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ	M	7,200		0,000		0,00		0,00
36	92114_R01	ŽELEZNIČNÍ CELOPRYŽOVÝ PŘECHOD PŘES KOLEJE, S49, B 03, R.600 MM, BEZ ZÁVĚRNÉ ZÍDKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KOMPLET VČ. DOPRAVY	M	3,600		0,000		0,00		0,00
37	92442_R01	NÁSTUPIŠTĚ MIMOÚROVNŇOVÁ TYPU L BEZ KONZOLOVÝCH DESEK -NÁSTUPIŠTNÍ BLOKY LEVÉ/PRAVÉ - HORNÍ HRANA VE SPÁDU 8%	M	28,000		0,000		0,00		0,00
38	924420	NÁSTUPIŠTĚ MIMOÚROVNŇOVÁ TYPU L BEZ KONZOLOVÝCH DESEK ...	M	362,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Revitalizace tratí Bludov - Jeseník

žst. Bohdíkov, rekonstrukce nástupišť

11/2014

Část:

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Vypracoval, firma:

E.1.2

823 51

Karolína Pastrnková, MCO a.s.

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

SO 29-16-02

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	92455_R01	NÁSTUPIŠTĚ UKONČENÍ NÁSTUPIŠTĚ MIMOÚROVNĚVÉHO MONOLITICKOU ZÍDKOU VČ. VÝZTUŽE - kompletní dodávka a montáž vč. dopravy	m3	8,060		0,000		0,00		0,00
40	924551	NÁSTUPIŠTĚ UKONČENÍ NÁSTUPIŠTĚ MIMOÚROVNĚVÉHO 0,5 A 0,55 M DO ÚROVNĚ STEZKY - 4 SCHODY Z BETONU_NÁST. - VNĚJŠÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
41	9246_R01	NÁSTUPIŠTNÍ DLAŽEBNÍ DESKA S INTEGROVANOU VODÍČÍ LINIÍ A FUNKCÍ VAROVNÉHO PÁSU - Š. 95 CM, KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY	M	240,000		0,000		0,00		0,00
42	924620	NÁSTUPIŠTĚ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY KONTRASTNÍ OPTICKÉ ZNAČENÍ Š. 0,15 M, ODSTÍN ŽLUTÁ 0600_...	M	243,300		0,000		0,00		0,00
43	92510	DŘÁŽNÍ STEZKA Z DRTI	M3	5,600		0,000		0,00		0,00
44	950-R01	KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ MOBILIÁŘE - LAVIČKA , VČ. KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY - VČETNÉ UPEVNĚNÍ DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE VČ. ZÁKLADOVÝCH PATEK DLE TKP STAVEB ST.DRAH	kus	13,000		0,000		0,00		0,00
45	950-R03	KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ MOBILIÁŘE - ODPADKOVÉHO KOŠE VČ. KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY - VČETNÉ UPEVNĚNÍ DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE VČ. ZÁKLADOVÝCH PATEK DLE TKP STAVEB ST.DRAH	kus	11,000		0,000		0,00		0,00
46	950-R07	KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ MOBILIÁŘE - BOX NA POSYPOVÝ MATERIÁL UZAMYKATELNÝ - VČ. KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY, VČETNÉ UPEVNĚNÍ DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO ZÁKLADOVÝCH PATEK / DLE TKP STAVEB ST.DRAH	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

Díl:	90-OS	Orientační systém:								
47	9269-R001	TABULE S NÁZVEM STANICE OBOUSTRANNÁ NA SAMOSTATNÝCH STOJKÁCH, UPEVNĚNÍ K BET. PATKÁM - DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
48	9269-R002	TABULE-ČÍSLO NÁSTUPIŠTĚ + SMĚRY 600X2500 - NA SPOLEČNÝCH SLOUPCÍCH S TABULÍ S NÁZVEM ZASTÁVKY - VČ. UPEVNĚNÍ - DODÁVKA+MONTÁŽ VČ. DOPRAVY	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
49	9269-R003	TABULE-PIKTOGRAM SMĚR VÝCHODU 300/900 / NA SPOLEČNÝCH SLOUPCÍCH S TABULÍ S NÁZVEM ZASTÁVKY - VČ. UPEVNĚNÍ - DODÁVKA+MONTÁŽ VČ. DOPRAVY	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
50	9269-R004	TABULE S NÁZVEM STANICE JEDNOSTRANNÁ PROSVĚTLENÁ 600X2800 - NA ZDI VÝPRAVNÍ BUDOVY - VČ. UPEVNĚNÍ - DODÁVKA+MONTÁŽ VČ. DOPRAVY	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
51	9269-R005	TABULE NA PŘÍSTUPOVÝCH CESTÁCH OBOUSTRANNÁ (1800X600 MM) SE SMĚRY NA SAMOSTATNÝCH STOJKÁCH, - UPEVNĚNÍ K BET. PATKÁM - DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
52	9269-R006	TABULE NA PŘÍSTUPOVÝCH CESTÁCH OBOUSTRANNÁ 300/900 S PIKTOGRAMY NA SAMOSTATNÝCH STOJKÁCH - VČ. UPEVNĚNÍ K BETONOVÝM PATKÁM - DODÁVKA+MONTÁŽ VČ. DOPRAVY	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Revitalizace trati Bludov - Jeseník

Název PS,SO :

žst. Bohdíkov, rekonstrukce nástupišť

Datum zpracování :

11/2014

Část:

E.1.2

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

823 51

Vypracoval, firma:

Karolína Pastrnková, MCO a.s.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 29-16-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	9269-R008	TABULE VÝSTRAŽNÁ "POZOR VLAK" 1200/400 MM NA SAMOSTATNÝCH STOJKÁCH - VČ. UPEVNĚNÍ K BETONOVÝM PATKÁM - DODÁVKA+MONTÁŽ VČ. DOPRAVY	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
54	9269-R010	PIKTOGRAM S OZNAČENÍM WC 2X 300X300 MM OBOUSTRANNÝ NA STĚNĚ BUDOVY VČ. UPEVNĚNÍ - DODÁVKA+MONTÁŽ VČ. DOPRAVY	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
55	9269-R011	PIKTOGRAM S OZNAČENÍM ČEKÁRNY 300X300 MM OBOUSTRANNÝ NA STĚNĚ BUDOVY VČ. UPEVNĚNÍ - DODÁVKA+MONTÁŽ VČ. DOPRAVY	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
56	9269-R012	PIKTOGRAM ZÁKAZ VSTUPU NA ZVÝŠENÉM SLOUPKU ZÁBRADLÍ VČ. ZVÝŠENÍ SLOUPKU - VČ. UPEVNĚNÍ - DODÁVKA+MONTÁŽ VČ. DOPRAVY	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
57	9269-R013	PIKTOGRAM ZÁKAZ KOUŘENÍ VČ. UPEVNĚNÍ NA ST. KONSTRUKCI - DODÁVKA + MONTÁŽ VČ. DOPRAVY	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90-OS	Orientační systém:				0,000		0,00		0,00

Díl:	96	Bourání a demontáže:								
58	96581_R01	DEMONTÁŽE NÁSTUPIŠTĚ JEDNOSTR. Z TV. TISCHER , ODVOZ DO 20 KM	m	536,000		0,000		0,00		0,00
59	9659-R01	DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ - MOBILIÁŘE - ODVOZ SUTI DO 15 KM - VČ. ULOŽENÍ NA SKLÁDKU A POPLATKŮ - vč. uložení na skládku a poplatku	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
60	966157	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM	M3	1,400		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
61	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	273,220		0,000		0,00		0,00
62	04.170101-O	beton z demolice objektů, základů TV	T	74,580		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00