

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC
0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :  
Název PS,SO :

Revitalizace tratí Bludov - Jeseník  
Zastávka Hanušovice Holba, rekonstrukce nástupiště a přístupových cest

Část:  
Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

E.1.2  
823 51

Číslo stavby  
Číslo PS,SO

SO 30-16-02

Datum zpracování :

11/2014

Vypracoval, firma:

Renata Jandová, MCO a. s.

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	113137	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	10,000		0,000		0,00		0,00
2	12211	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 1-2	M3	470,000		0,000		0,00		0,00
3	122119	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 1-2 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	6 580,000		0,000		0,00		0,00
4	12511	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-2	M3	40,000		0,000		0,00		0,00
5	125117	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-2 S ODVOZEM DO 16KM	M3	90,000		0,000		0,00		0,00
5	133711	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 1KM	M3	3,000		0,000		0,00		0,00
6	133719	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	42,000		0,000		0,00		0,00
7	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUT	M3	60,000		0,000		0,00		0,00
8	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	433,000		0,000		0,00		0,00
9	17190-R01	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z JINÝCH MATERIÁLŮ SE ZHUT - NENAMRZAVÝ MATERIÁL - VÝZISK ZE ŠTĚRK.LOŽE - VČ. NALOŽENÍ A DOPRAVY	M3	300,000		0,000		0,00		0,00
10	17491	ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ	M3	40,000		0,000		0,00		0,00
11	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	200,000		0,000		0,00		0,00
12	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	200,000		0,000		0,00		0,00
13	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	200,000		0,000		0,00		0,00
14	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 20		Základy:								
15	272313	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)	M3	3,000		0,000		0,00		0,00
16	28997	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE	M2	380,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace tratí Bludov - Jeseník**

Název PS,SO :

**Zastávka Hanušovice Holba, rekonstrukce nástupiště a přístupových cest**

Část: **E.1.2**

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

**823 51**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 30-16-02**

Datum zpracování : **11/2014**

Vypracoval, firma: **Renata Jandová, MCO a. s.**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl: <b>40</b>	<b>Vodorovné konstrukce:</b>									
17	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	50,000		0,000		0,00		0,00
18	451313	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20)	M3	25,000		0,000		0,00		0,00
19	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	10,000		0,000		0,00		0,00
20	457312	VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON DO C12/15 (B15)	M3	3,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40		Vodorovné konstrukce:			0,000		0,00		0,00

Díl: <b>50</b>	<b>Komunikace:</b>									
21	58261_R01	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM TL 60 mm tzv. "SLEPECKÁ" DO LOŽE Z KAM	M2	20,000		0,000		0,00		0,00
22	582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	225,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50		Komunikace:			0,000		0,00		0,00

Díl: <b>90</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce:</b>									
23	911110-R	OCEL ZÁBRADLÍ TŘÍMADLOVÉ - POZINK + NÁTĚR - DODÁVKA + MONTÁŽ VČ. DOPRAVY	M	10,000		0,000		0,00		0,00
24	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	120,000		0,000		0,00		0,00
25	924400-R	NÁSTUPIŠTĚ H130 - NÁSTUPIŠTNÍ HRANA - DODÁVKA + MONTÁŽ KOMPLET VČ. DOPRAVY	kus	55,000		0,000		0,00		0,00
26	924530-R	UKONČENÍ NÁSTUPIŠŤ MIMOÚROVŇOVÉHO MONOLIT ŽB C 30/37 VČ. VÝZTUŽE KARI SÍTÍ A SLUŽ SCHODKŮ - DODÁVKA+MONTÁŽ KOMPLET VČ. DOPRAVY	m3	7,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC
0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :  
Název PS,SO :

**Revitalizace tratí Bludov - Jeseník**  
  
*Zastávka Hanušovice Holba, rekonstrukce nástupiště a přístupových cest*

Část:  
Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

**E.1.2**  
  
**823 51**

Číslo stavby  
Číslo PS,SO

**SO 30-16-02**

Datum zpracování :

**11/2014**

Vypracoval, firma:

**Renata Jandová, MCO a. s.**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	9246_R001	NÁSTUPIŠTNÍ DLAŽEBNÍ DESKA VČ. PŘÍPLAT ZA INTEGROVANOU VODÍCI LÍNIÍ S FUNKCÍ VAROVNÉHO PÁSU - Š. 99,7 CM, DODÁVKA + MONTÁŽ KOMPLET VČ. DOPRAVY	M	110,000		0,000		0,00		0,00
28	924620	NÁSTUPIŠTĚ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY KONTRASTNÍ OPTICKÉ ZNAČENÍ Š. 0,15 M, ODSŤÍN ŽLTÁ 0600_...	M	133,333		0,000		0,00		0,00
29	950-R07	KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ MOBILIÁŘE - BOX NA POSYPOVÝ MATERIÁL UZAMYKATELNÝ - VČ. KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A UPEVNĚNÍ DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO ZÁKLADOVÝCH PATEK / DLE TKP STAVEB ST.DRAH	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	90-OS	Orientační systém:								
30	92696_R101	PIKTOGRAM ZÁKAZ KOUŘENÍ VČ. UPEVNĚNÍ NA ST. KONSTRUKCI - DODÁVKA + MONTÁŽ VČ. DOPRAVY	kus	1,000	0,045	0,045		0,00		0,00
31	92696_R104	PIKTOGRAM ZÁKAZ VSTUPU / NA SLOUPKU ZÁBRADLÍ VČ. UPEVNĚNÍ - DODÁVKA+MONTÁŽ VČ. DOPRAVY	kus	2,000	0,045	0,090		0,00		0,00
32	92696_R105	TABULE-PIKTOGRAM SMĚR VÝCHODU 300/900 / NA SPOLEČNÉM SLOUPKU VČ. UPEVNĚNÍ - DODÁVKA+MONTÁŽ VČ. DOPRAVY	kus	1,000	0,045	0,045		0,00		0,00
33	926-R001	TABULE S NÁZVEM STANICE JEDNOSTRANNÁ 600/3200 NA 2 SLOUPCÍCH VČ. UPEVNĚNÍ K SLOUP. A BET. PATKÁM - DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY	kus	2,000	0,045	0,090		0,00		0,00
34	926-R002	TABULE SE SMĚRY JÍZD 1900/300 / NA SPOLEČNÝCH SLOUPCÍCH VČ. UPEVNĚNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY	kus	1,000	0,045	0,045		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90-OS	Orientační systém:				0,315		0,00		0,00

Díl:	96	Bourání a demontáže:								
------	----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Název PS,SO :

**Zastávka Hanušovice Holba, rekonstrukce nástupiště a přístupových cest**

Část: **E.1.2**

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

**823 51**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 30-16-02**

Datum zpracování : **11/2014**

Vypracoval, firma: **Renata Jandová, MCO a. s.**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	965872-R03	DEMONTÁŽE NÁSTUPIŠTĚ TYPU SUDOP Z DESEK K150 TISCHER ODVOZ SUTI DO 20 KM	m	110,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 96</b>	<b>Bourání a demontáže:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Díl:</b>	<b>995</b>	<b>Poplatky za skládky:</b>								
36	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	866,000		0,000		0,00		0,00
37	03.170302-O	vybouraný asfaltový beton bez dehtu	T	22,000		0,000		0,00		0,00
38	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	T	110,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 995</b>	<b>Poplatky za skládky:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>