

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.*

Název PS,SO : *Zastávka Úvalno, přístřešek pro cestující*

Datum zpracování : *12/2014*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) **823 51**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *SO 01-15-04*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	10	Zemní práce:								
1	00572470	Osivo směs travní univerzál	kg	0,320	0,001	0,000		0,00		0,00
2	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,600		0,000		0,00		0,00
3	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	10,600		0,000		0,00		0,00
4	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,720		0,000		0,00		0,00
5	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,720		0,000		0,00		0,00
6	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,994		0,000		0,00		0,00
7	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	9,994		0,000		0,00		0,00
8	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,493		0,000		0,00		0,00
9	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	104,930		0,000		0,00		0,00
10	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	4,185		0,000		0,00		0,00
11	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,493		0,000		0,00		0,00
12	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,636		0,000		0,00		0,00
13	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	20,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	20	Základy:								
14	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	7,387	1,630	12,041		0,00		0,00
15	21197112R	D+M výplň geotextilií vsakovací jámy odvodnění	m2	23,000	0,000	0,006		0,00		0,00
16	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	4,000	0,220	0,880		0,00		0,00
17	242111111	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,8 m	m	2,000	0,019	0,038		0,00		0,00
18	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	1,560	2,160	3,370		0,00		0,00
19	274321411	Základové pasy ze ŽB tř. C 20/25	m3	6,585	2,453	16,155		0,00		0,00
20	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	20,280	0,001	0,021		0,00		0,00
21	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	20,280		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.

Název PS,SO : Zastávka Úvalno, přístřešek pro cestující

Datum zpracování : 12/2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 823 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 01-15-04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	0,457	1,053	0,481		0,00		0,00
23	59225460	Skruž betonová studňová kruhová TBH 80/50 D80x50x9 cm	ks	4,000	0,264	1,056		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				34,048		0,00		0,00

Díl:	30	Svislé konstrukce:								
24	3811801_R	Montáž a dodávka betonového přístřešku "antivandal" tvaru UU	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	50	Komunikace:								
25	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	12,000	0,280	3,359		0,00		0,00
26	5924504_R	Dlažba zámková, tl. 60mm, přírodní	m2	12,360	0,140	1,730		0,00		0,00
27	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	12,000	0,084	1,011		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				6,101		0,00		0,00

Díl:	60	Úpravy povrchu:								
28	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm	m2	4,893	0,240	1,174		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 60	Úpravy povrchu:				1,174		0,00		0,00

Díl:	740	Silnoproud:								
29	740001_R3	Elektroinstalace - dodávka a montáž - osvětlení vč. napojení	kč	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 740	Silnoproud:				0,000		0,00		0,00

Díl:	762	Konstrukce tesařské:								
30	60512001	Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,360	0,550	0,198		0,00		0,00
31	60512011	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,982	0,550	0,540		0,00		0,00
32	60514114	Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	0,239	0,550	0,132		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.**

Název PS,SO : **Zastávka Úvalno, přístřešek pro cestující**

Datum zpracování : **12/2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) **823 51**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 01-15-04**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	1,342	0,002	0,003		0,00		0,00
34	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	76,000		0,000		0,00		0,00
35	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	16,000		0,000		0,00		0,00
36	762332134	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	21,500		0,000		0,00		0,00
37	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	31,595		0,000		0,00		0,00
38	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	35,000		0,000		0,00		0,00
39	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	1,581	0,023	0,037		0,00		0,00
40	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,909		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 762	Konstrukce tesařské:				0,909		0,00		0,00

Díl: 764	Konstrukce klempířské:								
41	76454001R	Žlaby nástřešní půlkulatý vč. háků, čel a hrdel z popl. Fe-Zn plechu tl.0,65mm, rš 500 mm, ozn. K/01	m	23,000	0,006	0,127		0,00	0,00
42	76454002R	Chrlíč kruhový DN 80mm z poplast. Fe-Zn plechu tl. 0,65mm, r.š. 250mm, ozn. K/02	ks	2,000	0,003	0,006		0,00	0,00
43	76490003R	Oplechování okraje valbové střechy z poplast. Fe-Zn plechu tl.0,65mm rš 500 mm, ozn. K/03	m	23,500	0,003	0,071		0,00	0,00
44	76490004R	Okapnička z poplastovaného Fe-Zn plechu tl.0,65mm rš 120 mm, ozn. K/04	m	23,500	0,003	0,071		0,00	0,00
45	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,276		0,000		0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské:				0,276		0,00	0,00

Díl: 765	Krytiny tvrdé:								
46	59161158	Hák protisněhový 400 mm barevný,pro VC krytin	ks	30,000	0,000	0,006		0,00	0,00
47	765133001	Krytina vláknocementová sklonu do 30° skládaná ze šablon s povrchem hladkým	m2	31,595	0,010	0,316		0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.

Název PS,SO : Zastávka Úvalno, přístřešek pro cestující

Datum zpracování : 12/2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 823 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 01-15-04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	765133029	Nároží vláknocementové krytiny z hřebenáčů s větracím pásem	m	9,000	0,005	0,042		0,00		0,00
49	765133035	Hřeben vláknocementové krytiny z hřebenáčů s větracím pásem	m	6,000	0,005	0,028		0,00		0,00
50	765135041	Montáž protisněhového háku skládané vláknocementové krytiny	ks	30,000		0,000		0,00		0,00
51	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,392		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 765	Krytiny tvrdé:				0,392		0,00		0,00

Díl:	766	Konstrukce truhlářské:								
52	60514101	Řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2	m3	0,214	0,550	0,118		0,00		0,00
53	61191155	Palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B	m2	40,700	0,009	0,379		0,00		0,00
54	766421213	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm	m2	37,000		0,000		0,00		0,00
55	766427112	Montáž obložení podhledů podkladového roštu	m	129,500		0,000		0,00		0,00
56	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,496		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 766	Konstrukce truhlářské:				0,497		0,00		0,00

Díl:	767	Konstrukce zámečnické:								
57	7679900_R	Dodávka a montáž ocelového sedáku rozm. 505x390mm, pro uchycení do stěny, ozn. Z/01	ks	12,000	0,009	0,108		0,00		0,00
58	7679901_R	Dodávka a montáž ocelového odpadkového koše , rozm. 510x290mm, v.1100mm, ozn. Z/02	ks	1,000	0,215	0,215		0,00		0,00
59	7679902_R	Dodávka a montáž informační tabule rozm. 800x400mm, hl. 58mm, uchycení do stěny	ks	2,000	0,007	0,013		0,00		0,00
60	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,336		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické:				0,336		0,00		0,00

Díl:	783	Nátěry:								
------	-----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.

Název PS,SO : Zastávka Úvalno, přístřešek pro cestující

Datum zpracování : 12/2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 823 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 01-15-04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	783695233	Nátěry vodou ředitelné truhlářských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 3x lakování	m2	37,000	0,000	0,017		0,00		0,00
S	Celkem za 783	Nátěry:				0,017		0,00		0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
62	93511001R	D+M polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky 150 mm	m	7,750	0,290	2,248		0,00		0,00
63	953961112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	27,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				2,248		0,00		0,00

Díl:	99	Přesun hmot HSV:								
64	998014011	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z betonových dílců s nezděným pláštěm	t	43,571		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 99	Přesun hmot HSV:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
65	01.17 05 04-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	18,887		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace trati Opava východ-Olomouc hl.n“

Název PS,SO : Zast.Úvalno,přístřešek pro cestující-Silnoproudá elektrotechnika vč.ochrany před bleskem

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 812 59

Datum zpracování : 11/2014
Zpracoval, firma: A.Krakovská

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 01-15-04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích								
1	460200133	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3	m	10,000		0,000		0,00		0,00
2	460560133	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3	m	10,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				0,000		0,00		0,00

Díl:	74-M	Elektromontáže								
3	743111115	Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložená pevně	m	3,000		0,000		0,00		0,00
4	345710920	trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1520	m	3,000		0,000		0,00		0,00
5	743124113	Mtž trubka pancéřová D 16 mm uložená pevně do ohebných kovových krabic	m	16,000		0,000		0,00		0,00
6	345710210	trubka elektroinstalační ohebná kovová Kopex 3316	m	16,000		0,000		0,00		0,00
7	743611121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	6,000		0,000		0,00		0,00
8	354410720	drát průměr 8 mm FeZn	kg	2,400		0,000		0,00		0,00
9	743612111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské zástavbě v zemi	m	28,000		0,000		0,00		0,00
10	354420620	páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	26,600		0,000		0,00		0,00
11	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	19,000		0,000		0,00		0,00
12	354410720	drát průměr 8 mm FeZn	kg	7,600		0,000		0,00		0,00
13	354414150	podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdíva 150 mm	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
14	354414700R	podpěra vedení PV12 FeZn na svah	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
15	354414900	podpěra vedení PV15 FeZn na hřebeni a prezovou krytinu 120 mm	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
16	743622100	Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	22,000		0,000		0,00		0,00
17	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
18	354419960	FeZn	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
19	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus	18,000		0,000		0,00		0,00
20	354419050	svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
21	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
22	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
23	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
24	354418650	svorka k tyči zemnicí SJ02 D28 mm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace trati Opava východ-Olomouc hl.n“

Název PS,SO : Zast.Úvalno,přístřešek pro cestující-Silnoproudá elektrotechnika vč.ochrany před bleskem

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 812 59

Datum zpracování : 11/2014
Zpracoval, firma: A.Krakovská

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 01-15-04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	743624110	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdíva	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
26	354418490	držák jímáče a ochranné trubky DJT FeZn	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
27	354418320	trubka ochranná OT 1.7 na ochranu svodu 1,7 m FeZn	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
28	743629300	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
29	354421100	štítek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
30	735345120R	tabulka bezpečnostní	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
31	743642100	Montáž tyč zemnicí délky do 2 m	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
32	354420920R	tyč zemnicí ZT 1,0 m FeZn	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
33	744441100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně	m	21,000		0,000		0,00		0,00
34	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	21,000		0,000		0,00		0,00
35	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
36	748122114	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
37	348332400R1	mřížky	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
38	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
39	740991300R1	Revize UTZ	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 74-M	Elektromontáže				0,000		0,00		0,00