

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

1

Číslo stavby
Číslo PS,SO **SO 01-15-03**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Datum aktualizace :

Díl:	31	Zdi podpěrné a volné							
5	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	0,410		0,000		0,00	0,00
6	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	3,760		0,000		0,00	0,00
7	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	3,760		0,000		0,00	0,00
8	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,020		0,000		0,00	0,00
9	3102399_R	Ukotvení zdiva ocel. trny R8, dl. 400mm	m	9,400		0,000		0,00	0,00
10	37831112R	Ochranná přizdívka s vložkou z betonu tř. C 25/30	m3	0,203		0,000		0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00
S	Celkem za 31	Zdi podpěrné a volné				0,000		0,00	0,00

Díl:	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :
Název PS,SO :

Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.

Zastávka Krnov-Cvilín, stavební úpravy VB

Část:
Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

E.2

812 51

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 01-15-03

Datum zpracování :

12/2014

Vypracoval, firma:

Zdeněk Ambrož, MCO a. s.

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,257		0,000		0,00		0,00
14	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,257		0,000		0,00		0,00
15	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,013		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,000		0,00		0,00

Díl: 95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb									
16	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	125,853		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				0,000		0,00		0,00

Díl: 96	Bourání konstrukcí									
17	968062746	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl do 4 m2	m2	6,440		0,000		0,00		0,00
18	968062747	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2	m2	7,700		0,000		0,00		0,00
19	977151124	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	1,500		0,000		0,00		0,00
20	977311114	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 200 mm	m	2,700		0,000		0,00		0,00
21	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm	m3	0,419		0,000		0,00		0,00
22	976085311	Vybourání kanalizačních rámců včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
23	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	16,800		0,000		0,00		0,00
24	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	9,300		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání konstrukcí				0,000		0,00		0,00

Díl: 997	Přesun sutě									
25	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	2,269		0,000		0,00		0,00
26	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,269		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :
Název PS,SO :

Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.

Zastávka Krnov-Cvilín, stavební úpravy VB

Datum zpracování :
12/2014

Část:
Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

E.2

812 51

Vypracoval, firma:
Zdeněk Ambrož, MCO a. s.

majitel HIM:
SŽDC

Číslo stavby
Číslo PS,SO
SO 01-15-03

0
Cena za objekt [Kč]

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	43,111		0,000		0,00		0,00
28	17 01 01	Poplatek - beton z demolic objektů, základů TV	t	1,074		0,000		0,00		0,00
29	17 02 03R	Poplatek - odpad z rekonstruovaných obj. - plasty	t	0,067		0,000		0,00		0,00
30	17 02 01R	Poplatek - dřevo po stavebním použití z demolic	t	0,337		0,000		0,00		0,00
31	17 05 04R	Poplatek - výkopová zemina, odkop, zemina a kamení	t	0,936		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 997	Přesun sutě				0,000		0,00		0,00

Díl: 998		Přesun hmot								
32	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,771		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 998	Přesun hmot				0,000		0,00		0,00

Díl: 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
33	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	2,025		0,000		0,00		0,00
34	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,243		0,000		0,00		0,00
35	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,002		0,000		0,00		0,00
36	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	2,025		0,000		0,00		0,00
37	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	2,243		0,000		0,00		0,00
38	628331580	pás těžký asfaltovaný, vložka skleněná tkanina, G 200 S 40	m2	5,021		0,000		0,00		0,00
39	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,026		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,000		0,00		0,00

Díl: 764		Konstrukce klempířské								
40	R76499001	D+M svodné potrubí DN 140 mm s čistící klapkou dl.550mm, ozn. K/01	ks	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :
Název PS,SO :

Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.

Zastávka Krnov-Cvilín, stavební úpravy VB

Datum zpracování :
12/2014

Část:
Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

E.2

812 51

Vypracoval, firma:
Zdeněk Ambrož, MCO a. s.

majitel HIM:
SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO SO 01-15-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	9987642_R	Přesun hmot pro konstrukce klempířské	Kč	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské				0,000		0,00		0,00

Díl: 766	Konstrukce truhlářské									
42	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
43	7666601_R	D+M vstupní prosklená výplň otvoru, rozm. 2750x2800mm, se 2 dv.křídly 1050x2100mm,	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
44	7666602_R	D+M vstupní prosklená výplň otvoru, rozm. 1200x2800mm, s dv. křídlem 1100x2100mm,	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
45	7666603_R	D+M vstupní prosklená výplň otvoru, rozm. 1100x2800mm, s dv. křídlem 1100x2100mm,	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
46	9987661_R	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské	Kč	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 766	Konstrukce truhlářské				0,000		0,00		0,00

Díl: 767	Konstrukce zámečnické									
47	R76799001	D+M krycí mříž výškově upravovaného ang. dvorku, rozm. 840x395mm, ozn. Z/01	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
48	R76799002	D+M litinový poklop 610/610mm, vč. osazovacího rámu a kotevních prvků, ozn. Z/02	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
49	R76799003	D+M bezpečnostní mříž na okno do místnosti 103, rozm. 1200x1800mm, ozn. Z/03	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
50	R76799004	D+M zakrytí kabelového kanálu, ozn. Z/04	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
51	9987671_R	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce	Kč	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické				0,000		0,00		0,00

Díl: 776	Podlahy povlakové									
52	776511820	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	22,373		0,000		0,00		0,00
53	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	22,373		0,000		0,00		0,00
54	776990191	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm	m2	44,746		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.

Zastávka Krnov-Cvilín, stavební úpravy VB

Část:

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

E.2

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 01-15-03

Datum zpracování :

12/2014

Vypracoval, firma:

Zdeněk Ambrož, MCO a. s.

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	R-7765201	Dodávka a montáž podlahové krytiny v pásech, vč. obvodových soklů, rohů a koutů	m2	22,373		0,000		0,00		0,00
56	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,281		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 776	Podlahy povlakové				0,000		0,00		0,00

Díl:	784	Dokončovací práce - malby a tapety								
57	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80	m2	126,673		0,000		0,00		0,00
58	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	126,673		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,000		0,00		0,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUČ HL.N.
Objekt: SO 01-15-03 ZAST. KRNOV-CVILÍN, STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Cvilín

Zpracoval:
 Datum: 12/2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	001	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 "výkop pro kanál" 2,70*0,70*0,275	m3	0,520		
2	001	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,520		
3	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,520		
4	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 0,52*10	m3	5,200		
					5,200		

3 Svislé a kompletní konstrukce

31 Zdi podpěrné a volné

5	011	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže "nadbetonování 3ks anglických dvorků" (1,20+0,40*2)*0,20*0,20*3 "nadbetonování stávající šachty" 0,85*4*0,25*0,20 Součet	m3	0,410		
6	011	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných "nadbetonování 3ks anglických dvorků" (1,20+0,60*2)*0,20*3 (0,80+0,40*2)*0,20*3 "nadbetonování stávající šachty" 1,10*4*0,20 0,60*4*0,20 Součet	m2	3,760		
7	011	311351106	Odstanění oboustranného bednění zdí nosných	m2	3,760		
8	011	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari 2,00*4,44*2*1,15/1000	t	0,020		
9	014	3102399_R	Úkotvení zdíva ocel. trny R8, dl. 400mm "nadbetonování 3ks anglických dvorků" (1,20+0,40*2)*3 "nadbetonování stávající šachty" 0,85*4 Součet	m	9,400		
10	254	37831112R	Ochranná přizdívka s vložkou z betonu tř. C 25/30 "přizdívka tl. 100mm kolem kabelového kanálku" "včetně bednění, odbednění a vložky ze svařované sítě" (2,70*0,375*2)*0,10	m3	0,203		
11	011	388381131	Kanály pro IS průřezu do 450x450 mm ze ŽB volné "m.č. 103" 2,70	m	2,700		
12	211	388995214	Chránička kabelů z trub HDPE, DN 160	m	1,500		
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
13	011	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25 "podkladní betonová mazanina pod novým kanálkem" 2,70*0,65*0,10 "dobetonování kolem nového kanálku" 2,70*0,30*0,10 Součet	m3	0,257		
14	011	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,257		
15	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,013		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUČ HL.N.
Objekt: SO 01-15-03 ZAST. KRNOV-CVILÍN, STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Cvilín

Zpracoval:
 Datum: 12/2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			"podkladní betonová mazanina pod novým kanálkem"				
			2,70*0,65*4,44*1,15/1000		0,009		
			"dobetonování kolem nového kanálku"				
			2,70*0,30*4,44*1,15/1000		0,004		
			Součet		0,013		
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				
16	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	125,853		
			"příloha 04"				
			"m.č. 103" 2,80*2,70		7,560		
			"m.č. 113" 3,70*3,89		14,393		
			30,20*3,30+5,30*0,80		103,900		
			Součet		125,853		
		96	Bourání konstrukcí				
17	013	968062746	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl do 4 m2	m2	6,440		
			"m.č. 103" 1,10*2,80		3,080		
			"m.č. 113" 1,20*2,80		3,360		
			Součet		6,440		
18	013	968062747	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2	m2	7,700		
			"m.č. 115" 2,75*2,80		7,700		
19	005	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	1,500		
			"příloha 04"				
			"prostup pro kabel přes základy"				
			1,50		1,500		
20	013	977311114	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 200 mm	m	2,700		
			"v místě nového kanálku"				
			"m.č. 103" 2,70		2,700		
21	013	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,419		
			"v místě nového kanálku"				
			"m.č. 103" 2,70*0,85*0,10+2,70*0,70*0,10		0,419		
22	013	976085311	Vybourání kanalizačních ráků včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2	kus	1,000		
23	013	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	16,800		
			"příloha 04"				
			14,50+2,30		16,800		
24	231	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	9,300		
			"příloha 04" 6,30+3,00		9,300		
		997	Přesun sutě				
25	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	2,269		
26	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,269		
27	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	43,111		
28	R	17 01 01	Poplatek - beton z demolice objektů, základů TV	t	1,074		
29	R	17 02 03R	Poplatek - odpad z rekonstruovaných obj. - plasty	t	0,067		
30	R	17 02 01R	Poplatek - dřevo po stavebním použití z demolice	t	0,337		
			0,225+0,112		0,337		
31	R	17 05 04R	Poplatek - výkopová zemina, odkop, zemina a kamení	t	0,936		
			0,52*1,800		0,936		
		998	Přesun hmot				

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUČ HL.N.
Objekt: SO 01-15-03 ZAST. KRNOV-CVILÍN, STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Cvilín

Zpracoval:
 Datum: 12/2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
32	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,771		

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

33	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	2,025		
"příloha 04 - půdorys 1.NP, nový stav"							
"kabelový kanálek"							
2,70*(0,45+0,30)					2,025		
34	711	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,243		
"příloha 04 - půdorys 1.NP, nový stav"							
"kabelový kanálek"							
2,70*(0,375+0,275)					1,755		
0,65*0,375*2					0,488		
Součet					2,243		
35	111	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,002		
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín							
2,025*0,0003					0,001		
2,243*0,00035					0,001		
Součet					0,002		
36	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	2,025		
37	711	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	2,243		
38	628	628331580	pás těžký asfaltovaný, vložka skleněná tkanina, G 200 S 40	m2	5,021		
2,025*1,15					2,329		
2,243*1,20					2,692		
Součet					5,021		
39	711	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,026		

764 Konstrukce klempířské

40	R	R76499001	D+M svodné potrubí DN 140 mm s čistící klapkou dl.550mm, ozn. K/01	ks	1,000		
svod bude délkově upraven							
žlabu v místě vtoku do dešť. svodu							
1					1,000		
41	764	9987642_R	Přesun hmot pro konstrukce klempířské	KČ	1,000		

766 Konstrukce truhlářské

42	766	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	4,000		
43	R	7666601_R	D+M vstupní prosklená výplň otvoru, rozm. 2750x2800mm, se 2 dv.křídly 1050x2100mm, ozn. T/01	ks	1,000		
výstupu z vestibulu							
"ve střední a horní části výplně prosklené fix. plochy							
"výplň dřevěná, prosklené plochy bezpečnostní sklo bezpečnostní							
"samoavírače							
"barevný odstín tmavě hnědá (mahagon)							
"skleněná výplň bude opatřena bezpečnostními polepy							
1					1,000		
44	R	7666602_R	D+M vstupní prosklená výplň otvoru, rozm. 1200x2800mm, s dv. křídlem 1100x2100mm, ozn. T/02	ks	1,000		
"dveřní křídlo pravé							
"v horní části výplně bude prosklený pevný nadsvětlik							
"výplň dřevěná, prosklená plocha bezpečnostní sklo							
"kování obvodové, zámek bezpečnostní							
"samoavírač							
"barevný odstín tmavě hnědá (mahagon)							
1					1,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUČ HL.N.
Objekt: SO 01-15-03 ZAST. KRNOV-CVILÍN, STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Cvilín

Zpracoval:
 Datum: 12/2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
45	R	7666603_R	D+M vstupní prosklená výplň otvoru, rozm. 1100x2800mm, s dv. křídlem 1100x2100mm, ozn. T/03 "dveřní křídlo pravé "v horní části výplně bude prosklený pevný nadsvětlik "výplň dřevěná, s plnou výplní (s plastickým ustoupením) "výplň nadsvětliku z bezpečnostního skla "kování obvodové, zámek bezpečnostní "samozavírač "barevný odstín tmavě hnědá (mahagon) 1	ks	1,000		
46	766	9987661_R	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské	Kč	1,000		
767 Konstrukce zámečnické							
47	R	R76799001	D+M krycí mříž výškově upravovaného ang. dvorku, rozm. 840x395mm, ozn. Z/01 "rám mříže z profilu 40/40mm, příčky 35/10mm "včetně osazovacího rámu z úhelníků L45/45/5mm pásovinou 30/10 po 300mm které budou zapuštěny do mříže odstínu kovářská čern "kg/ks - 67,65" 3	ks	3,000		
48	R	R76799002	D+M litinový poklop 610/610mm, vč. osazovacího rámu a kotevních prvků, ozn. Z/02 "kg/kus" 77,85 1	ks	1,000		
49	R	R76799003	D+M bezpečnostní mříž na okno do místnosti 103, rozm. 1200x1800mm, ozn. Z/03 "rám mříže ocelový profil 50/50mm, svislé prvky profil 16/16mm "včetně kotevních prvků kovářská čern "hmotnost 164,32kg" 1	ks	1,000		
50	R	R76799004	D+M zakrytí kabelového kanálku, ozn. Z/04 s výstupky "kotevní prvky 30/8mm, dl. 300mm, po 300mm kovářská čern "hmotnost dle soupisu materiálu 60,636kg" 1	ks	1,000		
51	767	9987671_R	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce	Kč	1,000		
776 Podlahy povlakové							
52	776	776511820	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně "m.č. 103" 2,80*2,70+1,20*0,35 "m.č. 113" 3,70*3,89 Součet	m2	22,373		
53	776	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	22,373		
54	776	776990191	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky 22,373*2	m2	44,746		
55	R	R-7765201	Dodávka a montáž podlahové krytiny v pásích, vč. obvodových soklů, rohů a koutů "v.č. 05 - 1.NP nový stav" "lepidlo na PVC krytiny "včetně soklové lišty PVC "-----" "m.č. 103" 2,80*2,70+1,20*0,35 "m.č. 113" 3,70*3,89 Součet	m2	22,373		
56	776	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,281		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUČ HL.N.
Objekt: SO 01-15-03 ZAST. KRNOV-CVILÍN, STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Cvilín

Zpracoval:
 Datum: 12/2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

784 **Dokončovací práce - malby a tapety**

57	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	126,673		
----	-----	-----------	---	----	---------	--	--

"stropy"

"m.č.103" 2,80*2,70

7,560

"m.č.113" 3,70*3,89

14,393

"stěny"

"m.č.103" (2,80+2,70)*2*4,00

44,000

"m.č.113" (3,70+3,89)*2*4,00

60,720

Součet

126,673

58	784	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	126,673		
----	-----	-----------	---	----	---------	--	--

Celkem