

FORMULÁŘ 5

SOUPLIS PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :
Výhybňa Cejřov, návěstní krakorec v km 58,826

Datum zpracování :
6.11.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

821 20

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
14-9-246

Číslo PS,SO
SO 09-19-71

Datum aktualizace :

m

mj die JKSO

16

počet mj

0

objektový ukazatel

majitel, cena

hlavičky stavby

hlavičky objektu

hlavičky datumů

nadpisů sloupců

nadpisů sloupců

nadpisů sloupců

řádek s filtry

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód dle tab. 1	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce														
1	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	soubor	1,000		0,000		0,00					P OTSKP20 Zahrmuje veškeré	
2	029711	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚR (GEODET) BODY	kus	1,000		0,000		0,00					P OTSKP20 Zahrmuje veškeré	
S Celkem za 0 Všeobecné konstrukce a práce 0,000 0,00 0,00														
Díl: 1 Zemní práce														
3	131218	MLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 3 S ODVOZEM DO 20KM	m3	62,484		0,000		0,00					P SŽDC10 Vodorovná a svislá ((8.62+4.5)/2)*((8.2+4.5)/2)*1.5m3	
4	17561	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH	m3	53,796									P SŽDC10 Příprava pracoviště, (((8.62+4.5)/2)*((8.2+4.5)/2)*1.5-(3.2*3.2*1.2)+(2*2*0.9)m3	
S Celkem za 1 Zemní práce 0,000 0,00 0,00														
Díl: 2 Základy														
5	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	m3	15,888		0,000		0,00					P SŽDC10 Příprava pracoviště, (3.2*3.2*1.2)+(2*2*0.9)m3	
6	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10S05	t	0,627		0,000		0,00					P SŽDC10 Příprava pracoviště, 0,627 výkres výztuže	
S Celkem za 2 Základy 0,000 0,00 0,00														
Díl: 3 Svislé konstrukce														
7	334171	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ Z OCELI ŘADY 37 A 52	t	8,962		0,000		0,00					P SŽDC10 Příprava pracoviště, 8.96t výkaz materialu na krakorec	
S Celkem za 3 Svislé konstrukce 0,000 0,00 0,00														
Díl: 4 Vodorovná konstrukce														
8	451312	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	m3	1,225		0,000		0,00					P SŽDC10 Dodání čerstvého 3.5*3.5*0.1m3	
S Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,000 0,00 0,00														
Díl: 7 Přidružená stavební výroba														
9	711111	ZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	m2	65,600		0,000		0,00					P SŽDC10 Příprava pracoviště, 2*((3.2*1.2*4)+(3.2*3.2-2*2)+(2*0.9*4)+(2*2))	
	783161	PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTRÍKEM METALIZACÍ	m2	120,000		0,000		0,00					P OTSKP2011	
S Celkem za 7 Přidružená stavební výroba 0,000 0,00 0,00														