

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace tratě Pardubice - Žďirec nad Doubravou

Název PS,SO :
ŽST Chrudim, železniční svršek

Datum zpracování :
11.11.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
15-17-01

Datum aktualizace :
11.11.2014

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce													
1	029611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	150,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		10-1 OTSKP	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem		
2	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ ZDD	KČ	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00		10-1 OTSKP	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi na vypracování ZDD.		
S	Celkem za 0		Všeobecné konstrukce a práce			0,000		0,00		0,00					

Díl: 5		Komunikace													
3	51153	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	M3	11 217,000		0,000		0,00	0,00	0,00		10-1 OTSKP	Položka zahrnuje dodávku a uložení materiálu kolejového lože, eventuelní nadspotřebu materiálu oproti teoretickému objemu, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu. 3453*2,9+14*86		
4	51453	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - DOPLNĚNÍ	M3	600,000		0,000		0,00	0,00	0,00		10-1 OTSKP	Položka zahrnuje dodávku a uložení materiálu kolejového lože, eventuelní nadspotřebu materiálu oproti teoretickému objemu, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu. 20*30		
5	521213	KOLEJ S49 NA BET PRAŽ ROZDĚL "U" - ZŘÍZ S MONT Z UŽIT MATER - regenerace	M	623,626		0,000		0,00	0,00	0,00		10-1 OTSKP	Položka zahrnuje dodání vyzískaných pražců v rámci stavby na místo určené, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (eventuelně mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňova del, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu. □ Zahrnuje veškeré náklady na regeneraci vyzískaných pražců pro použití do koleje dle příslušných předpisů v aktuálním znění. Dále obsahuje defektoskopické zkoušky kolejnic, směrovou a výškovou úpravu koleje s podbitím každého pražce, včetně dotažení, očištění a naolejování spojkových a svérkových šroubů před zahájením provozu. U malých poloměrů zahrnuje i otočení podkladnic a dodání klínových podložek. 246,099+261,705+115,422		
6	523916	S49 v základní délce - rozdělení"u", stykovanou, betonový, bezpodkladnicovépruž. upev., z kolej.polí, MZ do 20 km, kolej.jeřábem 50 km	M	2 567,900		0,000		0,00	0,00	0,00		SZDC-	Zřízení koleje ze součástí železničního svršku tvaru S 49 pomocí kolejových polí.Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně s jejich dopravou do místa zřízení koleje, zřízení koleje z kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku, sespojování kolejových polí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňova del a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců. 87,022+537,882+6+290,397+87,436+12,526+6,603+391,674+27,883+376,465 126,593+103,979+367,401+146,034		
7	532215	Výhybka J S49 (2.generace) - na bet. praž., pruž. upev.,tv. 1: 7,5 - 190, z kolej.polí, MZ do 5 km, kolej.jeřábem, 50 km - zahrnuje veškeré vybavení výhybky např.žlabové pražce, válcové stoličky, lanové propojky, kryt pro EO V□ - výbava výhybek dle směrnice SŽDC č.77 a dle TPD výhybek, dle tabulky výhybek	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00		SZDC-	Zřízení kolejového rozvětvení z výhybek tvaru S49 z předmontovaných částí u výrobce nebo na montážním místě.Montáž výhybek ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm), přímo v místě za použití pokladačů a kolejových jeřábů, sespojování z dalšími výhybkami příp. kolejí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava výhybky na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení kolejového rozvětvení (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku všech součástí výhybky železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňova del a drobného kolejiva včetně daného typu pražců.Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo montáže výhybky resp., kolejového rozvětvení.		

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Revitalizace tratě Pardubice - Žďirec nad Doubravou
ŽST Chrudim, železniční svršek
11.11.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

15-17-01

11.11.2014

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
8	532235	Výhybka J S49 (2.generace) - na bet. praž., pruž. upev.,tv. 1: 9 - 300, z kolej.polí, MZ do 5 km, kolej.jeřábem, 50 km - zahrnuje veškeré vybavení výhybky např.žlabové pražce, válcové stoličky, lanové propojky, kryt pro EOVB - výbava výhybek dle směrnice SŽDC č.77 a dle TPD výhybek, dle tabulky výhybek	KUS	7,000		0,000		0,00	0,00	0,00		SZDC-	Zřízení kolejového rozvětvení z výhybek tvaru S49 z předmontovaných částí u výrobce nebo na montážním místě.Montáž výhybek ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm), přímo v místě za použití pokladačů a kolejových jeřábů, sespojování z dalšími výhybkami příp. kolejí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava výhybky na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení kolejového rozvětvení (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku všech součástí výhybky železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovadel a drobného kolejiva včetně daného typu pražců.Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo montáže výhybky resp., kolejového rozvětvení.		
9	532243	Výhybka J S49 (2.generace) - na bet. praž., pruž. upev.,tv. 1: 11 - 300, z polí od výrobce, kolej.jeřábem, 50 km - zahrnuje veškeré vybavení výhybky např.žlabové pražce, válcové stoličky, lanové propojky, kryt pro EOVB - výbava výhybek dle směrnice SŽDC č.77 a dle TPD výhybek, dle tabulky výhybek	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00		SZDC-	Zřízení kolejového rozvětvení z výhybek tvaru S49 z předmontovaných částí u výrobce nebo na montážním místě.Montáž výhybek ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm), přímo v místě za použití pokladačů a kolejových jeřábů, sespojování z dalšími výhybkami příp. kolejí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava výhybky na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení kolejového rozvětvení (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku všech součástí výhybky železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovadel a drobného kolejiva včetně daného typu pražců.Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo montáže výhybky resp., kolejového rozvětvení.		
10	532355	Výhybka J S49 - na dřev. praž., tuhé upevnění, tv. 1:9 - 190, z kolej.polí, MZ do 5 km, kolej.jeřábem, 50 km - zahrnuje veškeré vybavení výhybky např.žlabové pražce, válcové stoličky, lanové propojky, kryt pro EOVB - výbava výhybek dle tabulky výhybek	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00		SZDC-	Zřízení kolejového rozvětvení z výhybek tvaru S49 z předmontovaných částí u výrobce nebo na montážním místě.Montáž výhybek ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm), přímo v místě za použití pokladačů a kolejových jeřábů, sespojování z dalšími výhybkami příp. kolejí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava výhybky na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení kolejového rozvětvení (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku všech součástí výhybky železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovadel a drobného kolejiva včetně daného typu pražců.Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo montáže výhybky resp., kolejového rozvětvení.		
11	532365	Výhybka J S49 - na dřev. praž., pruž. upev., tv. 1:9 - 300, z polí od výrobce, kolej.jeřábem, 50 km - zahrnuje např.žlabové pražce nebo kryt pro EOVB - výbava výhybek dle směrnice SŽDC č.77 a dle TPD výhybek, dle tabulky výhybek	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00		SZDC-	Zřízení kolejového rozvětvení z výhybek tvaru S49 z předmontovaných částí u výrobce nebo na montážním místě.Montáž výhybek ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm), přímo v místě za použití pokladačů a kolejových jeřábů, sespojování z dalšími výhybkami příp. kolejí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava výhybky na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení kolejového rozvětvení (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku všech součástí výhybky železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovadel a drobného kolejiva včetně daného typu pražců.Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo montáže výhybky resp., kolejového rozvětvení. Položka zahrnuje ostatní vedlejší rozpočtové náklady.		
12	54210	NALOŽENÍ, SLOŽENÍ, VYJMUTÍ (BEZ DEMONTÁŽE) KOLEJOVÉHO POLE	T	3 772,700		0,000		0,00	0,00	0,00		10-1 OTSKP	(1823,9+75+744+725)*0,6+87*0,3+14*16+10*36+4*16+3593*0,3		

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Revitalizace tratě Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :

ŽST Chrudim, železniční svršek

Datum zpracování :

11.11.2014

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO15-17-01

Datum aktualizace :11.11.2014

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
13	54512	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH - 3.podbití + výběhy	M	5 442,000		0,000		0,00	0,00	0,00		10-1 OTSKP		Položka zahrnuje náklady na podbíjení pražců, vyrovnaní osy nebo nivelety koleje nebo kolejového rozvětvení do 50 mm při zapojování na novostavbu (přechodový úsek), bez doplnění kolejového lože.	3.podbití +výběhy
14	54632	VÝMĚNA BETONOVÝCH PRAŽCŮ - ojedinělá výměna pražců v koleji č. 5	KUS	90,000		0,000		0,00	0,00	0,00		10-1 OTSKP		Položka zahrnuje dodávku vyzískaných pražců v rámci stavby na místo určení a uložení vyměřovaného materiálu, doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků, demontáž stávajících pražců, jejich likvidaci včetně uložení na skládku dle příslušných předpisů včetně poplatku za skládku, montáž regenerovaných pražců, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.Zahrnuje veškeré náklady na regeneraci vyzískaných pražců pro použití do koleje dle příslušných předpisů v aktuálním znění.	
15	547581	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 S KALENOU HLAVOU LIS_TVÁRU S49, UIC NEBO R65	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00		SZDC-		Zřízení izolovaného styku pomocí lepených izolovaných kolejnicových styků.odstranění upevnění kolejnic, popř. s výměnou vadných součástí koleje, výměnu vyříznutých kolejnic a vložení lepeného izolovaného styku, řádné dotažení upevnění kolejnic. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení izolovaného styku (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení izolovaného styku. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení izolovaného styku a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka neobsahuje řezání a svařování kolejnic, případný posun pražců a vyrovnaní koleje.Položka zahrnuje dodávku izolovaného styku dle specifikovaného tvaru.	
16	549102-R01	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PLAMENEM ČI PILOU	KUS	1 536,000		0,000		0,00	0,00	0,00		10-1 OTSKP		Položka zahrnuje veškeré práce a materiály spojené s řezáním kolejnic zejména plamenem či pilou.	
17	521435	UIC v základní délce - rozdělení "u", bezstykovou, bet.bezpodkladnic U94/1, B91 S/1+Skl14, z kolej.polí, MZ do 5 km, kolej.jeřábem 50 km	M	75,000		0,000		0,00	0,00	0,00		SZDC-		Zřízení koleje ze součástí železničního svršku tvaru UIC 60 pomocí kolejových polí.Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně s jejich dopravou do místa zřízení koleje, zřízení koleje z kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku, sespojování kolejových polí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení koleje.Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovadel a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců.	25+25+25
18	523445	S49 v základní délce - rozdělení"u", bezstykovou, dřevěný, podkladnicové tuhéupevnění, z kolej.polí, MZ do 5 km, kolej.jeřábem 50 km	M	88,200		0,000		0,00	0,00	0,00		SZDC-		Zřízení koleje ze součástí železničního svršku tvaru S 49 pomocí kolejových polí.Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně s jejich dopravou do místa zřízení koleje, zřízení koleje z kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku, sespojování kolejových polí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovadel a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců.	26,978+40+19,712+1,5

FORMULÁŘ 5	
	<u>SOUVIS PRACÍ</u>
Název stavby :	<i>Revitalizace tratě Pardubice - Ždírec nad Doubravou</i>
Název PS,SO :	<i>ŽST Chrudim, železniční svršek</i>
Datum zpracování :	11.11.2014
	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

SŽDC		0
		Cena za objekt [Kč]
Číslo stavby		
Číslo PS,SO	15-17-01	
Datum aktualizace :		11.11.2014

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
	19	548224	SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNĚ S49 TERMITEM 4511	KUS	663,000	0,000		0,00	0,00	0,00		SZDC-		Svařování kolejnic a výhybek v koleji.Úpravu koleje nebo výhybky (povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnnání kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod.) tak, aby mohl být vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo části výhybek, úprava svaru a úprava koleje do normového stavu do parametrů jako před svařením. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení svaru (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka zahrnuje náklady na dodávku veškerého materiálu k vyhotovení daného typů sváru.	10+44+4+24+10+4+4+32+6+32+11+10+30+20+12+10+6+6+22 +4+10 +14*20+36*2
	20	548114	SVARY KOLEJNIC JEDNOTLIVĚ UIC TERMITEM 4511	KUS	12,000	0,000		0,00	0,00	0,00		SZDC-		Svařování kolejnic a výhybek v koleji.Úpravu koleje nebo výhybky (povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnnání kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod.) tak, aby mohl být vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo části výhybek, úprava svaru a úprava koleje do normového stavu do parametrů jako před svařením. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení svaru (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka zahrnuje náklady na dodávku veškerého materiálu k vyhotovení daného typů sváru.	3*4
	21	523-R01	VÝMĚNA SVĚŘEK ŽS3 NA ŽS 4	KUS	1 080,000	0,000		0,00	0,00	0,00		SZDC-			
	22	523-R02	PŘÍPOČET ZA ANTIKOROZNÍ UPEVNĚNÍ - přejezd km 80,145	M	56,000	0,000		0,00	0,00	0,00		SZDC-		Obsahuje veškeré náklady spojené s dodávkou a montáží upevnění v antikorozní úpravě do přejezdu km 80,145. Počítáno v běžných metrech kolejových polí.	
S		Celkem za 5	Komunikace			0,000		0,00	0,00	0,00					
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce													
	23	92251	KOLEJOVÁ ZARÁŽEDLA KOLEJNICOVÁ TVAR S49	KUS	1,000	0,000		0,00	0,00	0,00		10-1 OTSKP		Položka zahrnuje dodávku a osazení veškerých materiálů, nutných pro zřízení zarážedla, včetně nutných zemních prací, ochranných nátěrů, zapískování koleje, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.	
	24	92515	DRÁŽNÍ STEZKA Z DRTI TL DO 400MM	M2	3 455,000	0,000		0,00	0,00	0,00		10-1 OTSKP		Položka zahrnuje dodávku, položení a zhutnění veškerých materiálů, nutných pro zpevnění drážní stezky, úpravu pláně se zhutněním, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.	3455*1,0
	25	965111	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 7 KM - 17 05 08 - Štěrky ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 = 40% ze štěrkového lože - 17 05 07 N Štěrky ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky= 255m3	M3	12 168,000	0,000		0,00	0,00	0,00		SZDC-		Popis činností : Odstranění kolejového lože po odejmutí kolejového roštu.Položka obsahuje : Odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací po rozebrání anebo odstranění kolejového roštu, naložení vyzískaného materiálu a odvoz na předem stanovenou skládku s jeho složením. U výzisku z recyklace se předpokládá odvoz na skládku ve vzdálenosti 33km například na skládku Zdechovice. U kontaminovaného materiálu z výhybek (255m3) se předpokládá odvoz na skládku ve vzdálenosti 50km na skládku Lodín.Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při odstranění kolejového lože.	(2450+1630)*2,7+1152

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace tratě Pardubice - Žďirec nad Doubravou

Název PS,SO :
ŽST Chrudim, železniční svršek

Datum zpracování :
11.11.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
15-17-01

Datum aktualizace :
11.11.2014

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
26	965264	demontáže koleje na bet. praž. kolej jeřábem do kolej.polí, DZ do 20 km , doprava KJ do 50 km _do součástí, odvoz do 25 km - likvidace + poplatek	M	2 450,000		0,000		0,00	0,00	0,00	SZDC-			Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsahuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo kolejového rozvětvení na jednotlivé součásti, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáže koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho rozvinutá délka.	
27	96531	DEMONTÁŽ KOLEJ ROZVĚTVENÍ NA DŘEV PRAŽCÍCH DO SOUČÁSTÍ - likvidace + poplatek	M	800,000		0,000		0,00	0,00	0,00	10-1 OTSKP			Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsahuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo kolejového rozvětvení na jednotlivé součásti, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáže koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho rozvinutá délka.	16*50
28	965336	demontáže koleje na dřev. praž. do kolejových polí, DZ do 20 km,pokladačem _do součástí, odvoz do 50 km - likvidace + poplatek	M	1 630,000		0,000		0,00	0,00	0,00	SZDC-			Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsahuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo kolejového rozvětvení na jednotlivé součásti, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáže koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho rozvinutá délka.	
29	967158	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM	M3	4,500		0,000		0,00	0,00	0,00	10-1 OTSKP			Zahrnuje veškeré náklady na bourací práce včetně nákladů na mechanizaci či jiné stroje a nářadí. zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,□ - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	
30	965-R04	ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVNŮVÝCH PŘEJEZDŮ	M2	80,000		0,000		0,00	0,00	0,00	10-1 OTSKP			Zahrnuje veškeré náklady na demontáž úrovnňových přechodů včetně nákladů na mechanizaci či jiné stroje a nářadí. zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,□ - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	15*1,35*4
31	965-R05	DEMONTÁŽ VÝKOLEJKY	KUS	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00	10-1 OTSKP			Zahrnuje veškeré náklady na demontáž stávajících výkolejek. zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,□ - zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů o bezpečnosti práce	

