

	<b><u>SOUPOIS PRACÍ</u></b>	
Název stavby :	<b>Revitalizace trati Pardubice - Žďirec nad Doubravou</b>	Zatřídění
Název PS,SO :	<b>PZZ - ŽST Slatiňany - ŽST Chrudim</b>	objektu : (JKSO, JKPOV)
Datum zpracování :	4.12.2014	

<b>SŽDC</b>		0
		<b>Cena za objekt [Kč]</b>
Číslo stavby		
Číslo PS,SO	14-28-31	
Datum aktualizace :	4.12.2014	

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	výk. číslo zakázky	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl:		Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky												
1	75A213	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠTĚVÉHO KABELU DO 7P 1,0	m	1 654,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10		SD dodání kabelů podle typu od výrobců délky kabelů se měří v metrech položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Změřeno v grafické části dokumentace, viz příloha č. 0701 a 0780, O12x-015x
2	742GFD	CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	290,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Změřeno v grafické části dokumentace, viz příloha č. 0701 a 0780, O12x-015x
3	742GFB	CYKY 4/5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	24,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10		Kvantifikační ukazatel pro zevrubné stanovení ceny za specifikovaný kabel (nenahrazuje specifikaci materiálů)	Změřeno v grafické části dokumentace, viz příloha č. 0701 a 0780, O12x-015x
4	75G112	ÚLOŽNÁ VEDENÍ ULOŽENÍ KABELU NEBO OPTOTRUBKY DODÁVKA KABELU METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TKCPFE 0,8	kmčtyřka	840,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10		dodání kabelů podle typu od výrobců délky kabelů se měří v metrech položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy	Změřeno v grafické části dokumentace, viz příloha č. 0701 a 0780, O12x-015x
5	75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠTĚVÉHO KABELU DO 3P 1,0	m	465,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10		dodání kabelů podle typu od výrobců délky kabelů se měří v metrech položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy	Změřeno v grafické části dokumentace, viz příloha č. 0701 a 0780, O12x-015x
6	75A212	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠTĚVÉHO KABELU DO 4P 1,0	m	50,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10		dodání kabelů podle typu od výrobců délky kabelů se měří v metrech položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy	Změřeno v grafické části dokumentace, viz příloha č. 0701 a 0780, O12x-015x
7	75A214	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠTĚVÉHO KABELU DO 12P 1,0	m	1 825,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10		dodání kabelů podle typu od výrobců délky kabelů se měří v metrech položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy	Změřeno v grafické části dokumentace, viz příloha č. 0701 a 0780, O12x-015x
8	75A215	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠTĚVÉHO KABELU DO 16P 1,0	m	280,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10		dodání kabelů podle typu od výrobců délky kabelů se měří v metrech položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy	Změřeno v grafické části dokumentace, viz příloha č. 0701 a 0780, O12x-015x
9	75A216	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠTĚVÉHO KABELU DO 24P 1,0	m	145,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10		dodání kabelů podle typu od výrobců délky kabelů se měří v metrech položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy	Změřeno v grafické části dokumentace, viz příloha č. 0701 a 0780, O12x-015x
10	75A217	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠTĚVÉHO KABELU DO 30P 1,0	m	9 810,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10		dodání kabelů podle typu od výrobců délky kabelů se měří v metrech položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy	Změřeno v grafické části dokumentace, viz příloha č. 0701 a 0780, O12x-015x
11	75A216R	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠTĚVÉHO KABELU DO 36P 1,0	m	3 310,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10		dodání kabelů podle typu od výrobců délky kabelů se měří v metrech položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy Uložení kabelu zatažením, štitěk průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů, se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy	Změřeno v grafické části dokumentace, viz příloha č. 0701 a 0780, O12x-015x
12	75A271	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠTĚVÉHO KABELU DO 3P 1,0	m	515,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10		Uložení kabelu zatažením, štitěk průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů, se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy	Změřeno v grafické části dokumentace, viz příloha č. 0701 a 0780, O12x-015x
13	75A273	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠTĚVÉHO KABELU DO 7P 1,0	m	1 654,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10		Uložení kabelu zatažením, štitěk průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů, se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy	Změřeno v grafické části dokumentace, viz příloha č. 0701 a 0780, O12x-015x
14	75A274	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠTĚVÉHO KABELU DO 12P 1,0	m	1 825,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10		Uložení kabelu zatažením, štitěk průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů, se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy	Změřeno v grafické části dokumentace, viz příloha č. 0701 a 0780, O12x-015x
15	75A275	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠTĚVÉHO KABELU DO 16P 1,0	m	280,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10		Uložení kabelu zatažením, štitěk průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů, se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy	Změřeno v grafické části dokumentace, viz příloha č. 0701 a 0780, O12x-015x
16	75A276	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠTĚVÉHO KABELU DO 24P 1,0	m	145,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10		Uložení kabelu zatažením, štitěk průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů, se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy	Změřeno v grafické části dokumentace, viz příloha č. 0701 a 0780, O12x-015x
17	75A277	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠTĚVÉHO KABELU DO 30P 1,0	m	9 810,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10		Uložení kabelu zatažením, štitěk průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů, se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy	Změřeno v grafické části dokumentace, viz příloha č. 0701 a 0780, O12x-015x
18	75A276R	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠTĚVÉHO KABELU DO 36P 1,0	m	3 310,000		0,000		0,00		0,00	R položka SŽDC10		Uložení kabelu zatažením, štitěk průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů, se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy	Změřeno v grafické části dokumentace, viz příloha č. 0701 a 0780, O12x-015x
19	75A411	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	24,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10		odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytiky a štitku kabelové formy se měří v kusech	Změřeno v grafické části dokumentace, viz příloha č. 0701
20	75A413	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	18,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10		odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytiky a štitku kabelové formy se měří v kusech	Změřeno v grafické části dokumentace, viz příloha č. 0701

<b>FORMULÁŘ 5</b>		
	<b><u>SOUPIS PRACÍ</u></b>	
Název stavby :	<b>Revitalizace trati Pardubice - Žďirec nad Doubravou</b>	
Název PS, SO :	<b>PZZ - ŽST Slatiňany - ŽST Chrudim</b>	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)
Datum zpracování :	<b>4.12.2014</b>	

SŽDC		0
Cena za objekt [Kč]		
Číslo stavby		
Číslo PS,SO	14-28-31	
Datum aktualizace :	4.12.2014	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řetku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
21	75A414	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10	odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěreečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štitku kabelové formy se měří v kusech	Změřeno v grafické části dokumentace, viz příloha č. 0701	
22	75A415	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 16P 1,0	KUS	16,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10	odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěreečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štitku kabelové formy se měří v kusech	Změřeno v grafické části dokumentace, viz příloha č. 0701	
23	75A416	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 24P 1,0	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10	odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěreečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štitku kabelové formy se měří v kusech	Změřeno v grafické části dokumentace, viz příloha č. 0701	
24	75A417	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 30P 1,0	KUS	22,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10	odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěreečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štitku kabelové formy se měří v kusech	Změřeno v grafické části dokumentace, viz příloha č. 0701	
25	75A416R	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 36P 1,0	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00	R položka SŽDC10	odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěreečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štitku kabelové formy se měří v kusech	Změřeno v grafické části dokumentace, viz příloha č. 0701	
26	75A610	ŠTÍTEK KABELOVÝ OBECNĚ	KUS	120,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10	zhotovení kabelového štitku nebo objímky, vyrazení znaku kabelu, ovinutí štitku páskou PVC, připevnění objímky na kabelštitky a objímky se měří v kusech.Položka obsahuje náklady na výrobu štitků a objímek, použití mechanismu, dopravu k místnímu použití, náklady na mzdy.	Změřeno v grafické části dokumentace, viz příloha č. 0701	
27	75A610R	MAGNETICKÝ OZNAČNÍK - MARKER	KUS	100,000		0,000		0,00		0,00	R položka SŽDC10	Dodávka a uložení magnetického označníku (MARKER) do provozovatelem určených bodů kabelové trasy.Označníky se měří v kusech.Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a uložení označníků, použití mechanismu, dopravu k místnímu použití, náklady na mzdy.	Změřeno v grafické části dokumentace, viz příloha č. 0701	
28	75B113	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DODÁVKA DO 20 KABELŮ	M	80,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10	Dodávka kabelů vč.eventuálních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určenívnitřní kabelové rozvody se měří v délkových jednotkách (m),položka obsahuje všechny náklady na kabely včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení	Odborný odhad množství. Upřesnění položky provede zhotovitel v realizační dokumentaci stavby.	
29	75B173	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY MONTÁŽ DO 20 KABELŮ	M	80,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10	Položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvážání vč.zapojení na stojany nebo skříněmontáž vnitřních kabelových rozvodů se měří v délkových jednotkách (m), se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy	Odborný odhad množství. Upřesnění položky provede zhotovitel v realizační dokumentaci stavby.	
30	75B216R	DIAGNOSTIKA PZS S DÁLKOVÝM VYČÍTÁNÍM DAT	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00	R položka SŽDC10	Dodávka diagnostického (přenosového) zařízení včetně pomocného materiálu, doprava do staveništního skladu. Diagnostické zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodání zařízení a veškerého pomocného materiálu a jeho dopravy.	Upřesnění položky provede zhotovitel v realizační dokumentaci stavby.	
31	75B276R	DIAGNOSTIKA PZS S DÁLKOVÝM VYČÍTÁNÍM DAT MONTÁŽ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00	R položka SŽDC10	Umístění zařízení do stojanu, nebo do skříně, zapojení, připojení na komunikační linku, přezkoušení. Vybavení diagnostického zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na úplnou montáž diagnostického zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.	Upřesnění položky provede zhotovitel v realizační dokumentaci stavby.	
32	75B216R	ELEKTRONICKÁ OCHRANA MAJETKU DODÁVKA	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00	R položka SŽDC10	Dodávka zařízení elektronické ochrany majetku s přenosem podle popisu v technické zprávě, včetně přenosového zařízení, včetně pomocného materiálu, doprava do staveništního skladu. Zařízení EOM se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodání zařízení a veškerého pomocného materiálu a jeho dopravy.	Upřesnění položky provede zhotovitel v realizační dokumentaci stavby.	
33	75B276R	ELEKTRONICKÁ OCHRANA MAJETKU MONTÁŽ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00	R položka SŽDC10	Umístění zařízení do stojanu, nebo do skříně, zapojení, připojení na komunikační linku, přezkoušení. Zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na úplnou montáž zařízení EOM se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.	Upřesnění položky provede zhotovitel v realizační dokumentaci stavby.	
34	75B411	DODÁVKA STOJANOVÉ ŘADY PRO 1 STOJAN	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10	Dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, skříně, kolejeové desky , ovládací stoly a podobné se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejeové desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.	Upřesnění položky provede zhotovitel v realizační dokumentaci stavby.	
35	75B416	DODÁVKA STOJANU IZOLOVANÉHO	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10	Dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, skříně, kolejeové desky , ovládací stoly a podobné se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejeové desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.	Upřesnění položky provede zhotovitel v realizační dokumentaci stavby.	



FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Revitalizace tratí Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :

PZZ - ŽST Slatiňany - ŽST Chrudim

Datum zpracování :

4.12.2014

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 14-28-31

Datum aktualizace : 4.12.2014

m

mj dle JKSO

1

počet mj

0

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	lečr danové zařkládkny	Technická specifikace	Výkaz výměř				
							dodávky		montáže									
							jednotková	celkem	jednotková	celkem								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15				
51	75D117	DODÁVKA RELEOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10		Dodávka reléového domku podle typu a doprava do staveništního skladu. Reléový domek se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž resp. demontáž vnitřního zařízení a venkovní skříň se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.	Upřesnění položky provede zhotovitel v realizační dokumentaci stavby.				
52	75D177	MONTÁŽ RELÉOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ VÝSTROJÍ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10		Určení místa umístění, usazení skříňe na základy, montáž vnitřního zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů kontroly izolačního stavu, případný nátěr , přezkoušení. Demontáž se provádí obdobným způsobem.Montáž zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž resp. demontáž vnitřního zařízení a venkovní skříň se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště – kontrola připravenosti podloží a případné bednění – zajištění a dovoz materiálu (beton )předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy – montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu – všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál(Viz: – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18. – ČSN EN 206-1 – ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206	Upřesnění položky provede zhotovitel v realizační dokumentaci stavby.				
53	272311R	Základy reléového domku, včetně základového zemniče	M3	4,000		0,000		0,00		0,00	R položka SŽDC10		Demontáž zařízení dle položky a odpojení zařízení od kabelových rozvodů.Demontáže zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.	Upřesnění položky provede zhotovitel v realizační dokumentaci stavby.				
54	75D291	DEMONTÁŽ DO ŠROTU VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ SE ZÁVOROU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10		Demontáž zařízení dle položky a odpojení zařízení od kabelových rozvodů.Demontáže zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.					
55	75D292	DEMONTÁŽ DO ŠROTU VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10		Demontáž zařízení dle položky a odpojení zařízení od kabelových rozvodů.Demontáže zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.					
56	75D293	DEMONTÁŽ DO ŠROTU VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍŇE SE ZÁVOROU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10		Demontáž zařízení dle položky a odpojení zařízení od kabelových rozvodů.Demontáže zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.					
57	75D193	DEMONTÁŽ SKŘÍŇE (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD DO ŠROTU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10		Demontáž zařízení dle položky a odpojení zařízení od kabelových rozvodů.Demontáže zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.					
58	75D211	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ SE ZÁVOROU	KUS	7,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10		Dodávka závery a výstražníku podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu.Výstražník se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku výstražníku včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.	Změřeno v grafické části dokumentace, viz příloha č. 0001,0202,0701				
59	75D213	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍŇE SE ZÁVOROU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10		Dodávka závery a výstražníku podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu.Výstražník se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku výstražníku včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.	Změřeno v grafické části dokumentace, viz příloha č. 0001,0202,0701				
60	75D214	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10		Dodávka závery a výstražníku podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu.Výstražník se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku výstražníku včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.	Změřeno v grafické části dokumentace, viz příloha č. 0001,0202,0701				
61	75D215	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍŇE BEZ ZÁVORY	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10		Dodávka závery a výstražníku podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu.Výstražník se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku výstražníku včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.	Změřeno v grafické části dokumentace, viz příloha č. 0001,0202,0701				
62	75D217	DODÁVKA ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10		Výkop jámy pro betonový základ výstražníku.Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace výstražníku, označení označovacími štičky. Postavení výstražníku včetně transformátorové skříňe na základ. Montáž transformátorů do skříňe, montáž kabelové formy(Zx).výstražníky se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž výstražníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.	Změřeno v grafické části dokumentace, viz příloha č. 0001,0202,0701				

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :

PZZ - ŽST Slatiňany - ŽST Chrudim

Datum zpracování :

4.12.2014

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 14-28-31

Datum aktualizace : 4.12.2014

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	lečr danové zařkládkny	Technická specifikace	Výkaz výměr				
							dodávky		montáže									
							jednotková	celkem	jednotková	celkem								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15			
63	75D271	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ SE ZÁVOROU	KUS	7,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10		Výkop jámy pro betonový základ výstražníku.Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace výstražníku, označení označovacími štitky. Postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ. Montáž transformátorů do skříně, montáž kabelové formy(2x).výstražníky se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž výstražníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.	Změněno v grafické části dokumentace, viz příloha č. 0001,0202,0701				
64	75D273	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍŇE SE ZÁVOROU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10		Výkop jámy pro betonový základ výstražníku.Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace výstražníku, označení označovacími štitky. Postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ. Montáž transformátorů do skříně, montáž kabelové formy(2x).výstražníky se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž výstražníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.	Změněno v grafické části dokumentace, viz příloha č. 0001,0202,0701				
65	75D274	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10		Výkop jámy pro betonový základ výstražníku.Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace výstražníku, označení označovacími štitky. Postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ. Montáž transformátorů do skříně, montáž kabelové formy(2x).výstražníky se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž výstražníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.	Změněno v grafické části dokumentace, viz příloha č. 0001,0202,0701				
66	75D275	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍŇE BEZ ZÁVORY	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10		Výkop jámy pro betonový základ výstražníku.Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace výstražníku, označení označovacími štitky. Postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ. Montáž transformátorů do skříně, montáž kabelové formy(2x).výstražníky se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž výstražníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.	Změněno v grafické části dokumentace, viz příloha č. 0001,0202,0701				
67	75D277	MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10		Položka zahrnuje veškeré práce spojené s montáží zařízení určeného položkou. Montáž zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž venkovního zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,náklady na mzdy.	Upřesnění položky provede zhotovitel v realizační dokumentaci stavby.				
68	75C116R	DODÁVKA OBJEKT SDRUŽENY SMO + VTO + ROZV	ks	4,000		0,000		0,00		0,00	R položka SŽDC10		Dodání sdrúženého sloupku se skřínkou místního ovládání, telefonním objektem a rozvodnici vystrojené, včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu.Položka se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodání sloupku podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu.	Upřesnění položky provede zhotovitel v realizační dokumentaci stavby.				
69	75C175R	MONTÁŽ OBJEKT SDRUŽENY SMO + VTO + ROZV	ks	4,000		0,000		0,00		0,00	R položka SŽDC10		Montáž sdrúženého sloupku (včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení.Položka se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž sdrúženého sloupku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.	Upřesnění položky provede zhotovitel v realizační dokumentaci stavby.				
70	75E171	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SŽT	HOD	350,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10		Při provádění prací na zařízení, které je v provozu určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést.Dozor pracovníků objednatelé se měří v hodinách.Položka obsahuje náklady na ztrátu času pracovníků údržby, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby. Účtuje se v hodinových sazbách.					
71	75E122	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	300,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10		Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem. Položka obsahuje náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy. Účtuje se v hodinových sazbách.					
72	75E125	PŘEZKOUSHENÍ A REGULOVÁNÍ NÁVĚSTIDEL	KUS	16,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10		Přezkoušení správné činnosti relé, přezkoušení všech návěstních znaků. Přeměření a regulace napětí na zárovkách. Případné odstranění zaclonění zárovek. Přezkoušení se měří v kusech (ks) za návěstidlo. Položka obsahuje kompletní náklady na přezkoušení a regulaci.					
73	75E129	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO 1 KOLEJ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10		Regulování a aktivování automat. přej. zařízení. Příprava a provedení celkových zkoušek přejezdového zab.zařízení. Přezkoušení se měří v kusech (ks) za jednu kolej.Položka obsahuje kompletní náklady na přezkoušení a regulaci.					
74	75E226	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	200,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10		Provedení veškerého zaměření a zobrazení, tvorba počítačových souborů, zpracování kompletní geodetické dokumentace včetně všech dalších geodetických činností. Položka se měří v časových jednotkách (hod) za činnost pověřeného geodeta .Položka obsahuje všechny náklady na provedení geod.prací se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,náklady na mzdy					

FORMULÁŘ 5



FORMULÁŘ 5

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Název PS,SO :

PZZ - ŽST Slatiňany - ŽST Chrudim

Datum zpracování :

4.12.2014

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 14-28-31

Datum aktualizace : 4.12.2014

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové kategorie	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
104	702AA0	Odvoz demontovaného zařízení - do vzdálenosti 20km	t	3,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC10  Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.  P SŽDC10 Položka obsahuje: Ochrana štěrkového lože geotextilií proti znečištění. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.			
105	701FFC	Ochrana štěrkového lože geotextilií proti znečištění	m2	50,000		0,000		0,00		0,00				
106		Betonový panel pro údržbu světél výstražníku	ks	16,000		0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za	Zemní práce při extr.mont.pracích				0,000		0,00		0,00				