

m	1	
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové záhlavky	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
DM		Dodávky a montáže								SD				
1	75K223R3	Telefonní zapojovač analogový, do 16 okruhů	ks	1,00						SP	SŽDC10	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
2	75K223R1	Náhradní telefonní zapojovač analogový, 8 okruhů	ks	1,00						SP	SŽDC10	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
3	75M252R	Interface pro ovládání MRS na telefonním zapojovači	ks	1,00						SP	OTSKP	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
4	75I110R	Zálohovaný zdroj telefonního zapojovače, do 19" skříně	ks	1,00						SP	SŽDC10	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
5	75I110R1	Zálohovaný zdroj náhradního telefonního zapojovače	ks	1,00						SP	SŽDC10	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
6	75M241R4	Rozvod linek s přepětovými ochrannami	ks	1,00						SP	OTSKP	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
7	01-STR-21	Zářezový pásek	ks	5,00						SP	STR	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
8	01-STR-20	Šasi do 19" skříně do 15 zářezových svorkovnic	ks	1,00						SP	STR	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
9	01-STR-22	Kabel sdělovací SYKFY 10x2x0,5	m	60,00						SP	STR	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného kabelu včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
10	01-STR-19	Kabel sdělovací SYKFY 25x2x0,5	m	30,00						SP	STR	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného kabelu včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
11	01-STR-26	Náhlápec kabel CYKY-O 2x2,5	m	30,00						SP	STR	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného kabelu včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
12	01-STR-03	Lišta vkladací 40x20	m	50,00						SP	STR	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného materiálu včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
13	75A322R1	Zakončení sdělovacího kabelu s vodiči o průměru do 1 mm ² do 12 párů	ks	8,00						SP	OTSKP	Práce spojené se zakončením sdělovacího kabelu na zářezové svorkovnici včetně drobného montážního materiálu. Označení kabelu štítkem.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
14	75A322R	Zakončení sdělovacího kabelu s vodiči o průměru do 1 mm ² přes 12 párů	ks	2,00						SP	OTSKP	Práce spojené se zakončením sdělovacího kabelu na zářezové svorkovnici včetně drobného montážního materiálu. Označení kabelu štítkem.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
15	75K215R	Venkovní telefonní objekt	ks	7,00						SP	SŽDC10	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu. Položka obsahuje také dodávky a montáže spojené se zřízením betonového základu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
16	742LCER	Venkovní sdělovací kabel TCEKPFLEY 3XN	m	3 300,00						SP	SŽDC10	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného kabelu včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
17	75G421R	Kabelová spojka metalická, rovná	ks	4,00						SP	SŽDC10	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
18	01-STR-25	Označník kabelového vedení	ks	4,00						SP	STR	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
19	75IH91R	Štítek kabelový	ks	11,00						SP	OTSKP	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného kabelu včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
20	75IH42R	Ukončení kabelu forma kabelová délky přes 0,5 m do 25XN	ks	11,00						SP	OTSKP	Položka obsahuje kompletní ukončení specifikovaného kabelu na svorkovnici včetně potřebného drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
21	75IH52R	Zakončení sdělovacího kabelu, do 100 žil	ks	11,00						SP	OTSKP	Položka obsahuje kompletní ukončení specifikovaného kabelu na svorkovnici včetně potřebného drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
		Úložná vedení, měření a zkoušení stejnosměrného měření ...	pár	48,000										
22	642510R	Úložná vedení měření a zkoušení měření izolačního stavu ...	pár	48,000						SP	SŽDC	Práce spojené s měřením stejnosměrných parametrů dle platné metody. Měření práce se měří počtem dvoudrátových okruhů (párů).	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
23	642520R	Úložná vedení měření a zkoušení měření izolačního stavu ...	pár	48,000						SP	SŽDC	Práce spojené s měřením izolačního stavuMěření práce se měří počtem dvoudrátových okruhů (párů)Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
24	642531R	Měření závěrečné metalických kabelů, zkrácené v jednom směru za provozu	čtyřkošek	12,000						SP	SŽDC	Práce spojené s závěrečným měřením metalických kabelů dle specifikace dle platné metody. Měření práce se měří počtem čtyřdrátových měřených okruhů v daném úseku. Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
25	642532R	Měření závěrečné metalických kabelů, zkrácené v obou směrech za provozu	čtyřkošek	12,000						SP	SŽDC	Práce spojené s závěrečným měřením metalických kabelů dle specifikace dle platné metody. Měření práce se měří počtem čtyřdrátových měřených okruhů v daném úseku. Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
26	701ADCR1	Zanesení trasy do knihy kabelových plánů	km	3,30						SP	SŽDC10	Položka obsahuje zakres skutečně provedené trasy do knihy kabelových plánů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
27	75J931R	Demontáže stávajícího zařízení	ks	1,00						SP	SŽDC10	Práce spojené s citlivou demontáží stávajícího zařízení.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
28	75L3G1R1	Uvedení systému do provozu	ks	1,00						SP	OTSKP	Kompletní montáž a odkoušení specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
29	75L3G1R2	Šéfmontáž	ks	1,00						SP	OTSKP	Kompletní konfigurace a nastavení specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
30	75LG4R	Revize	ks	1,00						SP	OTSKP	Provedení výchozí revize elektrického zařízení včetně všech souvisejících činností.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
31	75L3F1R	Paškolení obsluhy na místě, doprava do 200 km	ks	1,00						SP	OTSKP	Školení obsluhy v místě instalace.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
32	01-STR-02	Projektová dokumentace	ks	1,00						SP	STR	Zpracování projektové dokumentace.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
33	01-STR-24	Vydání průkazu způsobilosti	ks	1,00						SP	STR	Položka obsahuje cenu za vytvoření dokladu právníkou osobou a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Cena za objekt [Kč]

Datum zpracování :	14.11.2014
--------------------	------------

m	1	
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel