

FORMULÁŘ 5										majitel HIM:		SŽDC	0	m	1	0	
														mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel	
Název stavby : Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou										Číslo stavby							
Název PS, SO : Cejřov - Chrást u Ch., TZZ										Číslo PS,SO PS 10-28-01							
Datum zpracování : 14.11.2014										Datum aktualizace :							
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové zakázky	Technická specifikace	Výkaz výměr			
							dodávky		montáže								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15			
	M70	Zemní práce									SD						
1	701BAAR2	Jáma pro EMZ, PB, upozorňovací, kab. skříň	ks	1,000				0,00		0,00	P R		Položka obsahuje: Výkop a zához jámy pro zařízení, včetně případného čerpání vody při provádění výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	1: dle situačního schéma - navrhovaný stav			
	Celkem za M70	Zemní práce						0,00		0,00							
	M75-1	Venkovní kabelizace									SD						
2	75A211	Kabel TCEKPFLEY 3p1,0	m	70,000				0,00		0,00	P SŽDC10		Dodání kabelů podle typu od výrobců délky kabelů se měří v metrech, položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy.	1: dle tabulky kabelů			
3	75A216	Kabel TCEKPFLEY 24p1,0	m	780,000				0,00		0,00	P SŽDC10		Dodání kabelů podle typu od výrobců délky kabelů se měří v metrech, položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy.	1: dle tabulky kabelů			
4	75A271	Zatažení kabelů zabezpečovacích do 3p1,0	m	70,000						0,00	P SŽDC10		Uložení kabelu zatažením, šlítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů, se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.	1: dle tabulky kabelů			
5	75A276	Zatažení kabelů zabezpečovacích do 24p1,0	m	780,000				0,00		0,00	P SŽDC10		Uložení kabelu zatažením, šlítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů, se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.	1: dle tabulky kabelů			
6	75A61R	Ball Marker	ks	4,000				0,00		0,00	P R		Položka obsahuje dodávku a uložení kabelového označníku.	1: dle schéma kabelů			
7	75A411	Forma kabelová 3p	ks	1,000				0,00		0,00	P SŽDC10		Odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a šlitku, kabelové formy se měří v kusech.	1: dle tabulky kabelů			
8	75A416	Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 24P	ks	2,000				0,00		0,00	P SŽDC10		Odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a šlitku, kabelové formy se měří v kusech.	1: dle tabulky kabelů			
9	75A511	Spojka rovná pro plastové kabely párové do 6 žil	ks	1,000				0,00		0,00	P SŽDC10		Úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola spávnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatažení konců kabelu a svaření středu spojky spojky se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot.	1: dle tabulky kabelů			
10	75A516	Spojka rovná pro plastové kabely párové do 48 žil	ks	3,000				0,00		0,00	P SŽDC10		Úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola spávnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatažení konců kabelu a svaření středu spojky spojky se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot.	1: dle tabulky kabelů			
11	75A61	Šlítek kabelový	ks	2,000				0,00		0,00	P SŽDC10		Zhotovení kabelového šlitku nebo objímky, vyražení znaku kabelu, ovinutí šlitku páskou PVC, připevnění objímky na kabelšlitky a objímky se měří v kusech. Položka obsahuje náklady na výrobu šlitků a objímek, použití mechanismu, dopravu k místnímu použití, náklady na mzdy.	1: dle tabulky kabelů			
12	75A62	Objímka značkovací kabelová	ks	39,000				0,00		0,00	P SŽDC10		Zhotovení objímky značkovací na průměr kabelu, vyražení znaku na objímku, připevnění objímky na kabelzřízení kabelové objímky se měří v kusech. Položka obsahuje náklady na výrobu objímek, použití mechanismů, dopravu k místu použití, náklady na mzdy.	1: dle tabulky kabelů			
13	75G520R1	Zapojení vodičů po měření	pár	27,000				0,00		0,00	P R		Práce spojené se zapojením vodičů kabelu po měření. Položka obsahuje veškeré potřebné příslušenství, náklady na mzdy.	1: dle schéma kabelů			
14	75G520R2	Kontrolní a závěrečné měření na kabelu	vod	54,000				0,00		0,00	P R		Práce spojené s měřením izolačního stavuMěřicí práce se měří počtem dvoudrátových okruhů (párů). Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy.	1: dle schéma kabelů			
	Celkem za M75-1	Venkovní kabelizace						0,00		0,00							
	M75-2	Venkovní část TZZ									SD						
15	75C911	Počítací bod, dodávka	ks	1,000				0,00		0,00	P SŽDC10		Kompletní dodávka venkovní výstroje počítacího bodu, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení do kolejiště včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu.	1: dle situačního schéma - navrhovaný stav			
16	75C971	Počítací bod, montáž	ks	1,000				0,00		0,00	P SŽDC10		Upevnění zařízení na místo určení, připojení pospojování, zapojení dvou kabelových forem(včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení. Montáže poč.bodu zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž vnitřního zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.	1: dle situačního schéma - navrhovaný stav			
	Celkem za M75-2	Venkovní část TZZ						0,00		0,00							
	M75-3	Vnitřní část TZZ									SD						

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :	Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou	Zatřídění
----------------	--	-----------

Název PS,SO :	Cejřov - Chrast u Ch., TZZ	objektu : (JKSO, JKPOV)
---------------	----------------------------	-------------------------------

Datum zpracování :	14.11.2014
--------------------	------------

0

Datum aktualizace :

Cena za objekt [Kč]

1

počet m

0

objektový ukazatel

SD

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :

Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :

Cejřov - Chrást u Ch., TZZ

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Datum zpracování :

14.11.2014

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 10-28-01

Datum aktualizace :

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	Kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15		
31	75B591R	Demontáž výstroje AH	ks	1,000				0,00	0,00	P R		Demontáž zařízení určeného položkou.Demontáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.Dále obsahuje manipulaci s odpadem a dopravu na určené místo.	1: dle technické zprávy		
32	75C582	Demontáž návěstidla 2světlového stožárového	ks	1,000				0,00	0,00	P SŽDC10		Demontáž návěstidla vč. pomocné konstrukce. Rozebrání návěstidla včetně transformátorové skříně. Demontáž transformátorů do skříně, demontáž kabelové formy. Návěstidlo a výstražníky se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na demontáž návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy. Dále obsahuje manipulaci s odpadem, dopravu a poplatek za skládku.	1: dle situačního schéma - navrhovaný stav		
33	75C583	Demontáž návěstidla 3světlového stožárového	ks	1,000				0,00	0,00	P SŽDC10		Demontáž návěstidla vč. pomocné konstrukce. Rozebrání návěstidla včetně transformátorové skříně. Demontáž transformátorů do skříně, demontáž kabelové formy. Návěstidlo a výstražníky se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na demontáž návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy. Dále obsahuje manipulaci s odpadem, dopravu a poplatek za skládku.	1: dle situačního schéma - navrhovaný stav		
34	75C782	Demontáž návěsti "Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu"	ks	3,000				0,00	0,00	P SŽDC10		Kompletní demontáž návěsti podle typu daného položkou. Demontáž návěsti se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na demontáž návěsti se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy. Dále obsahuje manipulaci s odpadem a dopravu na určené místo.	1: dle situačního schéma - navrhovaný stav		
35	75C783	Demontáž vzdálenostního upozorňovač	ks	4,000				0,00	0,00	P SŽDC10		Kompletní demontáž návěsti podle typu daného položkou. Demontáž návěsti se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na demontáž návěsti se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy. Dále obsahuje manipulaci s odpadem a dopravu na určené místo.	1: dle situačního schéma - navrhovaný stav		
36	75C784	Demontáž předvěstního upozorňovač	ks	1,000				0,00	0,00	P SŽDC10		Kompletní demontáž návěsti podle typu daného položkou. Demontáž návěsti se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na demontáž návěsti se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy. Dále obsahuje manipulaci s odpadem a dopravu na určené místo.	1: dle situačního schéma - navrhovaný stav		
37	75C981	Demontáž počítacího bodu	ks	2,000				0,00	0,00	P SŽDC10		Demontáž vnějšího zařízení v kolejišti včetně odpojení kabelových přívodůDemontáž zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,náklady na mzdy. Dále obsahuje manipulaci s odpadem a dopravu na určené místo.	1: dle situačního schéma - navrhovaný stav		
Celkem za M75-5		Demontáže						0,00	0,00						