

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou**

Název PS,SO : ŽST Hlinsko v Č., audiovizuální informační systém

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 03-14-02

Datum zpracování : 14.11.2014

Datum aktualizace :

m	1	
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	DM	Dodávky a montáže													
											SD				
1	75J310R	Řídicí server pro řízení informačního systému pro cestující včetně LCD monitoru, klávesnice, myši	ks	1,00							SP	SŽDC10	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
2	75J310R	SW modul řízení audiovizuálního informačního systému	ks	1,00							SP	SŽDC10	Dodávka a instalace specifikovaného SW modulu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
3	75J310R1	SW modul hlášení pro jednu stanic	ks	1,00							SP	SŽDC10	Dodávka a instalace specifikovaného SW modulu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
4	75J310R2	SW modul hlášení pro jednu stanic - provizorní úprava	ks	4,00							SP	SŽDC10	Provizorní úpravy sekvence hlášení na základě plnění etap harmonogramu stavby.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
5	75K436R	Záložní zdroj UPS 230 V do 500 VA	ks	1,00							SP	SŽDC10	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
6	75K560R	Rozhraní PC/informační panel, PC/rozhlasová ústředna	ks	1,00							SP	SŽDC10	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
7	75L321R	Vizuální elektronická informační LCD tabule, oboustranná	ks	1,00							SP	OTSKP	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
8	75L3A4R	Závěs pro informační tabuli	ks	1,00							SP	OTSKP	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
9	75L395R	Audiomodul pro hlasovou prezentaci informací zobrazených na tabuli	ks	1,00							SP	OTSKP	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
10	75L3A1R	Digitální hlasový majáček pro nevidomé	ks	3,00							SP	OTSKP	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
11	75J134R	Rozhlasová ústředna a zesilovač do 300W	ks	1,00							SP	SŽDC10	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
12	75L175R	Reproduktor venkovní tlakový s nastavitelným výkonem	ks	22,00							SP	OTSKP	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
13	75L161R	Konzola pro reproduktor	ks	22,00							SP	OTSKP	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
14	75L162R	Swrkovnice pro sklopný stožár	ks	11,00							SP	OTSKP	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
15	74I112R	Krabice rozvodná se svorkovnicí	ks	8,00							SP	OTSKP	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
16	01-STR-10	Průraz zdva tloušťky do 60 cm plochy do 0,5 m ²	ks	5,00							SP	STR	Průraz zdva tloušťky do 60 cm plochy do 0,5 m ² včetně začištění průrazu a dalších souvisejících činností.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
17	01-STR-07	Napájecí kabel CYKY-J 3x2,5	m	120,00							SP	STR	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného kabelu včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
18	01-STR-06	Kabel sdělovací FTP 4x2x0,5	m	48,00							SP	STR	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného kabelu včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
19	01-STR-08	Kabel 100V rozvodu JYTY 2x1	m	410,00							SP	STR	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného kabelu včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
20	01-STR-03	Lišta vkládací 40x20	m	68,00							SP	STR	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
21	01-STR-09	Ohebná elektroinstalační trubka, zemní	m	375,00							SP	STR	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného materiálu včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
22	701CGLR	Výstražná fólie z PVC šířky 33 cm	m	375,00							SP	SŽDC10	Dodávky a položení výstražné fólie včetně zarovnání povrchu kabelové rýhy.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
23	701ADCR1	Zanesení trasy do knihy kabelových plánů	km	0,35							SP	SŽDC10	Položka obsahuje zakres skutečné provedené trasy do knihy kabelových plánů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
24	75J931R	Demontáže stávajícího zařízení	ks	1,00							SP	SŽDC10	Práce spojené s citlivou demontáží stávajícího zařízení.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
25	01-STR-11	Měření úrovně hluku	ks	1,00							SP	STR	Provedení hygienického měření úrovně akustického hluku instalovaného zařízení v jedné stanici včetně všech souvisejících činností.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
26	76L4GAR	Revize	ks	1,00							SP	OTSKP	Provedení výchozí revize elektrického zařízení včetně všech souvisejících činností.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
27	76L3G1R1	Uvedení systému do provozu	ks	1,00							SP	OTSKP	montážního materiálu.	technická zpráva.	
28	76L3G1R2	Šéfmontáž	ks	1,00							SP	OTSKP	Kompletní konfigurace a nastavení specifikovaného bloku/zariadení a souvisejícího příslušenství.	technická zpráva.	
29	76L3F1R	Zaškolení obsluhy na místě, doprava do 200 km	ks	1,00							SP	OTSKP	Školení obsluhy v místě instalace.	technická zpráva.	
30	01-STR-02	Projektová dokumentace	ks	1,00							SP	STR	Zpracování projektové dokumentace.	technická zpráva.	
31	01-STR-24	Vydání průkazu způsobilosti	ks	1,00							SP	STR	Položka obsahuje cenu za vyhotovení dokladu právníkou osobou a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.	
S	Celkem za DM	Dodávky a montáže													