

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Revitalizace tratí Pardubice - Ždírec nad Doubravou
ŽST Chrudim, propustek v km 80,782
7.11.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)
821 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

14-9-246
SO 15-19-32

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	měrná jednotka 3	množství 4	jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce								
1	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	soubor	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	
2	029711	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚR (GEODET) BODY	kus	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	
S	Celkem za 0		Všeobecné konstrukce a práce			0,000	0,00		0,00	
Díl: 1		Zemní práce								
3	12393	ODKOP PRO SPODNÍ STAVBU SILNIC A ŽEL. TR.3	m3	13,600		0,000	0,00	0,00	0,00	
4	12940	ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ	m3	10,836		0,000	0,00	0,00	0,00	
S	Celkem za 1		Zemní práce			0,000	0,00		0,00	
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
5	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	m3	1,535		0,000	0,00	0,00	0,00	
S	Celkem za 4		Vodorovné konstrukce			0,000	0,00		0,00	
Díl: 8		Trubní vedení								

m

22

0

mj díle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

typ řádku

12

kód datové záhlaví

13

Technická specifikace

14

Výkaz výměr

15

P OTSKP20' Zahnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

P OTSKP20' Zahnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapážené
- ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepidlost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávání
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování
- hradičí a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopisté a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopšti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,
P OTSKP20' zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na
P OTSKP20' skládku

(2 * 2,0*2 * 1,70) m3

(9,03 * 1,00 *1,20) m3

Dotání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření uložných ploch,
- zednické výpomocy pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).Viz :
- Předpis S4 Železniční spodek
- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.
- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

(9,03 * 2,00 * 0,085) m3 - nad vyplněným betonovým mostním otvorem

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace tratí Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :
ŽST Chrudim, propustek v km 80,782

Datum zpracování :
7.11.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

821 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
14-9-246

Číslo PS,SO
SO 15-19-32

Datum aktualizace :

m

22

0

mj die JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	měrná jednotka 3	množství 4	jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A				typ řádku 12	kód datové záhlavky 13	Technická specifikace 14	Výkaz výměr 15
							dodávky		montáže					
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10				
6	451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	m3	10,836		0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 8	Trubní vedení				0,000		0,00						
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce												
7	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ŽE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20 KM	m3	8,925		0,000		0,00		0,00				
8	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	m	9,800		0,000		0,00		0,00				
9	938543	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	m2	30,702		0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00						

Připrava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště
– kontrola a určení rozsahu ploch
Připrava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.
Připrava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.
Připrava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště
– kontrola a určení rozsahu ploch

SŽDC10

SŽDC10

SŽDC10

SŽDC10

SŽDC10

(9,03 * 2,00 * 0,25) m3 + 2 * (4,90 * 0,90 * 0,50) m3 - vč. odvozu na skládku a vč. skládkovného

4,92 m + 4,88 m - vč. odvozu na skládku a vč. skládkovného

2 * (9,03 * 1,20) m2 + (9,03 * 1,00) m2