

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

OSTATNÍ

0,00

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Předměřice nad Labem - Smiřice, úpravy vedení nn ČEZ Distribuce dle JKSO, 828 19 61
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 04-12-51

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Kabelové vedení								
1	742IBFR-240	1-AYKY 3 x 240 + 120 mm2, kabel silový izolace plastová	m	60,000		0,000		0,00		0,00
2	742GFER-25	CYKY 4 x 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	45,000		0,000		0,00		0,00
3	742JBD	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 25 - 70 mm2	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
4	742JBF	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 150 - 240 mm2	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
5	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
6	742ZBA	Demontáž kabelového vedení nn	m	95,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Kabelové vedení				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Zkoušky, revize a HZS								
7	747BAB	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
8	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	4,000		0,000		0,00		0,00
9	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	3,000		0,000		0,00		0,00
10	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00
Díl: 3		Zemní práce								
11	701AAA	Vytyčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v přehledném terénu (těž v obci)	km	0,050		0,000		0,00		0,00
12	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	30,000		0,000		0,00		0,00
13	701CBC	Hloubení a zához kabelové rýhy 700/1300mm zemina do tř. 4	m	15,000		0,000		0,00		0,00
14	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	30,000		0,000		0,00		0,00
15	701CFD	Obetonování chrániček do fi 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	25,000		0,000		0,00		0,00
16	701CGP	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	5,000		0,000		0,00		0,00
17	701CGQ	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 120 - 160mm	m	20,000		0,000		0,00		0,00
18	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	10,500		0,000		0,00		0,00
19	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	15,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Zemní práce				0,000		0,00		0,00