

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Předměřice nad Labem - Smiřice, železniční přejezdy

Zatřídění  
dle JKSO,  
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 04-17-31

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	999	Dopravní opatření								
1	R-95317	Standartní svislá dopravní značka - nájem	kus	55,000		0,000		0,00		0,00
2	R-95317	Svislá dopravní značka (1 000 x 500) - nájem	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
3	R-95318	Nosič svislé dopravní značky - nájem	kus	62,000		0,000		0,00		0,00
4	R-95317	Dopravní zařízení - nájem	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
5	R-953222	Montážní práce - osazení a odstranění	kus	136,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 999	Dopravní opatření				0,000		0,00		0,00
		km 27,086								
Díl:	10	Zemní práce:								
6	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	13,395		0,000		0,00		0,00
7	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETON. DESEK NEBO DLAŽDIC, OD	M3	0,436		0,000		0,00		0,00
8	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M	15,480		0,000		0,00		0,00
9	122718	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM	M3	22,236		0,000		0,00		0,00
10	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	60,362		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	50	Komunikace:								
11	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	13,403		0,000		0,00		0,00
12	45162	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM	M3	7,197		0,000		0,00		0,00
13	465921	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2	12,385		0,000		0,00		0,00
14	572221	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	95,954		0,000		0,00		0,00
15	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	47,977		0,000		0,00		0,00
16	574C45	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM	M2	47,977		0,000		0,00		0,00
17	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM	M2	47,977		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Předměřice nad Labem - Smiřice, železniční přejezdy

Zatřídění  
dle JKSO,  
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 04-17-31

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Díl: 90</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce:</b>								
18	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	8,100		0,000		0,00		0,00
19	915401	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	2,125		0,000		0,00		0,00
20	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	15,000		0,000		0,00		0,00
21	921141	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC BET.B91, R.600 MM, STRAIL SE ZÁVĚRNOU	M	12,000		0,000		0,00		0,00
22	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	m	14,060		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 90</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání a demontáže:</b>								
23	965604	DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU ... DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 25 KM	M	10,300		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 96</b>	<b>Bourání a demontáže:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 995</b>		<b>Poplatky za skládky</b>								
24	015810	17 01 01 - Beton	t	4,177		0,000		0,00		0,00
25	015831	17 03 02 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	t	30,140		0,000		0,00		0,00
26	015851	17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	t	40,024		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 995</b>	<b>Poplatky za skládky</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		km 27,784								
<b>Díl: 10</b>		<b>Zemní práce:</b>								
27	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	3,399		0,000		0,00		0,00
28	122718	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM	M3	6,119		0,000		0,00		0,00
29	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	20,388		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 10</b>	<b>Zemní práce:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 50</b>		<b>Komunikace:</b>								
30	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	6,116		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Předměřice nad Labem - Smiřice, železniční přejezdy

Zatřídění  
dle JKSO,  
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 04-17-31

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	6,778		0,000		0,00		0,00
32	57140	VSYPNÝ MAKADAM	M3	2,039		0,000		0,00		0,00
33	572741	DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2	M2	20,388		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00
Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
34	921141	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC BET.B91, R.600 MM, STRAIL SE ZÁVĚRNOU	M	4,500		0,000		0,00		0,00
35	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	m	6,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	96	Bourání a demontáže:								
36	965604	DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU ... DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 25 KM	M	4,970		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00
Díl:	995	Poplatky za skládky								
37	015831	17 03 02 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	t	7,649		0,000		0,00		0,00
38	015851	17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	t	11,014		0,000		0,00		0,00
39	015918	20 01 37 N Dřevo obsahující nebezpečné látky	t	2,275		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00
		km 29,073								
Díl:	10	Zemní práce:								
40	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	8,664		0,000		0,00		0,00
41	122718	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TR 1-4 S ODVOZEM DO 20KM	M3	20,243		0,000		0,00		0,00
42	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	36,840		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Předměřice nad Labem - Smiřice, železniční přejezdy

Zatřídění  
dle JKSO,  
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 04-17-31

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 50		Komunikace:								
43	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	7,368		0,000		0,00		0,00
44	45162	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM	M3	5,526		0,000		0,00		0,00
45	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	6,143		0,000		0,00		0,00
46	572221	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	73,680		0,000		0,00		0,00
47	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	36,840		0,000		0,00		0,00
48	574C65	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 70MM	M2	36,840		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:								
49	921141	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC BET.B91, R.600 MM, STRAIL SE ZÁVĚRNOU	M	7,200		0,000		0,00		0,00
50	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	m	18,455		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 96		Bourání a demontáže:								
51	919114	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	m	6,145		0,000		0,00		0,00
52	965604	DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU ... DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 25 KM	M	6,360		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00
Díl: 995		Poplatky za skládky								
53	015831	17 03 02 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	t	19,493		0,000		0,00		0,00
54	015851	17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	t	36,438		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00
		km 29,395								
Díl: 10		Zemní práce:								
55	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	4,102		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Předměřice nad Labem - Smiřice, železniční přejezdy

Zatřídění  
dle JKSO,  
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 04-17-31

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	122718	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM	M3	11,075		0,000		0,00		0,00
57	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	36,601		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	50	Komunikace:								
58	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	5,490		0,000		0,00		0,00
59	45162	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM	M3	4,392		0,000		0,00		0,00
60	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	6,143		0,000		0,00		0,00
61	572221	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	73,202		0,000		0,00		0,00
62	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	36,601		0,000		0,00		0,00
63	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM	M2	36,601		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00
Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
64	921141	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC BET.B91, R.600 MM, STRAIL SE ZÁVĚRNOU	M	8,100		0,000		0,00		0,00
65	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	m	12,915		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	96	Bourání a demontáže:								
66	965604	DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU ... DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 25 KM	M	6,200		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00
Díl:	995	Poplatky za skládky								
67	015831	17 03 02 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	t	9,230		0,000		0,00		0,00
68	015851	17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	t	19,936		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Předměřice nad Labem - Smiřice, železniční přejezdy

Zatřídění  
dle JKSO,  
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 04-17-31

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
69	015918	20 01 37 N Dřevo obsahující nebezpečné látky	t	3,107		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00
		km 29,716								
Díl: 10		Zemní práce:								
70	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	4,865		0,000		0,00		0,00
71	122718	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM	M3	9,730		0,000		0,00		0,00
72	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	29,696		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 50		Komunikace:								
73	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	8,909		0,000		0,00		0,00
74	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	8,271		0,000		0,00		0,00
75	572221	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	59,392		0,000		0,00		0,00
76	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	29,696		0,000		0,00		0,00
77	574A45	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 50MM	M2	29,696		0,000		0,00		0,00
78	574A55	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 60MM	M2	29,696		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:								
79	921141	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC BET.B91, R.600 MM, STRAIL SE ZÁVĚRNOU	M	5,400		0,000		0,00		0,00
80	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	m	7,510		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Předměřice nad Labem - Smiřice, železniční přejezdy

Zatřídění  
dle JKSO,  
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 04-17-31

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání a demontáže:</b>								
81	965604	DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU ... DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 25 KM	M	5,100		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 96</b>	<b>Bourání a demontáže:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>995</b>	<b>Poplatky za skládky</b>								
82	015831	17 03 02 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	t	10,946		0,000		0,00		0,00
83	015851	17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	t	17,513		0,000		0,00		0,00
84	015918	20 01 37 N Dřevo obsahující nebezpečné látky	t	2,316		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 995</b>	<b>Poplatky za skládky</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		km 30,906								
<b>Díl:</b>	<b>10</b>	<b>Zemní práce:</b>								
85	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	24,478		0,000		0,00		0,00
86	122718	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM	M3	7,343		0,000		0,00		0,00
87	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	24,965		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 10</b>	<b>Zemní práce:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>50</b>	<b>Komunikace:</b>								
88	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	3,745		0,000		0,00		0,00
89	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	3,745		0,000		0,00		0,00
90	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	6,225		0,000		0,00		0,00
91	572221	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	49,930		0,000		0,00		0,00
92	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	24,965		0,000		0,00		0,00
93	574A55	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 60MM	M2	24,965		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 50</b>	<b>Komunikace:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Předměřice nad Labem - Smiřice, železniční přejezdy

Zatřídění  
dle JKSO,  
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 04-17-31

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: 90</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce:</b>								
94	912151	SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	8,500		0,000		0,00		0,00
95	921141	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC BET.B91, R.600 MM, STRAIL SE ZÁVĚRNOU	M	5,400		0,000		0,00		0,00
96	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	m	11,975		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 90</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání a demontáže:</b>								
97	919114	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	m	4,215		0,000		0,00		0,00
98	965604	DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU ... DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 25 KM	M	5,150		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 96</b>	<b>Bourání a demontáže:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 995</b>		<b>Poplatky za skládky</b>								
99	015831	17 03 02 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	t	55,076		0,000		0,00		0,00
100	015851	17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	t	13,218		0,000		0,00		0,00
101	015918	20 01 37 N Dřevo obsahující nebezpečné látky	t	2,412		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 995</b>	<b>Poplatky za skládky</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		km 32,168								
<b>Díl: 10</b>		<b>Zemní práce:</b>								
102	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	7,849		0,000		0,00		0,00
103	122718	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM	M3	20,306		0,000		0,00		0,00
104	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	54,749		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 10</b>	<b>Zemní práce:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 50</b>		<b>Komunikace:</b>								
105	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	10,950		0,000		0,00		0,00
106	45162	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM	M3	8,212		0,000		0,00		0,00



FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Předměřice nad Labem - Smiřice, železniční přejezdy

Zatřídění  
dle JKSO,  
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 04-17-31

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	7,834		0,000		0,00		0,00
108	572221	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	109,498		0,000		0,00		0,00
109	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	54,749		0,000		0,00		0,00
110	574C65	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 70MM	M2	54,749		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00
Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
111	921141	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC BET.B91, R.600 MM, STRAIL SE ZÁVĚRNOU	M	7,200		0,000		0,00		0,00
112	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	m	14,400		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	96	Bourání a demontáže:								
113	965604	DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU ... DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 25 KM	M	7,100		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00
Díl:	995	Poplatky za skládky								
114	015831	17 03 02 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	t	17,659		0,000		0,00		0,00
115	015851	17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	t	36,550		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00