

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: **Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov**

Číslo stavby:

Název PS/SO: **Starkoč - Červený Kostelec, traťové zabezpečovací zařízení**

Zatřídění
dle JKSO, **828 8**
JKPOV:

Číslo PS/SO: **PS 12-28-21**

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 10	Kabelizace									
1	701AAC	VYTYČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V OBVODU ŽELEZNIČNÍ STANICE	KM	0,820		0,000		0,00		0,00
2	701AAD	VYTYČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ VE VOLNÉM TERÉNU	KM	2,850		0,000		0,00		0,00
3	756130R	KABELOVÁ TRASA POD FÓLIÍ VE VÝKOPU 0,8 m, ŠÍŘKA 35cm	M	5 650,000		0,000		0,00		0,00
4	705242R	KABELOVÝ PODCHOD POD KOLEJÍ	KS	5,000		0,000		0,00		0,00
5	705282R	KABELOVÝ PODCHOD POD VOZOVKOU ZŘÍZENÝ PROTAKEM	M	30,000		0,000		0,00		0,00
6	701CGQ	KORUNGOVANÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ CHRÁNIČKA PRO MECHANICKOU OCHRANU VE	M	500,000		0,000		0,00		0,00
7	701FEA	PODCHOD POD KOLEJÍ, VOZOVKOU METODOU HORIZONTÁLNĚ ŘÍZENÉHO VRTU	M	90,000		0,000		0,00		0,00
8	701FEC	VÝKOP A ZÁHOZ JÁMY PRO HORIZONTÁLNĚ ŘÍZENÝ VRT	M3	11,000		0,000		0,00		0,00
9	632417R	KABELOVÝ PŘECHOD PŘES MOST	M	240,000		0,000		0,00		0,00
10	75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	m	1 600,000		0,000		0,00		0,00
11	75A212	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 4P 1,0	m	250,000		0,000		0,00		0,00
12	75A213	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	m	250,000		0,000		0,00		0,00
13	75A215	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	m	100,000		0,000		0,00		0,00
14	75A217	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 30P 1,0	m	400,000		0,000		0,00		0,00
15	75A218	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 48P 1,0	m	4 400,000		0,000		0,00		0,00
16	75A219	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 61P 1,0	m	1 700,000		0,000		0,00		0,00
17	75A271	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	m	1 600,000		0,000		0,00		0,00
18	75A272	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 4P 1,0	m	250,000		0,000		0,00		0,00
19	75A273	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	m	250,000		0,000		0,00		0,00
20	75A275	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	m	100,000		0,000		0,00		0,00
21	75A277	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 30P 1,0	m	400,000		0,000		0,00		0,00
22	75A278	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 48P 1,0	m	4 400,000		0,000		0,00		0,00
23	75A279	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 61P 1,0	m	1 700,000		0,000		0,00		0,00
24	75A411	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
25	75A412	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 4P 1,0	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
26	75A413	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	kus	22,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: **Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov**

Číslo stavby:

Název PS/SO: **Starkoč - Červený Kostelec, traťové zabezpečovací zařízení**

Zatřídění
dle JKSO, **828 8**
JKPOV:

Číslo PS/SO: **PS 12-28-21**

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	75A415	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 16P 1,0	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
28	75A417	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 30P 1,0	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
29	75A418	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 48P 1,0	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
30	75A419	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 61P 1,0	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
31	75A517	DODÁVKA SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
32	631316R	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
33	75A519	DODÁVKA SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO	KUS	21,000		0,000		0,00		0,00
34	631318R	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO	KUS	21,000		0,000		0,00		0,00
35	75A61	ŠTÍTEK KABELOVÝ OBECNĚ	KUS	52,000		0,000		0,00		0,00
36	75A62	OBJÍMKA ZNAČKOVACÍ KABELOVÁ OBECNĚ	KUS	317,000		0,000		0,00		0,00
37	75D292	DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
38	701BAA	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR ČI JINÉ ZAŘÍZENÍ - RUČNÍ NEBO STROJNÍ VÝKOP, ZEM	M3	3,000		0,000		0,00		0,00
39	701CAI	HLOUBENÍ A ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY 500/1300MM ZEMINA DO TŘ. 4	M	100,000		0,000		0,00		0,00
40	701CHC	OSETÍ POVRCHU TRÁVOU	M2	50,000		0,000		0,00		0,00
41	701CHD	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	50,000		0,000		0,00		0,00
42	701FBA	KŘÍŽOVATKA SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABLEM APOD.)	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
43	701FFD	ZATAŽENÍ LANA DO KANÁLKU NEBO TVÁRNICOVÉ TRASY	M	100,000		0,000		0,00		0,00
44	701FFC	OCHRANA ŠTĚRKOVÉHO LOŽE GEOTEXTILÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ	M2	100,000		0,000		0,00		0,00
45	46 1 007 0404R	JÁMA PRO TJA, KAB. STOJ. KSL, KAB. ZÁVĚR UKM, UPM A OSVĚTL. VÝMĚN, ZEMI	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
46	75E226	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	75,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Kabelizace				0,000		0,00		0,00
Díl:	20	Venkovní zabezpečovací zařízení								
47	634117R	DODÁVKA RELEOVÉHO DOMKU IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABEL	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
48	634127R	MONTÁŽ REL. DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ VÝSTROJÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
49	75D187	DEMONTÁŽ RELÉOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ K PŘELOŽ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
50	75D212	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Starkoč - Červený Kostelec, traťové zabezpečovací zařízení

Zatřídění
dle JKSO, 828 8
JKPOV:

Číslo PS/SO: PS 12-28-21

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	75D272	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
52	743ECAR	SKŘÍŇ SPOLEČNÁ PŘÍSTROJOVÁ PRO PŘEJEZDY SSP12 S VTO, MO A SKŘÍŇÍ PR	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
53	75D173R	MONTÁŽ DODÁVKA SKŘÍŇ SPOLEČNÁ PRO PŘEJEZD	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
54	75E227	MONTÁŽ UZEMNĚNÍ, UKOLEJNĚNÍ	M	70,000		0,000		0,00		0,00
55	75C911	DODÁVKA POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
56	75C971	MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
57	741FAA	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120MM2 PEVNĚ VČ. NÁTĚRU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
58	0404123040000R	ŽEBŘÍK	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
59	0354399993518R	LANOVÁ PŘÍCHYTKA	KUS	30,000		0,000		0,00		0,00
60	75D215	DODÁVKA MECHANICKÉ ZÁVORY	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
61	75D275	MONTÁŽ MECHANICKÉ ZÁVORY	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
62	75C417	DODÁVKA STEJNOSMĚRNÉHO ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁMKU V KOLEJIŠTI	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
63	75C474	MONTÁŽ STEJNOSMĚRNÉHO ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁMKU V KOLEJIŠTI	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Venkovní zabezpečovací zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	30	Vnitřní zabezpečovací zařízení								
64	75B113	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DODÁVKA DO 20 KABELŮ	M	165,000		0,000		0,00		0,00
65	75B173	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY MONTÁŽ DO 20 KABELŮ	M	165,000		0,000		0,00		0,00
66	75B517	DODÁVKA ÚPRAVY RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	KUS	16,000		0,000		0,00		0,00
67	75B577	MONTÁŽ ÚPRAVY RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	KUS	16,000		0,000		0,00		0,00
68	75B971	MONTÁŽ INDIVIDUÁLNÍHO SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S RELÉOVÝM ROZH	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
69	75C914	DODÁVKA DOŘEŠENÍ 1 POČÍTACÍHO BODU VE SKŘÍŇI S POČÍTAČI NÁPRAV	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
70	75C915	DODÁVKA DOŘEŠENÍ 1 ÚSEKU VE SKŘÍŇI S POČÍTAČI NÁPRAV	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
71	635212R	DIAGNOSTIKA PZS S DÁLKOVÝM VYČÍTÁNÍM DAT	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
72	75B411	DODÁVKA STOJANOVÉ ŘADY PRO 1 STOJAN	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
73	75B416	DODÁVKA STOJANU IZOLOVANÉHO	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
74	75B471	MONTÁŽ STOJANOVÉ ŘADY PRO 1 STOJAN	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

SOUPIS PRACÍ

Cena za objekt [Kč]

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Starkoč - Červený Kostelec, traťové zabezpečovací zařízení

Zatřídění
dle JKSO, 828 8
JKPOV:

Číslo PS/SO: PS 12-28-21

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	75B476	MONTÁŽ STOJANU IZOLOVANÉHO	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
76	75B622	DODÁVKA USMĚRŇOVAČE 24V / 50A	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
77	75B632	DODÁVKA BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE 24V / 200AH	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
78	75B672	MONTÁŽ USMĚRŇOVAČE	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
79	75B675	MONTÁŽ BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
80	75D111	DODÁVKA BATERIOVÉ SKŘÍNĚ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
81	75D113	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
82	75D171	MONTÁŽ BATERIOVÉ SKŘÍNĚ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
83	75D173	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
84	75C912	DODÁVKA SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV VYSTROJENÉ (2 BODY / 1 ÚSEK)	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
85	75C972	MONTÁŽ SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV VYSTROJENÉ (2 BODY / 1 ÚSEK)	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
86	75B517	DODÁVKA ÚPRAVY RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ V Ž	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Vnitřní zabezpečovací zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	40	Demontáže								
87	75C981	DEMONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
88	965881R	DEMONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
89	633834R	DEMONTÁŽ SADY KOLEJOVÝCH PROPOJEK	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
90	75IEAY	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
91	75D295R	DEMONTÁŽ MECHANICKÉ ZÁBRANY NA PŘEJEZDU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
92	75D295	DEMONTÁŽ MECHANICKÉ ZÁVORY DO ŠROTU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
93	75B481	DEMONTÁŽ K PŘELOŽENÍ STOJANOVÉ ŘADY PRO 1 STOJAN	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
94	75B486	DEMONTÁŽ K PŘELOŽENÍ STOJANU IZOLOVANÉHO	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
95	75B682	DEMONTÁŽ USMĚRŇOVAČE	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
96	75B684	DEMONTÁŽ BATERIE	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Starkoč - Červený Kostelec, traťové zabezpečovací zařízení

Zatřídění
dle JKSO, 828 8
JKPOV:

Číslo PS/SO: PS 12-28-21

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	75691	DEMONTÁŽ ŽELEZNIČ NÁVĚSTIDEL A UPOZORŇOVADEL	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Demontáže				0,000		0,00		0,00
Díl: 50		Zkoušení a regulace								
98	75E222	CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁV	HOD	35,000		0,000		0,00		0,00
99	75E129	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZEN	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
100	75E274	ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	200,000		0,000		0,00		0,00
101	635124R	PŘEZKOUŠENÍ A REGULOVÁNÍ AUTOMATICKÉHO HRADLA	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
102	75E224R	PŘEZKOUŠENÍ A REGULOVÁNÍ POČÍTAČE NÁPRAV A VYHOTOVENÍ PROTOKOLU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
103	75E121	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SŽT	HOD	150,000		0,000		0,00		0,00
104	75E123	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
105	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
106	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Zkoušení a regulace				0,000		0,00		0,00