

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Předměřice nad Labem - Smiřice, přílož HDPE a TK

Zatřídění
dle JKSO,
JKPOV:

Číslo PS/SO: PS 04-14-13

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce								
1	701BAAR1	Jáma pro kabelovou šachtu, zemina třídy 4	m3	2,000		0,000		0,00		0,00
2	701CFAR	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š. 65 cm, tl. vrstvy 5 cm	m	35,000		0,000		0,00		0,00
3	701CGLR	Výstražná fólie z PVC šířky 33 cm	m	6 800,000		0,000		0,00		0,00
4	701ADCR1	Zanesení trasy do knihy kabelových plánů	km	6,500		0,000		0,00		0,00
5	701CAAR2	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900 mm zemina do tř. 4	m	35,000		0,000		0,00		0,00
6	701FEAR1	Kabelový přechod přes most	m	98,000		0,000		0,00		0,00
7	705242R	Kabelový podchod pod kolejí	ks	14,000		0,000		0,00		0,00
8	701CGQ	Chráníčka korugovaná ϕ 160mm	m	380,000		0,000		0,00		0,00
9	701CGO	Chráníčka korugovaná ϕ 50mm	m	109,000		0,000		0,00		0,00
10	701BAC	Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu	m3	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: M9		Dodávky a montáže								
11	01-STR-15.1	HDPE trubka 40/34	m	13 450,000		0,000		0,00		0,00
12	01-STR-15.2	Koncovka HDPE trubky 40/34 šroubovací, s ventilkem	ks	30,000		0,000		0,00		0,00
13	01-STR-15.4	Spojka HDPE trubky 40/34	ks	10,000		0,000		0,00		0,00
14	01-STR-31	Tlakové zkoušky a kalibrace HDPE trubky 40/34	m	13 450,000		0,000		0,00		0,00
15	01-STR-25	Označník kabelového vedení	ks	20,000		0,000		0,00		0,00
16	75IA51	Optotrubková koncovka průměru do 40 mm	ks	30,000		0,000		0,00		0,00
17	75IA5X	Optotrubková koncovka - montáž	ks	30,000		0,000		0,00		0,00
18	01-STR-38	Kabel sdělovací zemní, TCEPKPFLE 2,5XN0,8	m	20,000		0,000		0,00		0,00
19	01-STR-49	Kabel sdělovací zemní, TCEPKPFLE 10XN0,8	m	7 250,000		0,000		0,00		0,00
20	75II62	Spojka - odbočovací souprava střední	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
21	75II6X	Spojka - odbočovací souprava - montáž	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
22	75IH42R	Ukončení kabelu forma kabelová délky přes 0,5 m do 25XN	ks	12,000		0,000		0,00		0,00
23	75IH52R	Zakončení sdělovacího kabelu, do 100 žil	ks	12,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Předměřice nad Labem - Smiřice, přílož HDPE a TK

Zatřídění
dle JKSO,
JKPOV:

Číslo PS/SO: PS 04-14-13

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	75II12	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře přes 100 žil	ks	12,000		0,000		0,00		0,00
25	01-STR-29	Kabelová komora	ks	16,000		0,000		0,00		0,00
26	01-STR-25	Ball marker, fialový	ks	21,000		0,000		0,00		0,00
27	642531R	Měření závěrečné metalických kabelů, zkrácené v jednom směru za provozu	čtyřkoúsek	10,000		0,000		0,00		0,00
28	642532R	Měření závěrečné metalických kabelů, zkrácené v obou směrech za provozu	čtyřkoúsek	10,000		0,000		0,00		0,00
29	642510R	Úložná vedení, měření a zkoušení stejnosměrné měření ...	pár	20,000		0,000		0,00		0,00
30	642520R	Úložná vedení měření a zkoušení měření izolačního stavu ...	pár	20,000		0,000		0,00		0,00
31	01-STR-02	Projektová dokumentace	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M9	Dodávky a montáže				0,000		0,00		0,00