

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

SOUPIS PRACÍ

Cena za objekt [Kč]

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Jaroměř - Česká Skalice, přejezdová zabezpečovací zařízení

Zatřídění
dle JKSO, 8287411
JKPOV:

Číslo PS/SO: PS 08-28-31

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 1		Zabezpečovací zařízení								
1	75D167	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
2	75D168	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
3	75C951	Dořešení dalšího jednoho úseku ve skříní s počítači náprav - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
4	75C941	Dořešení dalšího jednoho bodu ve skříní s počítači náprav - dodávka	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
5	75B567	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
6	75B568	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
7	75A151	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka	kmpár	11,995		0,000		0,00		0,00
8	75A161	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka	kmpár	1,880		0,000		0,00		0,00
9	702620	ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ KABELŮ KRYTÝCH FÓLIÍ, PÁSEM NEBO DESKOU	M	11,880		0,000		0,00		0,00
10	75II21	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
11	75IH21	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 40 žil	kus	26,000		0,000		0,00		0,00
12	75IH22	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 100 žil	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
13	27212	ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	M3	10,000		0,000		0,00		0,00
14	702221	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN DO 100 MM	M	75,000		0,000		0,00		0,00
15	702222	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	10,000		0,000		0,00		0,00
16	131931	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 1KM	M3	10,000		0,000		0,00		0,00
17	742013	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	85,000		0,000		0,00		0,00
18	75A247	Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž	kmpár	1,880		0,000		0,00		0,00
19	75A248	Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - demontáž	kmpár	1,160		0,000		0,00		0,00
20	75A237	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž	kmpár	11,995		0,000		0,00		0,00
21	75A238	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - demontáž	kmpár	10,575		0,000		0,00		0,00
22	75C517	Stožárové návěstidlo do dvou světel - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
23	75C518	Stožárové návěstidlo do dvou světel - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
24	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	1 150,000		0,000		0,00		0,00
25	75I91X	Optotrubka HDPE - zatažení	m	1 150,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zabezpečovací zařízení				0,000		0,00		0,00