

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Jaroměř - Česká Skalice, úpravy nn rozvodů SŽDC

Zatřídění
dle JKSO, 824 23
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 08-06-31

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Materiál elektromontážní								
1	742GFE	CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	45,000		0,000		0,00		0,00
2	742JBB	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 4 - 16 mm2	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
3	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči ne	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
4	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	30,000		0,000		0,00		0,00
5	741ACG	Trubka kovová elektroinstalační závitová do 42mm	m	5,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Materiál elektromontážní				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Zkoušky, revize a HZS								
6	747BAB	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 10	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
7	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
8	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	4,000		0,000		0,00		0,00
9	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	3,000		0,000		0,00		0,00
10	747GAC	Zkušební provoz	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
11	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	4,000		0,000		0,00		0,00
12	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00
Díl: 3		Zemní práce								
13	701AAA	Vytyčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v přehledném terénu (těž v obci)	km	0,040		0,000		0,00		0,00
14	701ADAR	Označení kabelové spojky markerem	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
15	701CFD	Obetonování chrániček do fi 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	70,000		0,000		0,00		0,00
16	701CGQ	Korungovaná dvoupplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 120 - 160mm	m	6,000		0,000		0,00		0,00
17	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	m	4,000		0,000		0,00		0,00
18	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Zemní práce				0,000		0,00		0,00