

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Zastávka Lochenice, stavební úpravy v budově SŽDC

Zatřídění  
dle JKSO, 812 51  
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 04-15-21

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
1	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	35,000		0,000		0,00		0,00
2	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	35,000		0,000		0,00		0,00
3	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	65,465		0,000		0,00		0,00
4	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	65,465		0,000		0,00		0,00
5	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	15,550		0,000		0,00		0,00
6	553430210R01	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12 mm	m	16,328		0,000		0,00		0,00
7	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	2,769		0,000		0,00		0,00
8	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,769		0,000		0,00		0,00
9	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,197		0,000		0,00		0,00
10	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	35,500		0,000		0,00		0,00
11	634111114	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a mazaninou	m	24,000		0,000		0,00		0,00
12	634661111	Výplň dilatačních spár š do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	17,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,000		0,00		0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání								
13	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
14	749101390	koš odpadkový, opláštění tropické lamely, kce zinková, obsah 45 l	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
15	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
16	749101090	lavička s opěradlem (kotvená) dl.170 cm konstrukce - zinek, sedák a opěradlo (dělené)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
17	936901013R01	Informační odemykací tabule na jízdní řády, sklo+hliník, 1000/1200mm D+M	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
18	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatíže	m2	35,500		0,000		0,00		0,00
19	952902141	Čištění budov drhnutí drsných podlah s chemickými prostředky	m2	35,500		0,000		0,00		0,00
20	952909000R01	Vystěhování objektu před započatím prací	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
21	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes	m3	3,550		0,000		0,00		0,00
22	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,205		0,000		0,00		0,00
23	978011141	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 30 %	m2	35,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Zastávka Lochenice, stavební úpravy v budově SŽDC

Zatřídění  
dle JKSO, 812 51  
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 04-15-21

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 %	m2	65,465		0,000		0,00		0,00
25	999000001R	Odstranění a likvidace komunálního odpadu	m3	8,875		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,000		0,00		0,00
Díl:	99	Přesun hmot								
26	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mec	t	9,110		0,000		0,00		0,00
27	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	81,990		0,000		0,00		0,00
28	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se slo	t	9,110		0,000		0,00		0,00
29	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,110		0,000		0,00		0,00
30	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	9,012		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 99	Přesun hmot				0,000		0,00		0,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské:								
31	764246407	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš 67	m	3,700		0,000		0,00		0,00
32	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	3,700		0,000		0,00		0,00
33	998764201R01	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské:				0,000		0,00		0,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské								
34	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	6,105		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 766	Konstrukce truhlářské				0,000		0,00		0,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic								
35	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	23,950		0,000		0,00		0,00
36	597613120R01	sokl keramický	m	26,345		0,000		0,00		0,00
37	7710140R01	tmel + spárovací hmota	m2	2,395		0,000		0,00		0,00
38	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50	m2	35,500		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Zastávka Lochenice, stavební úpravy v budově SŽDC

Zatřídění  
dle JKSO, 812 51  
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 04-15-21

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	597637000R01	dlaždice keramická tl. 10 mm protiskluzná mrazuvzdorná	m2	39,050		0,000		0,00		0,00
40	7710110R01	tmel mrazuvzdorný+ spárovací hmota + systémové lišty	m2	35,500		0,000		0,00		0,00
41	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	35,500		0,000		0,00		0,00
42	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	35,500		0,000		0,00		0,00
43	771990192	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 m	m2	35,500		0,000		0,00		0,00
44	998771201R01	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 771	Podlahy z dlaždic				0,000		0,00		0,00
Díl:	784	Dokončovací práce - malby								
45	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výš	m2	100,465		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 784	Dokončovací práce - malby				0,000		0,00		0,00
Díl:	N00	Ostatní práce								
46	001	Stavební přípomoce, dozdivky, bourání prostupů a ostatní stavební práce a konstrukce	hod	40,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za N00	Ostatní práce				0,000		0,00		0,00