

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: ŽST Smiřice, úprava ovládání odpojovačů

Zatřídění
dle JKSO, 828 19 61
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 05-06-52

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 3		kabelová vedení								
1	742GGJ	CYKY 12 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	285,000		0,000		0,00		0,00
2	742JAH	Ukončení 7 - 12-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v roz	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	kabelová vedení				0,000		0,00		0,00
Díl: 5		Zkoušky, revize a HZS								
3	747BAB	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
4	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
5	747EBA	Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, od 5 do 12 žil	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
6	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	4,000		0,000		0,00		0,00
7	747GAC	Zkušební provoz	hod	2,000		0,000		0,00		0,00
8	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00
Díl: 6		Zemní práce								
9	701AAA	Vytyčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v přehledném terénu (těž v obci)	km	0,250		0,000		0,00		0,00
10	701ABB	Sejmutí drnu	m2	115,000		0,000		0,00		0,00
11	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	0,250		0,000		0,00		0,00
12	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	230,000		0,000		0,00		0,00
13	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	230,000		0,000		0,00		0,00
14	701CGP	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm	m	40,000		0,000		0,00		0,00
15	701CHB	Položení drnu	m2	115,000		0,000		0,00		0,00
16	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	115,000		0,000		0,00		0,00
17	701FBA	Křižovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
18	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm	m	15,000		0,000		0,00		0,00
19	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 6	Zemní práce				0,000		0,00		0,00