

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce Rigelského tunelu v trati Liberec - Černousy**

Název PS,SO : **Železniční svršek**

Datum zpracování : **25.9.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) **824 20**

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **14 171 240**

Číslo PS,SO **SO 10**

Datum aktualizace : **26.9.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	52	Zřízení drážního svršku:								
1	51153	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	M3	1 087,100		0,000		0,00		0,00
2	511550R	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ (KLASICKÉ) Z KAMENIVA HRUBÉHO UŽITÉHO	M3	13,600		0,000		0,00		0,00
3	51353	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - PROČIŠTĚNÍ	M3	794,200		0,000		0,00		0,00
4	51453	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - DOPLNĚNÍ	M3	1 870,700		0,000		0,00		0,00
5	5284D2R	KOLEJ 49 E1, ZVLÁŠTNÍ (ATYPICKÉ) ROZDĚLENÍ, BEZSTYKOVÁ, MOSTNICE DŘ., U	M	57,000		0,000		0,00		0,00
6	52C414	S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, BEZPODKL	M	299,900		0,000		0,00		0,00
7	52C744	S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "D", STYKOVANOU, DŘEVĚNÝ, PODKLADNIC	M	44,200		0,000		0,00		0,00
8	52X000R	KOLEJ Z PŘEDMONTOVANÝCH POLÍ Z UŽITÉHO MATERIÁLU	M	5,000		0,000		0,00		0,00
9	54511	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA DŘEV PRAŽCÍCH	M	44,200		0,000		0,00		0,00
10	54512	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH	M	3 552,100		0,000		0,00		0,00
11	54632	VÝMĚNA BETONOVÝCH PRAŽCŮ	KUS	35,000		0,000		0,00		0,00
12	54640	VÝMĚNA KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	M	1 227,800		0,000		0,00		0,00
13	547611	DILATAČNÍ ZAŘÍZENÍ TVAR S49 NA OPĚŘE DO 100MM	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
14	548119	SVARY KOLEJNIC JEDNOTLIVĚ S49 TERMITEM 7515	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
15	548219	SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNĚ S49 TERMITEM 7515	KUS	102,000		0,000		0,00		0,00
16	549101	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PILOU	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
17	549431R	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	613,900		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 52	Zřízení drážního svršku:				0,000		0,00		0,00
Díl:	5493	Výstroj trati:								
18	549354R	RYCHLOSTNÍK N - TABULE	kus	5,000	0,365	1,823		0,00		0,00
19	549367R	SKLONOVNÍK	kus	12,000	0,365	4,375		0,00		0,00
20	549369R	STANIČNÍK - TABULE "šíroká"	kus	38,000	0,365	13,853		0,00		0,00
21	549384R	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU	kus	119,000		0,000		0,00		0,00
22	91323	HEKTOMETROVNÍKY BETONOVÉ	KUS	18,000		0,000		0,00		0,00
23	914931	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ	KUS	30,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5493	Výstroj trati:				20,051		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce Rigelského tunelu v trati Liberec - Černousy**

Název PS,SO : **Železniční svršek**

Datum zpracování : **25.9.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **14 171 240**

Číslo PS,SO **SO 10**

Datum aktualizace : **26.9.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	92	Doplňující konstrukce a práce na železnici:								
24	921940R	ANTIKOROZNÍ OCHRANA UPEVNŮVADEL	m	146,846		0,000		0,00		0,00
25	92511	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	117,440		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 92	Doplňující konstrukce a práce na železnici:				0,000		0,00		0,00
Díl:	96	Bourání a demontáže:								
26	965111	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTÍ DO 50 KM	M3	13,600		0,000		0,00		0,00
27	965145	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA ZTÍŽENÍ V TUNELU ODVOZ SUTÍ DO 50 KM	M3	1 282,690		0,000		0,00		0,00
28	965150R	ROZEBRÁNÍ KOLEJE NA MOSTNÍCH KONSTRUKCÍCH	M	51,100		0,000		0,00		0,00
29	965240	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH KOLEJ.JEŘÁBEM DO KOLEJ.POLY	M	5,000		0,000		0,00		0,00
30	965346	DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH KOLEJ.JEŘÁBEM DO KOLEJ.POLY	M	350,900		0,000		0,00		0,00
31	965916	DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ HEKTOMETROVNÍK ODVOZ SUTÍ DO 50 KM	KUS	32,000		0,000		0,00		0,00
32	965926	DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ KILOMETROVNÍK ODVOZ SUTÍ DO 50 KM	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
33	965955	DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ SAMOSTATNÉ NÁVĚSTÍ ODVOZ SUTÍ DO 35 KM	KUS	152,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00