

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce Rigelského tunelu v trati Liberec - Černousy

Název PS,SO : Železniční spodek

Datum zpracování : 25.9.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
IKPOVA)
824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 14 171 240

Číslo PS,SO SO 11

Datum aktualizace : 26.9.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	123211	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 3 ODVOZ DO 1KM	M3	52,800		0,000		0,00		0,00
2	123218	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 3 ODVOZ DO 20KM	M3	330,600		0,000		0,00		0,00
3	123219	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 3 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1	M3	3 306,000		0,000		0,00		0,00
4	123518	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 6 ODVOZ DO 20KM	M3	149,600		0,000		0,00		0,00
5	123519	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 6 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1	M3	1 496,000		0,000		0,00		0,00
6	125111	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-2 S ODVOZEM DO 1KM	M3	58,100		0,000		0,00		0,00
7	132228	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEP TŘ 3 PLAC D	M3	207,300		0,000		0,00		0,00
8	132229	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEP TŘ 3 PLAC P	M3	2 073,000		0,000		0,00		0,00
9	133511	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 6 S ODVOZEM DO 1KM	M3	5,300		0,000		0,00		0,00
10	133518	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 6 S ODVOZEM DO 20KM	M3	5,300		0,000		0,00		0,00
11	133519	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 6 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	53,000		0,000		0,00		0,00
12	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	52,800		0,000		0,00		0,00
13	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	11,300		0,000		0,00		0,00
14	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT	M3	5,300		0,000		0,00		0,00
15	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	233,800		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 18		Vegetační ochrana:								
16	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	743,500		0,000		0,00		0,00
17	18245	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍÍ (ROHOŽÍ)	M2	743,500		0,000		0,00		0,00
18	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	743,500		0,000		0,00		0,00
19	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M2	743,500		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 18	Vegetační ochrana:				0,000		0,00		0,00
Díl: 20		Základy:								
20	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	192,400		0,000		0,00		0,00
21	212632	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ 3-4	M	25,000		0,000		0,00		0,00
22	28997	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE	M2	42,200		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce Rigelského tunelu v trati Liberec - Černousy**

Název PS,SO : **Železniční spodek**

Datum zpracování : **25.9.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
IKPOVA)
824 20

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **14 171 240**

Číslo PS,SO **SO 11**

Datum aktualizace : **26.9.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 30		Svislé konstrukce:								
23	327214	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ VČET KOVOVÉ KONSTR	m3	128,240		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 40		Vodorovné konstrukce:								
24	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	21,300		0,000		0,00		0,00
25	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU	M3	5,660		0,000		0,00		0,00
26	466212	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETON DLAŽDIC (TVÁRNIC) NA MALTU CEMENTOVOU	M2	6,000		0,000		0,00		0,00
27	467314	STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	1,600		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 80		Trubní vedení:								
28	87427	POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 100MM	M	71,300		0,000		0,00		0,00
29	87445	POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 300MM	M	7,900		0,000		0,00		0,00
30	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PVC DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	107,000		0,000		0,00		0,00
31	895131R	DRENÁŽNÍ PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 400 S JEDNÍM VSTUPEM	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
32	895132R	DRENÁŽNÍ PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 400 SE DVĚMA VSTUPY	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
33	89721	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLIT BETONOVÁ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
34	899522	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C12/15 (B15)	M3	2,700		0,000		0,00		0,00
35	899574	OBETON POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE	M3	3,800		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:								
36	911215	OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM	m2	24,000		0,000		0,00		0,00
37	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	24,000		0,000		0,00		0,00
38	935222	ŽLABY A RIGOLY Z BETON. TVÁRNIC ŠÍŘ. 900 MM DO BETONU TL. 100 MM	M	943,680		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 96		Bourání a demontáže:								
39	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	m3	3,700		0,000		0,00		0,00
40	966139R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM, PŘÍPLATEK ZKD 1 KM	m3	37,000		0,000		0,00		0,00
41	966345	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM	M	5,400		0,000		0,00		0,00
42	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	m	24,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00