

**FORMULÁŘ 5****SŽDC****0,00****SOUPIS PRACÍ****Cena za objekt [Kč]**Název stavby : **Rekonstrukce Rigelského tunelu v trati Liberec - Černousy**Číslo stavby **5423520011**Název PS,SO : **Rekonstrukce tunelu v km 189,243 - 189,381**Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)**825 11** Číslo PS,SO

SO 22

Datum zpracování : **24.9.2014**

Datum aktualizace :

Poř. číslo	Číslo		měrná		C E N A	
						montáže
pol.	položky	Název položky	jednotka	množství	celkem	celkem
	1	2	3	4	8	10
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
1	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	700,000		0,00
2	131416	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 5, ODVOZ DO 12KM	M3	214,000		0,00
3	138416	DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ.5, ODVOZ DO 12KM	M3	99,872		0,00
4	136216	VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ 3 ODVOZ DO 12KM	M3	47,600		0,00
5	16331	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VYBOUR HMOT V PODZEMÍ PŘES 50 DO 500M	T	722,944		0,00
6	161216	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU DO 12 KM	M3	361,472		0,00
7	17461	ZÁSYV JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH	M3	146,950		0,00
8	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	146,950		0,00
9	92527	DRÁŽNÍ STEZKA ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL DO 500MM	M2	276,000		0,00
<b>S</b>	<b>CELKEM ZA 1</b>	<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ</b>				
10	262413R	VRTY PRO INJEKTÁŽ A MONITOR V PODZEMÍ DO 12M TŘ IV D DO 25MM	M	621,000		0,00
11	263815	VRTY PRO SVORN A KOTVY V PODZEMÍ DO 12M TŘ III-IV D DO 50MM	M	414,000		0,00
12	265416	VRTY PRO ODVODNĚNÍ V PODZEMÍ DO 12M TŘ IV D DO 80MM	M	1 296,000		0,00
13	272212	ZÁKLADY Z LOMOVÉHO KAMENE ZDĚNÉ NA MC	M3	74,800		0,00

**FORMULÁŘ 5****SŽDC****0,00****SOUVIS PRACÍ****Cena za objekt [Kč]**Název stavby : **Rekonstrukce Rigelského tunelu v trati Liberec - Černousy**Číslo stavby **5423520011**Název PS,SO : **Rekonstrukce tunelu v km 189,243 - 189,381**Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)**825 11** Číslo PS,SO SO 22Datum zpracování : **24.9.2014**

Datum aktualizace :

Poř. číslo	Číslo	Název položky	měrná jednotka	množství	C E N A	
					celkem	montáže
pol.	položky				8	10
14	282662	INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CHEMICKÝCH POJIV V PODZEMÍ	M3	23,460		0,00

**FORMULÁŘ 5****SŽDC****0,00****SOUPIS PRACÍ****Cena za objekt [Kč]**Název stavby : **Rekonstrukce Rigelského tunelu v trati Liberec - Černousy**Číslo stavby **5423520011**Název PS,SO : **Rekonstrukce tunelu v km 189,243 - 189,381**Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)**825 11** Číslo PS,SO SO 22Datum zpracování : **24.9.2014**

Datum aktualizace :

Poř. číslo  pol.	Číslo  položky	Název položky	měrná  jednotka	množství	C E N A	
						montáže
					celkem	celkem
	1	2	3	4	8	10
15	289314	STŘÍKANÝ BETON DO C25/30 (B30)	M3	132,300		0,00
16	289366	VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ	T	15,401		0,00
17	286512 R	KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DÉLKY DO 3M ÚNOS DO 100KN	KUS	414,000		0,00
18	968122R	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V KAMENNÉM ZDIVU NA MC	M3	14,266		0,00
<b>S</b>	<b>CELKEM ZA 2</b>	<b>ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ</b>				<b>0,00</b>
	<b>3</b>	<b>SVISLÉ KONSTRUKCE</b>				
19	327214	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE	M3	85,000		0,00
20	311375	VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODPĚR A VOLNÝCH PŘEDPÍNACÍ Z TYČÍ	T	0,342		0,00
21	327215R1	PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	149,040		0,00
22	327215-R2	REKONSTRUKCE STŘ.TUNEL.STOKY-PŘEZDĚNÍ KAMENNÉHO ZDIVA	M3	69,700		0,00
23	388111	TĚLESO KABELOVODU Z BETON TVÁRNIC JEDNOOTVOROVÝCH	M	276,000		0,00
24	327213	OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE	M3	85,000		0,00
<b>S</b>	<b>CELKEM ZA 3</b>	<b>SVISLÉ KONSTRUKCE</b>				<b>0,00</b>

**FORMULÁŘ 5****SŽDC****0,00****SOUPIS PRACÍ****Cena za objekt [Kč]**Název stavby : **Rekonstrukce Rigelského tunelu v trati Liberec - Černousy**Číslo stavby **5423520011**Název PS,SO : **Rekonstrukce tunelu v km 189,243 - 189,381**Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)**825 11** Číslo PS,SO SO 22Datum zpracování : **24.9.2014**

Datum aktualizace :

Poř. číslo	Číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	C E N A	
							montáže
						celkem	celkem
		1	2	3	4	8	10
			<b>4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE</b>				
25	451313		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20)	M3	56,840		0,00
<b>S</b>	<b>CELKEM ZA 4</b>		<b>VODOROVNÉ KONSTRUKCE</b>				<b>0,00</b>
			<b>6 ÚPRAVA POVRCHŮ</b>				
26	62661		INJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRACÍ	M	621,000		0,00
27	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU	M2	2 784,000		0,00
<b>S</b>	<b>CELKEM ZA 6</b>		<b>ÚPRAVA POVRCHŮ</b>				<b>0,00</b>
			<b>7 IZOLACE</b>				
28	711615		IZOLACE ŠTOL PROTI ZEM VLHK POLYMERNÍ STRÍKANÁ	M2	1 373,400		0,00
<b>S</b>	<b>CELKEM ZA 7</b>		<b>IZOLACE</b>				<b>0,00</b>

**FORMULÁŘ 5****SŽDC****0,00****SOUPIS PRACÍ****Cena za objekt [Kč]**Název stavby : **Rekonstrukce Rigelského tunelu v trati Liberec - Černousy**Číslo stavby **5423520011**Název PS,SO : **Rekonstrukce tunelu v km 189,243 - 189,381**Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)**825 11** Číslo PS,SO

SO 22

Datum zpracování : **24.9.2014**

Datum aktualizace :

Poř. číslo	Číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	C E N A	
							montáže
						celkem	celkem
		1	2	3	4	8	10
		<b>8</b>	<b>POTRUBÍ</b>				
29	87333		POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 150MM	M	54,000		0,00
30	87446R		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	340,000		0,00
31	87457R		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	M	340,000		0,00
32	89721		VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ	KUS	5,000		0,00
33	89470R		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z TRUB (KOMPATIBILNÍ S PLASTOVÝM POTRUBÍM)	KUS	9,000		0,00
<b>S</b>	<b>CELKEM ZA 8</b>		<b>POTRUBÍ</b>				<b>0,00</b>
		<b>9</b>	<b>OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE</b>				
34	912151R1		SVODNICE SAMOSTATNÁ (ALFA) - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	603,900		0,00
35	912151R2		SVODNICE SAMOSTATNÁ (OMEGA) - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	49,500		0,00
36	931332		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 200MM2	M	549,000		0,00
37	938445		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM ABRAZIVNÍM VODNÍM PAPRSKEM	M2	2 784,000		0,00
38	94890R		PODPĚRNÉ SKRUŽE - ODSTRANĚNÍ	M	216,000		0,00
39	95317		BEZPEČNOST ZNAČKY FOTOLUMINIS NÁTĚR	M2	7,500		0,00
40	966186R		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 12KM	T	29,760		0,00
41	417172		PŘEKLADY Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ ŘADY 37	T	0,865		0,00
42	74561R		KOTVENÍ SLOUPŮ LANOVOU KOTVOU	KUS	2,000		0,00

# FORMULÁŘ 5

SŽDC

0,00

## SOUPIS PRACÍ

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Rekonstrukce Rigelského tunelu v trati Liberec - Černousy**

Číslo stavby **5423520011**

Název PS,SO : **Rekonstrukce tunelu v km 189,243 - 189,381**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**825 11** Číslo PS,SO SO 22

Datum zpracování : **24.9.2014**

Datum aktualizace :

Poř. číslo	Číslo	Název položky	měrná jednotka	množství	C E N A	
					celkem	montáže
pol.	položky				8	10
43	93610R	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ (PALISÁDY)	M3	8,125		0,00
44	96611	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	M3	2,500		0,00
45	935212 R	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	94,000		0,00
46	11090	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	M2	700,000		0,00
47	953311R	BEZPEČNOST ZNAČKY NERETROREFLEX NA HLINÍK PLECHU DOD A MONTÁŽ	KUS	15,000		0,00
48	95337R	BEZPEČNOST ZNAČKY NERETROREFLEX NÁTĚR - ZMENŠENÍ SVĚTL.PROFILU TUNELU	M2	108,000		0,00
<b>S</b>	<b>CELKEM ZA 9</b>	<b>OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE</b>				<b>0,00</b>
	<b>999</b>	<b>POPLATKY ZA SKLÁDKY</b>				
49	014102R	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	722,944		0,00
<b>S</b>	<b>CELKEM ZA 999</b>	<b>POPLATKY ZA SKLÁDKY</b>				<b>0,00</b>