

FORMULÁŘ 5	
<u>SOUPIS PRACÍ</u>	
Název stavby :	<i>Rekonstrukce Rigelského tunelu v trati Liberec-Černousy</i>
Název PS,SO :	<i>REKONSTRUKCE PROPUSTKU V KM187,869</i>
Datum zpracování :	<i>22.7.2014</i>
Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)	

0,00

14

17.9.2014

m	1	0
mj die JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl: 1														
1	123318	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ. SPODKU TR 4 ODVOZ DO 20KM	m3	11,047		0,000		0,000	0,00	0,00	P	SŽDC	– vodorovná a svislá	1: 11,048; (1,20+5,00)/2*3,55*1,095 -3,14*0,30*0,3
2	123319	1KM	m3	121,517		0,000		0,000	0,00	0,00	P	SŽDC	– vodorovná a svislá	1: 121,517; 11x((1,20+5,00)/2*3,55*1,095-3,14*0,3
3	17780R	HUTNĚNÝ NENAMRZAVÝ MATERIÁL	m3	14,113		0,000		0,000	0,00	0,00	R	URS	Položka konstrukce ze	1: 10,913; (1,20+5,00)/2*3,80*1,095-3,14*0,30*0,3
4	17750	ZEMNÍ HRAZKY A VALY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	m3	5,400		0,000		0,000	0,00	0,00	P	SŽDC	Položka konstrukce ze	1: 5,400; 2,70*2
5	11525	DO 2,0M	m	20		0,000		0,000	0,00	0,00	P	SŽDC	Položka převedení vody	1: 20,000; 20 m
6	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	m2	38,400		0,000		0,000	0,00	0,00	P	SŽDC	veškeré práce jsou	1: 38,400; 5,00*5,00+1,20*5,00+1,00*1,00+1,00*6,
7	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	m2	38,400		0,000		0,000	0,00	0,00	P	SŽDC	veškeré práce jsou	1: 38,400; 5,00*5,00+1,20*5,00+1,00*1,00+1,00*6,
8	94490	OCHRANNÁ KONSTRUKCE	m2	8,8		0,000		0,000	0,00	0,00	P	SŽDC	příprava pracoviště,	1: 8,800; 4,00+2,20
S	Celkem za 1	ZEMNÍ PRÁCE				0,000		0,000		0,00				
Díl: 2														
9	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	2,136		0,000		0,000	0,00	0,00	P	SŽDC	– příprava pracoviště,	1: 2,136; 1,20*4,66*0,23+1,20*4,66*0,152
10	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI-SÍTÍ	t	0,074		0,000		0,000	0,00	0,00	P	SŽDC	– příprava pracoviště,	1: 0,074; 61,70*0,001*1,20
S	Celkem za 2	ZÁKLADY				0,000		0,000		0,00				
Díl: 26														
11	26151	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TR V D DO 100MM	m	55,200		0,000		0,000	0,00	0,00	P	SŽDC	– příprava pracoviště,	1: 55,200; 9,20*6,00
S	Celkem za 26	VRTY				0,000		0,000		0,00				
Díl: 28														
12	32737R1	INJEKČNÍ TYČE ZAVRTÁVACÍ MAI SDA R38N	m	55,200		0,000		0,000	0,00	0,00	R	URS	příprava pracoviště,	1: 55,200; 9,20*6,00
13	62663R	INJEKTÁŽ VYSOKOTLAKÉ MIKROPILOT	m	55,200		0,000		0,000	0,00	0,00	R	URS	příprava pracoviště,	1: 55,200; 9,20*6,00
S	Celkem za 28	ZPEVNŮVÁNÍ HORNIN				0,000		0,000		0,00				
Díl: 3														
14	333212	SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	m3	5,967		0,000		0,000	0,00	0,00	P	SŽDC	příprava pracoviště,	1: 5,967; 2,50*2,50*1,00-3,14*0,30*0,30*1,00
15	317325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z LOM KAMENE NA MC	m3	2,991		0,000		0,000	0,00	0,00	P	SŽDC	– příprava pracoviště,	1: 2,991; 0,50*6,33*3*0,315
16	317365	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	t	0,359		0,000		0,000	0,00	0,00	P	SŽDC	– příprava pracoviště,	1: 0,359; 342,20*0,001*1,05
17	327214	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	m3	0,408		0,000		0,000	0,00	0,00	P	SŽDC	Opatření vrchního	1: 0,408; 0,50*0,68*1,20
S	Celkem za 3	SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE				0,000		0,000		0,00				
Díl: 4														
18	451312	VODOROVNE KONSTRUKCE	m3	1,496		0,000		0,000	0,00	0,00	P	SŽDC	– dodání čerstvého	1: 1,496; 1,20*4,66+0,98*6,10+1,00*1,60+0,80*0,8

FORMULÁŘ 5	
<u>SOUPIS PRACÍ</u>	
Název stavby :	<i>Rekonstrukce Rigelského tunelu v trati Liberec-Černousy</i>
Název PS, SO :	<i>REKONSTRUKCE PROPUSTKU V KM187,869</i>
Datum zpracování :	<i>22.7.2014</i>
Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)	

0,00

14

17.9.2014

1

0

objektový ukazatel

typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
12	13	14	15

P	SŽDC	Popis činností :	1: 28,275; 5,00*5,655
P	SŽDC	– nákup a dodání	1: 28,275; 5,00*5,655

P	SŽDC	Popis činností :	1: 20,000; 20,00
R	URS	Zřízení koleje ze	1: 20,000; 20,00

P	SŽDC	Svařování kolejnic a	1: 4,000; 2,00*2,00
R	URS	Veškeré páce jsou	1: 4,000; 2,00*2,00

P	SŽDC	příprava pracoviště,	1: 54,573; 4,50*0,50+2,00*(0,30+1,00)/2+(12,55+1
P	SŽDC	– položka zahrnuje	1: 13,495; 0,50*6,33*3+4,00
R	URS	příprava pracoviště,	1: 34,508; 4,50*0,50+2,00*(0,30+1,00)/2+(12,55+1
P	SŽDC	příprava pracoviště,	1: 4,000; 4,00

P	SŽDC příprava pracoviště,	1: 116,763; 2*(3,14*1,20*5,00)+2*4,00+2*(3,20+0,3
P	SŽDC příprava pracoviště,	1: 116,763; 2*(3,14*1,20*5,00)+2*4,00+2*(3,20+0,3

R	URS	příprava pracoviště,	1: 38.100: 3507.340*0.01086
---	-----	----------------------	-----------------------------

FORMULÁŘ 5	
<u>SOUPIS PRACÍ</u>	
Název stavby :	<i>Rekonstrukce Rigelského tunelu v trati Liberec-Černousy</i>
Název PS,SO :	<i>REKONSTRUKCE PROPUSTKU V KM187,869</i>
Datum zpracování :	<i>22.7.2014</i>
Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)	

0,00

14

17.9.2014

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

[illegible]

P	SŽDC	příprava pracoviště,	1: 5,000; 5,00
R	URS	příprava pracoviště,	1: 1,000; 1 kus
P	SŽDC	příprava pracoviště,	1: 1,000; 1 kus
P	SŽDC	– položky pro	1: 1,000; 1 kus
R	SŽDC	Položka samostatné	1: 1,000; 1 kus
P	SŽDC	– dodání čerstvého	1: 1,840; 0,84+0,50*2,00
P	SŽDC	– položky pro zhotovení	1: 8,000; 8,00
P	SŽDC	– dodání čerstvého	1: 1,192; 0,14*(3,14*0,45*7,80)-0,351

P	SŽDC	příprava pracoviště,	1: 2,000; 2 kusy
R	URS	příprava pracoviště,	1: 1,000; 1 kus
R	URS	příprava pracoviště,	1: 0,630; 0,50*0,315*4
P	SŽDC	příprava pracoviště,	1: 10,000; 10 m

P	SŽDC	příprava pracoviště,	1: 37,800; 37,80
---	------	----------------------	------------------

X	URS	– příprava pracoviště,	1: 10,200; 1,20*4+0,15*36
P	SZDC	– příprava pracoviště,	1: 44,000; 44 kusů
P	SZDC	příprava pracoviště,	1: 10,000; 10 m
R	URS	příprava pracoviště,	1: 34,508; 4,50*0,50+2,00*(0,30+1,00)/2+(12,55+1
P	SZDC	příprava pracoviště,	1: 2,951; 0,56*1,30*1,15+0,30*0,55*1,00*2-0,13*0,
P	SZDC	příprava pracoviště,	1: 0,610; 1,00*4,50*0,10+1,00*1,60*0,10
P	SZDC	příprava pracoviště,	1: 22,346; 2,42*3,55*0,21+0,48*19,30*0,25+2,50*2
P	SZDC	příprava pracoviště,	1: 5,000; 5 m
R	SZDC	příprava pracoviště,	1: 9,495; 0,50*6,33*3

FORMULÁŘ 5	
<u>SOUPIS PRACÍ</u>	
Název stavby :	<i>Rekonstrukce Rigelského tunelu v trati Liberec-Černousy</i>
Název PS, SO :	<i>REKONSTRUKCE PROPUSTKU V KM187,869</i>
Datum zpracování :	<i>22.7.2014</i>
	Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Název PS,SO : **REKONSTRUKCE PROPUSTKU V KM187,869**

Datum zpracování : 22.7.2014

Zatřídění
objektu : **8212**
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 14

14

Datum aktualizace : 17.9.2014

17.9.2014

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
S	Celkem za 96	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ				0,000		0,000		0,00					