

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

 Název stavby : **Rekonstrukce Rigelského tunelu v trati Liberec - Černousy**

 Název PS, SO : **Přeložka kabelu SŽDC TÚDC**

 Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) **828 89**

Číslo stavby

 Číslo PS,SO **SO 40**

 Datum zpracování : **26.9.2014**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: M2		Dodávky+montáže+nosný materiál								
9	75I226	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	2 360,000			0,00			0,00
10	75I22X	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - zatažení	m	10,000			0,00			0,00
11	75I22Y	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - demontáž	m	2 370,000			0,00			0,00
12	75I911	Optotrunka HDPE průměru do 40 mm	m	2 370,000			0,00			0,00
13	75I914	Optotrunka HDPE - uložení	m	2 360,000			0,00			0,00
14	75I91X	Optotrunka HDPE - zatažení	m	10,000			0,00			0,00
15	75I961	Optotrunka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	2,000			0,00			0,00
16	75I962	Optotrunka - kalibrace	m	2 370,000			0,00			0,00
17	75IA11	Optotrunková spojka průměru do 40 mm	kus	5,000			0,00			0,00
18	75IA1X	Optotrunková spojka - montáž	kus	5,000			0,00			0,00
19	75IA61	Optotrunková koncoka s ventilkem průměru do 40 mm	kus	2,000			0,00			0,00
20	75IA6X	Optotrunková koncoka s ventilkem - montáž	kus	2,000			0,00			0,00
21	75ID21	Plastová zemní komora pro uložení spojky - dodávka	kus	2,000			0,00			0,00
22	75ID2X	Plastová zemní komora pro uložení spojky - montáž	kus	2,000			0,00			0,00
23	75ID31	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - dodávka	kus	2,000			0,00			0,00
24	75ID3X	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - montáž	kus	2,000			0,00			0,00
25	75II11	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře do 100 žil	kus	4,000			0,00			0,00
26	75II1X	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře - montáž	kus	4,000			0,00			0,00
27	75IJ11	Měření - zřízení vývodu kabelového pláště pro měření	kus	2,000			0,00			0,00
28	75IJ12	Měření stejnosměrné	pár	20,000			0,00			0,00
29	75IJ13	Měření jednosměrné kontinuity na místním sdělovacím kabelu: žil, smyčkových a izolačních odporů: 1 pár	pár	20,000			0,00			0,00
30	75IJ14	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měřený úsek	kus	10,000			0,00			0,00
31	75IJ15	Měření a vyrovnnání kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 4 km délky, 1 čtyřka	úsek	10,000			0,00			0,00
32	75IL71	Kabelová kniha - vyhotovení	Kus	4,000			0,00			0,00
						0,000	0,00			0,00
S	Celkem za M2	Dodávky+montáže+nosný materiál				0,000	0,00			0,00