

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n.**  
Název PS,SO : **Žst. Litoměřice horní n., úpravy osvětlení**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 75

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO **SO 05-63-03**

Datum zpracování : 11. 2014

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M046	Zemní práce								
1	701AAA	Vytyčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v přehledném terénu (též v obci)	km	0,21		0,000		0,00		0,00
2	02730-R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - vytyčení inž. sítí	KČ	1,00		0,000		0,00		0,00
3	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	24,00		0,000		0,00		0,00
4	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	m	58,00		0,000		0,00		0,00
5	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	4,67		0,000		0,00		0,00
6	27231	ZÁKLADY Z PROST BETONU	M3	4,67		0,000		0,00		0,00
7	701ABI	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	176,00		0,000		0,00		0,00
8	701ABH	Bourání živichých povrchů - síla vrstvy do 5cm	m2	30,80		0,000		0,00		0,00
9	701ABL	Odstranění štěrkového lože - tloušťka do 25cm	m2	30,80		0,000		0,00		0,00
10	701CAA	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4	m	120,00		0,000		0,00		0,00
11	701CAC-R	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/800mm zemina do tř. 4	m	88,00		0,000		0,00		0,00
12	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	350,00		0,000		0,00		0,00
13	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	350,00		0,000		0,00		0,00
14	701FBA	Křižovatka se stávající inženýrskou sítí ( kabelem apod. )	kus	5,00		0,000		0,00		0,00
15	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	50,96		0,000		0,00		0,00
16	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	12,00		0,000		0,00		0,00
17	701EAA	Zřízení štěrkového lože - tloušťka do 25cm	m2	72,80		0,000		0,00		0,00
18	701EAC-R	Definitivní úprava terénu - asfalt	m2	30,80		0,000		0,00		0,00
19	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	89,56		0,000		0,00		0,00
20	702BC0-R	Odvoz nespécifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km ... asfaltová živice	t	3,39		0,000		0,00		0,00
21	701ADC	Geodetické zaměření trasy	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M046	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	M022	Pokládka a montáž								
22	701CGO	Korungovaná dvouplošťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fi 63mm	m	350,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n.**  
Název PS,SO : **Žst. Litoměřice horní n., úpravy osvětlení**

Zatřídění  
objektu : **828 75**  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Datum zpracování : **11. 2014**

Datum aktualizace : **SO 05-63-03**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	742GFC	CYKY 4 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová	m	230,00		0,000		0,00		0,00
24	742GFE	CYKY 4J x 16 mm2, kabel silový izolace plastová	m	120,00		0,000		0,00		0,00
25	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, stožáru	kus	24,00		0,000		0,00		0,00
26	75G510-R	Měření a zkoušení kabelů, vč. protokolu	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
27	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	300,00		0,000		0,00		0,00
28	741FBA-R	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 ... drát FeZn d=10mm	m	266,00		0,000		0,00		0,00
29	743ABG	Osvětlovací stožár do 14m s výložníkem do 4m, žárově zinkovaný, vč. výstroje ... 6m	kus	8,00		0,000		0,00		0,00
30	743ABG-R	Osvětlovací stožár do 14m s výložníkem do 4m, žárově zinkovaný, vč. výstroje ... 8m	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
31	743ADC	Výložník ocelový na sloup nebo stěnu od 2,1 do 4m, žárově zinkovaný	kus	12,00		0,000		0,00		0,00
32	743AFB	Svítlidlo pro montáž na stožár nebo výložník pro zdroj do SHC 250W ... 150W	kus	12,00		0,000		0,00		0,00
33	759999	podíl přidružených motážních prací a materiálů	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M022	Pokládka a montáž				0,000		0,00		0,00
Díl:	D	Demontáže								
34	701BBD	Rozbourání betonové základu vč. konečné povrchové úpravy	m3	3,07		0,000		0,00		0,00
35	743ZAC	Demontáž osvětlovacího stožáru železničního do výšky 14m, vč. Výzbroje a svítidla	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
36	742ZBA	Demontáž kabelového vedení nn	m3	120,00		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za D	Demontáže				0,000		0,00		0,00
Díl:	M22.1	Regulace, zkoušky								
37	75E121	DOZOR PRACOVNÍKŮ SEE	HOD	32,00		0,000		0,00		0,00
38	75E126-R	OŽIVENÍ, NASTAVENÍ A ODZKOUŠENÍ SYSTÉMU	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
39	747EDA	Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu tohoto SO/PS	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
40	747EDA-R	Výpočet osvětlení	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
41	747GAD-R	Zaškolení obsluhy, vč. protokolu	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
42	75E122	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, UTZ	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
43	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :  
  
Datum zpracování :

Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n.  
Žst. Litoměřice horní n., úpravy osvětlení  
  
11\_2014

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 75

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO

SO 05-63-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22.1	Regulace, zkoušky				0,000		0,00		0,00