

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Rekonstrukce jižního zhlaví frýdeckého přednádraží v žst. Český Těšín, včetně TZZ směr Hnojník“

Název PS,SO : Žst. Český Těšín, frýdecké přednádraží-jih, přeložky silnoproudých

Datum zpracování : 30.7.2014

Projektant, firma: Bc. Kamil Zahradník. , MCO a.s

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 79

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 24-06-83

Datum aktualizace : 22.12.2014  
jemelka

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,610		0,000		0,00		0,00
2	701ACA	Odstranění dřevitého porostu - porost měkký	m2	5,000		0,000		0,00		0,00
3	701CAG	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/900mm zemina do tř. 4	m	511,000		0,000		0,00		0,00
4	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	511,000		0,000		0,00		0,00
5	701CFE	Zřízení kab.lože z kop.písku se zakrytím bet.deskami 50x25x5cm, tl.vrstvy 10cm	m	10,000		0,000		0,00		0,00
6	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	320,000		0,000		0,00		0,00
7	701CGB	Kabelový žlab betonový TK2 (23x18,5cm / 13x13cm)	m	191,000		0,000		0,00		0,00
8	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	511,000		0,000		0,00		0,00
9	701CGI	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm	m	29,000		0,000		0,00		0,00
10	701CGJ	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm	m	55,000		0,000		0,00		0,00
11	701CHB	Položení drnu	m2	10,000		0,000		0,00		0,00
12	701CHC	Osetí povrchu trávou	m2	10,000		0,000		0,00		0,00
13	701FBA	Křížovatka se stávající inženýrskou sítí ( kabelem apod. )	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
14	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm	m	60,000		0,000		0,00		0,00
15	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	88,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu								
16	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 28km	t	71,540		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Silnoproudé rozvody								
17	742IBD	1-AYKY 4/5 x 120 - 150 (+70) mm2, kabel silový izolace plastová	m	716,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Rekonstrukce jižního zhlaví frýdeckého přednádraží v žst. Český Těšín, včetně TZZ směr Hnojník“

Název PS,SO : Žst. Český Těšín, frýdecké přednádraží-jih, přeložky silnoproudých

Datum zpracování : 30.7.2014

Projektant, firma: Bc. Kamil Zahradník. , MCO a.s

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 79

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 24-06-83

Datum aktualizace : 22.12.2014  
jemelka

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	742JAF	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 95 - 150 mm2	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
19	742JBE	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 70 - 120 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
20	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
21	742KAE	Vyhledání stávajícího kabelu ( měření, sonda )	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
22	742ZBA	Demontáž kabelového vedení nn	m	8,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
22	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
23	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
24	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
25	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
26	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
27	747GAC	Zkušební provoz	hod	2,000		0,000		0,00		0,00
28	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	2,000		0,000		0,00		0,00
29	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky								
30	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	71,540		0,000		0,00		0,00
31	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,005		0,000		0,00		0,00
32	200301-O	Komunální odpad	t	0,007		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00
Díl:	1000-R	R-položky								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Rekonstrukce jižního zhlaví frýdeckého přednádraží v žst. Český Těšín, včetně TZS směr Hnojník“

Název PS,SO : Žst. Český Těšín, frýdecké přednádraží-jih, přeložky silnoproudých

Datum zpracování : 30.7.2014

Projektant, firma: Bc. Kamil Zahradník. , MCO a.s

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 79

majitel HIM:

SŽDC	0
Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 24-06-83

Datum aktualizace : 22.12.2014  
jemelka

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	1000_R01	Pomocný a podružný materiál	komplet	1,000		0,000		0,00		0,00
34	1000_R02	Demontáž a montáž plechového plotu	m	20,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1000-R	R-položky				0,000		0,00		0,00